


СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КикГЕОСТРОЙ"

 /О.Ф. Кесслер /
м.п.



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приложение № 1.1.2. к Договору генерального строительного подряда № MBM/03-07 от «03» июля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

_____/А.Б. Степнов/

м.п.

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание ВОР _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость _____ 193,79 _____ (4,33) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	193,79	(4,33) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

92,28	(2,06) тыс.руб.
179,82	чел.час.
	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)											
Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 15.08.2023г.)											
1	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВББШв 4х95-1000 Объем=1*4	испытание	4	1	4					
		1 ОТ					55,71		222,84	44,77	9 976,55
		ЗТ	чел.-ч	4,86		19,44					
		Итого по расценке					55,71		222,84		9 976,55
		ФОТ							222,84		9 976,55
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			164,90		7 382,65
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			80,22		3 591,56
		Всего по позиции							467,96		20 950,76
Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)									467,96		20 950,76
Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В											
Пусконаладочные работы (Протокол б/н от 01.10.2023г.)											
2	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 Объем=2*3	испытание	6	1	6					
		1 ОТ					55,71		334,26	44,77	14 964,82
		ЗТ	чел.-ч	4,86		29,16					
		Итого по расценке					55,71		334,26		14 964,82
		ФОТ							334,26		14 964,82
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			247,35		11 073,97
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			120,33		5 387,34
		Всего по позиции							701,94		31 426,13
Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В									701,94		31 426,13
Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8											
Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 16.10.2023г.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ /кабель АСБл-10 3х70; кабель АВБШв 3х95-6 Объем=6*3	испытание	18	1	18					
	1 ОТ						55,71		1 002,78	44,77	44 894,46
	ЗТ		чел.-ч	4,86		87,48					
	Итого по расценке						55,71		1 002,78		44 894,46
	ФОТ								1 002,78		44 894,46
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			742,06		33 221,90
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			361,00		16 162,01
	Всего по позиции								2 105,84		94 278,37
Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8									2 105,84		94 278,37
Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)											
Пусконаладочные работы (Протокол №2 от 16.10.2023г.)											
4	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / Кабель АСБл-6 3х95 Объем=3*3	испытание	9	1	9					
	1 ОТ						55,71		501,39	44,77	22 447,23
	ЗТ		чел.-ч	4,86		43,74					
	Итого по расценке						55,71		501,39		22 447,23
	ФОТ								501,39		22 447,23
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			371,03		16 610,95
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			180,50		8 081,00
	Всего по позиции								1 052,92		47 139,18
Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)									1 052,92		47 139,18
Итоги по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)								2 061,27		92 283,06
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								2 061,27		92 283,06
	Прочие затраты								4 328,66		193 794,44
	Пусконаладочные работы								4 328,66		193 794,44
	в том числе:										
	оплата труда								2 061,27		92 283,06
	накладные расходы								1 525,34		68 289,47
	сметная прибыль								742,05		33 221,91
	Итого ФОТ (справочно)								2 061,27		92 283,06
	Итого накладные расходы (справочно)								1 525,34		68 289,47
	Итого сметная прибыль (справочно)								742,05		33 221,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с учетом доп. работ и затрат									4 328,66		193 794,44
ВСЕГО по смете									4 328,66		193 794,44

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
Н.В. КУШАКОВА 01.08.2024г.

[Подпись]