

Утверждаю

**Ведомость объемов работ
на Устройство ограждения вдоль обкаточного пути,
по объекту: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Демонтаж			
1	Демонтаж кирпичного забора (397,5 п.м.)	м3	667,80
2	Демонтаж железобетонных фундаментов	м3	278,25
3	Погрузка строительного мусора механизированно	т	1 362,60
4	Погрузка строительного мусора вручную	т	340,70
5	Перевозка и утилизация строительного мусора на 30 км	м3	667,80
Земляные работы			
6	Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором (95)	м3	211,47
7	Доработка грунта вручную (5%)	м3	11,13
8	Обратная засыпка механизированным способом (80%)	м3	318,00
9	Обратная засыпка вручную (20%)	м3	79,50
10	Лишний грунт с погрузкой вручную и отвозкой на 30 км	м3	100
Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции			
11	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм под фундаменты (0,2 м3)	м3	34,24
9	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т (165 шт)	шт/м3	165/64,6
10	Устройство панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг (2570мм х 2500мм)	шт/м	161/397,5
12	Очистка поверхности сборных железобетонных и монолитных фундаментов перед гидроизоляцией	м2	389,4
13	Обмазочная гидроизоляция ж/б фундаментов битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. (Расход 0,7 кг/м² на один слой) в 2 слоя по битумной грунтовке ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (расход 0,30 кг/м2) в 1 слой	м2	389,4

Составил: Сметчик Гловина А.

Проверил: Руководитель проекта Шевчук К.А.

Согласовал ООО "ТрансИнжиниринг" В.И. Дураев 24.11.2023