

Утверждаю:

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Железнодорожные пути (ПЖ)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство временного переезда через ж/д пути 33, 35, 37, 39				
1		Устройство временного переезда через ж/д пути	м ²	102,3	131-23-ПЖ- вр.переезд-01	18,63м * 5,49м = 102,3м ² Шпалы железнодорожные деревянные - 156 шт. Гвоздь строительный 250мм - 15кг Скоба строительная 8х200 - 100шт. Скоба строительная 8х250 - 100шт.
		Демонтаж временного переезда через ж/д пути 33, 35, 37, 39				
2		Демонтаж шпал железнодорожных деревянных	шт. т	156 12,48	131-23-ПЖ- вр.переезд-02	80кг/шт.
		Прочие работы				
3		Погрузка шпал железнодорожных деревянных в автосамосвалы	м ³ т	18,72 12,48		156шт. * 80кг/шт. = 12480кг 156шт. * 0,12м ³ /шт. = 18,72м ³
4		Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом				
5		Утилизация отходов 4-5 класса опасности	м ³	18,72		156шт. * 0,12м ³ /шт. = 18,72м ³

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика:

 М.В. Смирнов

Представитель Заказчика:

 В.В. Дураев

Представитель технического Заказчика:

 С.А. Навоимов