

Утверждаю: _____

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5	6	7
		Металлоконструкции				
		Демонтажные работы пролетных строений				
1		Демонтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3 метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка)	кг	14 951	131-23-АС4-КМ-01	
2		Погрузка демонтированных металлоконструкций в автомобили	кг	14 951		
3		Перевозка демонтированных металлоконструкций на расстояние до 1 км	кг	14 951		Возврат Заказчику
		Монтаж пролетных строений				
4		Монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка)	кг	11 877,54	131-23-АС4-КМ-01	Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 – 9070,63кг, С345 -226,68кг Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 - 2 050,37кг, С345 – 529,86кг
5		Изготовление и монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка)	кг	373,02	131-23-АС4-КМ-01	Швеллер 16П – 90,88кг Труба квадратная 250х250х8 – 159,49кг Лист стальной 30мм – 117,75кг Лист стальной 10мм – 4,9кг
		Окраска металлоконструкций				
6		Очистка поверхности существующих металлоконструкций щетками	м2	133	131-23-АС4-КМ-04	

7	Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие)	м2	515	131-23-АС4-КМ-04	7м2 ригель + 375м2 новые конструкции + 133м2 существующие конструкции
8	Огрунтовка металлоконструкций в один слой (ферм и опор, включая существующие)	м2	7	131-23-АС4-КМ-04	Грунтовка ГФ-021
9	Окраска в два слоя (ферм и опор, включая существующие)	м2	515	131-23-АС4-КМ-04	Грунт-эмаль алкидно-уретановая
10	Бетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом)	м3	0,39	131-23-АС4-КМ-02	6 опор Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6
11	Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой	м2	1,92	131-23-АС4-КМ-03	Технониколь №01
12	Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя	м2	1,92	131-23-АС4-КМ-03	Технониколь №24

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика:

 К.А. Улевича

Представитель Заказчика:

 Н.К. Кучумов

Представитель технического Заказчика:

 В.О. Дыраев
 А.В. Возников