



Представитель Заказчика:

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные. Послеосадоочный ремонт


№ п/п	Наименование вида работ	Ед. из м.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5	6
1	Послеосадоочный ремонт пути на деревянных шпалах	м	1336,87	131-23-ПЖ-ПР-01	Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути = $1336,87 * 0,086 м^3 = 114,97 м^3$
2	Послеосадоочный ремонт пути на железобетонных шпалах	м	778,15	131-23-ПЖ-ПР-01	Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути = $778,15 * 0,086 м^3 = 66,92 м^3$

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: 

Представитель Заказчика: _____

Представитель технического Заказчика: 

ООО "Проминвестинформ"
Директор по строительству
Согласовано: _____
Григорьев 10.10.22