

Ведомость объемов работ

**Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Контактная сеть**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.и зм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5	6	7
		Трансбордер. Контактная сеть				
1		Монтаж вертикального уголка 75х5 L=1000мм (электросварка)	шт.	22		
2		Монтаж изолятора СА-3/6 на уголок изолятору (болтовое соединение)	шт.	88		Гайка М10-88шт, шайба М10- 88шт, шайба пружинная – 88шт.
3		Монтаж уголка 75х5 L=50мм к изолятору СА-3/6 (болтовое соединение)	шт.	88		Гайка М10-88шт, шайба М10- 88шт, шайба пружинная – 88шт.
4		Монтаж токопровода из арматуры А1 d14 длиной 52м на металлоконструкции опор контактной сети (электросварка)	шт./м	4/152		
5		Изготовление и монтаж козырька из:				
6		- Лист стальной 400х3	м.п.	38		
7		- Уголок 75х75х400	шт.	22		
8		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м ²	41		
9		Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м ²	41		

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: _____

Составлено
В.О. Дураев
15.02.2024г.