

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Устройство временных трубопроводов

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол- во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Переустройство хозяйственного водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада</u>				
		На высоте до 6,7м с применением автоподъемника				
1		Демонтаж трубопроводов	м	36		
2		Монтаж трубопроводов d76мм (из демонтированных труб)	м	23,5		$17,2+6,3=23,5 \text{ м}$
3		Установка отводов стальных 90гр. Дн=76мм.	шт	5		$3+2=5$

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: _____

Сотласован
В.О. Дураев
15.02.2024г.