

Ведомость объемов работ

**Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Железнодорожные пути (ПЖ)**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39				
1		Засыпка участков для устройства временных переездов гранитным щебнем М-600 фр.20-40	м³	6,75	131-23-ПЖ-доп.1-1	$42,2м2*0,16=6,75м3$
2		Устройство временного переезда через ж/д пути	м2	102,3	131-23-ПЖ-доп.1-2	$18,6*5,5= 102,3м2$
2.1		- Шпалы железнодорожные деревянные тип 2	шт.	156		$2,75*0,23*0,16$
2.2		- Гвоздь строительный 250 мм	кг	15		Крепление шпал к существующей шпальной решетке
2.3		- Скоба строительная 8х200	шт.	100		Скрепление шпал между собой 0,15кг/шт.
2.4		- Скоба строительная 8х250	шт.	100		Скрепление шпал между собой 0,15кг/шт.
		Демонтажные работы				
3		Демонтаж шпал железнодорожных деревянных	шт.	156		80кг/шт.
5		Погрузка шпал железнодорожных деревянных в автосамосвалы	т	12,48		$156шт. * 80кг/шт. = 12480кг$
7		Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом	т	12,48		
8		Утилизация отходов 4-5 класса опасности	т	12,48		

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: _____

Сотасованко
В.А. Дурнев
15.02.2024г.