

Общество с ограниченной ответственностью  
«МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

150040, г. Ярославль, Ярославская область,  
ул. Победы, д. 14А  
Тел.: 8 (910) 810-11-11  
E-mail: yaroslavl@movista-region.ru

ОГРН 1227700199253  
ИНН/КПП 9706023373/760601001

ООО «Единая дирекция строящихся  
объектов»

Директору по проектированию  
Ю.В. Трунову

«14» 06 2024 г. № 387/24

На № от

О направлении договора на  
технологическое присоединение  
диспетчерского центра к инженерным  
сетям электроснабжения, этап 6


Уважаемый Юрий Владимирович!

Между ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль» (далее – Заказчик) и ООО «Единая дирекция строящихся объектов» (далее – Генеральный проектировщик) заключен договор № 04/84 от 04.04.2023 (далее – Договор) на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортном общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» (далее – Объект).

В дополнение к ранее направленному письму № 335/24 от 29.05.2024 направляю Вам для учета при разработке проектно-сметной документации копию договора об осуществлении технологического присоединения по временной схеме электроснабжения трамвайного диспетчерского центра (этап 6 реализации Объекта) к инженерным сетям электроснабжения ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Генеральный директор



П.В. Копырин

ДОГОВОР № 42511087  
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ПО ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

г.Ярославль

«04» 06 2024 г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»), именуемое в дальнейшем сетевая организация, в лице И.о. директора филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» Баталова Олега Марсовича, действующего на основании доверенности №Д-ЦА/18 от 25.02.2024г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль», в лице генерального директора Копырина Павла Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявитель, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению временного технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) передвижного вагона-бытовки, в том числе по обеспечению технической подготовки объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

категория надёжности: третья;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения передвижного вагона-бытовки, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Елены Колесовой (в районе дома № 9), кадастровый номер арендуемого земельного участка: 76:23:010704:117.

3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия).

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет 24 месяца со дня заключения настоящего Договора.

5. Срок выполнения мероприятий по временному технологическому присоединению составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня заключения настоящего договора.

6. Срок временного технологического присоединения составляет не более 1 (одного) года с даты исполнения настоящего договора.

По окончании срока, на который осуществляется технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или при наличии основания для его досрочного прекращения, энергоснабжение энергопринимающих устройств должно быть полностью ограничено в порядке, установленном п. 56 Правил ТП.

## II. Обязанности Сторон

### 7. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по временному технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами), указанные в технических условиях;

в течение 2 рабочих дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя;

не позднее 2 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю.

8. Сетевая организация при невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

### 9. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по временному технологическому присоединению: самостоятельно обеспечить проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств;

после выполнения мероприятий по временному технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией;

после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного акта от Сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего Договора обязательства по оплате расходов на временное технологическое присоединение;

уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств.

10. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности временного технологического присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

## III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

11. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования Ярославской области от 05.12.2023г. №245-стс и составляет: 58 238 (Пятьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) руб. 88 коп. в т.ч. НДС 20% - 9 706 (Девять тысяч семьсот шесть) руб. 48 коп.

12. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего Договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего Договора;

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего Договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

13. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

#### IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

14. Граница балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается при составлении акта технологического присоединения и отражается в указанном документе.

#### V. Условия изменения, расторжения Договора и ответственность Сторон

15. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

16. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

18. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

#### VI. Порядок разрешения споров

21. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего Договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### VII. Заключительные положения

22. Настоящий Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра настоящего Договора в Сетевую организацию.

23. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

### VIII. Приложение

24. Приложение № 1. Технические условия для присоединения к электрическим сетям.

### Реквизиты Сторон

Сетевая организация:  
ПАО «Россети Центр»  
(Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»)

Место нахождения ПАО «Россети Центр»:  
119017, Россия, г. Москва, ул. Ордынка М., д.15.  
Реквизиты Филиала ПАО «Россети Центр» -  
«Ярэнерго»: адрес места нахождения (почтовый  
адрес): РФ, 150003, г.Ярославль, ул.Воинова, д.12,  
т.8 (4852) 78-10-01.  
ИНН/КПП: 6901067107/760602001  
ОГРН 1046900099498  
Р/с: 40 702 810 777 020 004 402  
Банк получателя средств: Калужское отделение  
№8608 ПАО СБЕРБАНК  
БИК банка: 042908612  
К/с: 30101810100000000612

Заявитель:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

Место нахождения: 150040, Ярославская область,  
г. Ярославль, ул. Победы, д. 14А


ИНН 9706023373  
КПП 760601001  
ОГРН 1227700199253

Р/с: 40702810239463153778  
Государственная корпорация ВЭБ.РФ  
К/с: 30101810500000000060  
БИК: 044525060

От Сетевой организации:  
Баталов Олег Марсович

От Заявителя:

Копырин Павел Владимирович



М.п.

29 МАЙ 2024



М.п.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**для присоединения к электрическим сетям**  
**по временной схеме электроснабжения**

№20839376

"24" мая 2024 г.

**ПАО «Россети Центр»**  
**(филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»)**  
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

**ООО "Мовиста Регионы Ярославль"**  
(фамилия, имя, отчество заявителя/наименование организации)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *передвижные вагон-бытовки.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, (в районе дома №9), кадастровый номер: 76:23:010704:117.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15кВт.*
4. Категория надежности: *третья.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,4кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *определяется в соответствии с п.5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.*
7. Точка присоединения: *выходные контакты учета электрической энергии (коммутационного аппарата при наличии ШУР) на опоре воздушной линии 0,4 кВ ТП 326.*
8. Основной источник питания:
  - базовая подстанция/базовая ЛЭП: *ПС 110/10/6 кВ Дено ф.11*
  - распределительный пункт: *РП-31*
  - трансформаторная подстанция: *ТП-326.*
9. Резервный источник питания: *нет.*
10. **Сетевая организация осуществляет следующие мероприятия:**
  - 10.1. Требования к строительству (установке) приборов учёта электрической энергии: *сетевая организация обеспечивает организацию коммерческого учета электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации.*  
*Учет электрической энергии осуществляется средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения.*  
*Приборы учета подлежат установке на границе балансовой принадлежности электроустановок заявителя и сетевой организации с применением узла учета 0,4 кВ, при необходимости со шкафом учета и распределения (ШУР) с коммутационным аппаратом 0,4 кВ, в соответствии с НТД.*
  - 10.2. Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В): *выбор номинальных параметров коммутационного аппарата или предохранителей (в случае их установки), произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства.*
  - 10.3. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии: *обеспечение качества электрической энергии по ГОСТ 32144-2013.*
11. **Заявитель осуществляет следующие мероприятия:**
  - 11.1. Строительство новых линий электропередачи: *запроектировать и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от выходных контактов учета*

электрической энергии (коммутационного аппарата при наличии ШУР) на опоре воздушной линии 0,4 кВ ТП 326 до ВРУ объекта. Изгибающий момент железобетонных стоек ВЛИ-0,4 кВ принять не ниже 30 кН\*м. Провод принять марки СИП, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ 31946-2012. Предусмотреть установку на всех проводах зажимов для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений. Сечение провода выбрать из расчета потери напряжения и проверить на термическую устойчивость действию токов к.з. Исключить возможность нарушения границ действующих охранных зон и повреждения существующих линий электропередач на основании требований ПП РФ от 24.02.2009г. №160.

11.2. Требования к устройствам релейной защиты: на вводе запроектировать и установить ВРУ. Укомплектовать ВРУ защитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства.


11.3. Требования к выносу существующих ЛЭП (марка и сечение провода или кабеля, тип опор): определить проектом

11.4. Выполнить рабочий проект электроснабжения объекта с учетом пунктов раздела 11 технических условий с его последующим согласованием с Сетевой организацией в объеме требований настоящих технических условий до выполнения строительно-монтажных работ.

12. Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения осуществляется до 12 месяцев. После истечения указанного срока выполнить демонтаж построенного электросетевого хозяйства, строительство которого предусмотрено п.11.1 настоящих технических условий.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

И.о. директора филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»

 О.М. Баталов