

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ»**

В реестре членов саморегулируемых организаций:
СРО-П-025-15092009; СРО-И-046-23072019

Заказчик: ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры
и технологически связанных с ними транспортных средств,
обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками
пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном
образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

**2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до
разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Контактная сеть.

0484ГП.09-2-КС

Изм.	№ док	Подп.	Дата



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ»**

В реестре членов саморегулируемых организаций:
СРО-П-025-15092009; СРО-И-046-23072019

Заказчик: ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

**2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до
разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Контактная сеть.

0484ГП.09-2-КС



Изм.	№ док	Подп.	Дата



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Директор по проектированию

Ю.В. Трунов

Руководитель ОП – Комплексный ГИП

Д.Н. Гусев

2024



Общество с ограниченной ответственностью

«ЛРТ Групп»

Регистрационный номер члена СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» «СтройПроектБезопасность»
СРО-П-035-12102009 № 711/22 от 30 августа 2022 года

Заказчик: ООО «Единая дирекция строящихся объектов»

О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области

2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до
разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Контактная сеть

0484ГП.09-2-КС



Изм.	№ док	Подп.	Дата

Главный инженер

П.Д. Павлов

Главный инженер проекта

К.В. Зражевский

2024

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Условные обозначения	
3	План сети ПК40-ПК47. М1:500	
4	План сети ПК32-ПК40. М1:500	
5	План сети ПК24-ПК32. М1:500	
6	План сети ПК20-ПК24. М1:500	
7	План сети ПК14-ПК20. М1:500	
8	План сети ПК10-ПК14. М1:500	
9	План сети ПК3-ПК10. М1:500	
10	План сети ПК0-ПК3. М1:500	
11	Схема устройства контактной сети трамвая. ПК40-ПК47. М1:500	
12	Схема устройства контактной сети трамвая. ПК32-ПК40. М1:500	
13	Схема устройства контактной сети трамвая. ПК24-ПК32. М1:500	
14	Схема устройства контактной сети трамвая. ПК20-ПК24. М1:500	
15	Схема устройства контактной сети трамвая. ПК14-ПК20. М1:500	
16	Схема устройства контактной сети трамвая. ПК10-ПК14. М1:500	
17	Схема устройства контактной сети трамвая. ПК3-ПК10. М1:500	
18	Схема устройства контактной сети трамвая. ПК0-ПК3. М1:500	
19	Схема установки опоры ОС-0,8-9,0	
20	Схема установки опоры ОС-1,5-9,0	
21	Схема установки опоры ОС-0,8-9,0. Подвес контактного провода на кривоу	
22	Схема установки опоры ОС-0,8-9,0 с подвесом провода на поперечине	
23	Схема установки опоры ОС-1,0-11,0	
24	Схема установки опоры ОС-0,8-9,0-2В с выводом питающих кабелей	
25	Схема устройства закладных гильз	
26	Схема установки опоры ОС-0,9-9,0	
27	Схема установки опоры ОС-1,5-9,0 (фундамент 2,0х2,4 м)	
28	Узел крепления грузовой компенсации	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 98.13330.2018	Трамвайные и троллейбусные линии	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок, 7 издание	
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства	
130-499	Унифицированные стальные опоры контактной сети городского электрического транспорта.	
АТР-048	Подвеска провода ТМ на прямой на кронштейне	
АТР-045	Подвеска провода ТМ на прямой на тросе	
	Прилагаемые документы	
0484ГП.09-2-КС.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
0484ГП.09-2-КС.ВОР	Ведомость объемов работ	
0484ГП.09-2-КС.РР	Расчет нагрузок	
0484ГП.09-2-КС.ВО	Ведомость проектируемых опор	

Общие указания

1 Данный основной комплект рабочих чертежей разработан на основании:
– задания на проектирование;
– проектная документация 0484ГП.09-2-ТКР2 “Контактная сеть”.

2 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов, содержащих установленные требования.

3 Трасса контактной сети проходит от улицы Елены Колесовой до разворотного круга “Больница № 9” (29-я линия). Поверхность искусственно спланирована, имеется густая сеть надземных и подземных коммуникаций. Климат района города Ярославля умеренно-континентальный, с умеренно-холодной зимой и умеренно-теплым летом. Общий характер климата, носящего черты переходного от морского к континентальному, является следствием географического положения исследуемого района. Район города Ярославля расположен в зоне достаточного увлажнения. Количество выпадающих атмосферных осадков составляет в среднем 600 мм в год, причем, больше всего их приходится на летние месяцы. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй-третьей декадах ноября и достигает максимальной своей толщины в первой-второй декадах марта. Сходит снежный покров во второй декаде апреля.

В течение всего года преобладают ветра юго-западного направления. Среднегодовая температура составляет около плюс 4,3 С.

По схематической карте климатического районирования территории для строительства площадка расположена в подрайоне II В второго климатического района.

Исследуемый участок несет определенную техногенную нагрузку, которая включает в себя формирование толщи насыпных грунтов мощностью до 1,2 м, функционирование надземных и подземных коммуникаций.

При устройстве контактной сети, необходимо учитывать:

- высоту закрепления тросовых поперечин на опорах указана от головки рельса. Разница в отметках грунта у основания опоры и проезжей части под проводами должна быть учтена при монтаже;
- работы по монтажу контактной сети ведутся в стесненных условиях, при интенсивном движении транспорта;
- Фундаменты опор монолитные, из бетона В-15 F150, W4;
- при разработке котлованов и устройстве фундаментов опор контактной сети необходимо составить акт освидетельствования скрытых работ;
- размеры фундаментов приняты для грунтов с предельным сопротивлением от 2 кг/кв.см и более. При грунтах, с предельным сопротивлением менее 2 кг/кв.см, следует по согласованию с ООО “ЛРТ Групп” уточнить размеры фундаментов;
- контактный провод принят марки МФ-100 для трамвая. Высота подвески контактного провода – 5,8 м от головки рельса. Тип подвески – компенсированная, петлевая с двукратным подвесом на кронштейнах и поперечинах. Предельно-допустимая скорость движения – 60 км/ч;
- при монтаже контактной сети применять изоляторы типа НСКР 51/800 и НСКР 36/800 – А У-II;
- в охранной зоне существующих кабелей и пересекаемых коммуникаций земляные работы производить вручную с повышенной осторожностью, без применения механизмов, под техническим надзором владельцев коммуникаций и сооружений.

4 При разработке проекта учтены требования следующих нормативных документов:

- “Правила устройства электроустановок” (ПУЭ);
- СП 76.13330.2016 “Электротехнические устройства”;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- СП 98.13330-2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии».

5 Все строительные работы должны производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и проектом производства работ (ППР), который разрабатывается строительной организацией и утверждается главным инженером.

6 Все материалы, детали, полуфабрикаты необходимо хранить в отведенном месте в надлежащем порядке. При установке, монтаже (демонтаже), ремонте и перемещении строительных машин должны быть приняты меры, предупреждающие опрокидывание под действием ветра, собственного веса и по другим причинам.

7 Строительно – монтажные работы по устройству контактной сети должны выполняться специализированной организацией при строгом выполнении ПУЭ при техническом надзоре эксплуатационной организации. Перед началом производства работ вызвать представителей эксплуатационной организации. При устройстве фундаментов опор контактной сети составить акт освидетельствования скрытых работ.

Перечень скрытых работ: освидетельствование установки фундаментов и опор контактной сети.

						0484ГП.09-2-КС
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гребеников			06.24	Контактная сеть
Н.контр.	Репетина				06.24	Общие данные
ГИП	Зражевский				06.24	






ЛРТ

ООО «ЛРТ Групп»






Формат А4Х3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Условные обозначения



- Проектируемая опора контактной сети с указанием типа
- Проектируемый контактный провод трамвая с указанием длины пролета
- Существующий контактный провод трамвая
- Проектируемые тросовые элементы подвески с указанием длины
- Проектируемый кронштейн с указанием типа
- Проектируемые секционные изоляторы
- Проектируемая междупутная уравнивающая перемычка контактных проводов




- Проектируемый фиксатор
- Проектируемый подвес провода на кривой
- Проектируемый дельта подвес
- Проектируемый ролик грузовой компенсации
- Подвес усиливающего провода на кронштейне




						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области.			
						2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.			
						Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	2	
Н.контр.		Репетина			06.24	Условные обозначения			
ГИП		Зражевский			06.24				

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Имя № подл.	




						0484ГП.09-2-КС
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортной общего пользования, в муниципальном образовании городская округ город Ярославль в Ярославской области.
						2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
						Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (23-я линия)»
Изм.	Коп.уч.	Лист	Надок.	Подп.	Дата	Контактная сеть
Разраб.	Гребенников				06.24	Р
						3
Н. контр.	Репетина				06.24	План сети ПК40-ПК47. М1:500
ГИП	Зряжковский				06.24	

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Имя № подл.	




ООО "МОБИСТА РЕГИОНЫ"
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Разработчик: ООО "МОБИСТА РЕГИОНЫ"
Исполнитель: ООО "МОБИСТА РЕГИОНЫ"
2024 г.

Схема совмещения листов




ЛИСТ 4
ЛИСТ 3

0484П.09-2-КС					
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Прохладный в Прохладненском районе.					
2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети»					
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Бойница № 9» в границах					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок	Подп.	Дата
Разраб.	Гребенников	4			06.24
Контактная сеть					
План сети ПК32-ПК40. М1:500					
Н. контр.	Репетина	4			06.24
ГИП	Зражевский	4			06.24
Формат А4Х8					




ООО "МОБИСТА РЕГИОНЫ"
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Раководитель М. С. Гусев
Инженер Л. С. Зражевский
20.04.2024 г.

0484П.09-2-КС					
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Прохладный в Ростовской области.					
2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.					
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга ул. Бойкова № 61 (23-я линия)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Дата	
Разраб.	Гребенников	4	06.24		
Контактная сеть					
Н. контр.	Репетина	06.24			
ГИП	Зражевский	06.24			
План сети ПК24-ПК32. М1:500					
Студия					
Р	5	Листов			
ООО «ПРТ Групп»					




Согласовано		Взам. инв. №	
		Подп. и дата	
		Инв. № подл.	



ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ"
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Руководитель М. с. Ярославль
Давыдов С.Р.
исполн. 20.04.24 г.


						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	6	
Н. контр.		Репетина			06.24	План сети ПК20-ПК24. М1:500			
ГИП		Зражевский			06.24				

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Иная № подл.				



					0484ГП.09-2-КС		
					О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологических связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области.		
					2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети»		
					Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Большая № 9» (29-я линия)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недод.	Подп.	Дата	Контактная сеть	
Разраб.	Гребенников				06.24		
						Р	7
						План сети ПК14-ПК20. М1:500	
Н. контр.	Репетина				06.24		
ГИП	Зражевский				06.24		





Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

ул. 29-я Линия




Схема совмещения листов

ЛИСТ 9
ЛИСТ 10



						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области.			
						2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.			
						Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	10	
						План сети ПК0-ПК3. М1:500			
Н. контр.	Репетина			06.24					
ГИП	Зражевский			06.24					






Схема совмещения листов



						0484ГП.09-2-КС		
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологической связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортной общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области.		
						2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.		
						Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (23-я линия)»		
						Контактная сеть		
						Р		
						11		
						Схема устройства контактной сети трамвая. ПК40-ПК47		
						ООО «ИРТ Групп»		

Формат А4Х7

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Имя, № подл.					

ЛИСТ 14

ЛИСТ 13






Схема совмещения листов




0484П.09-2-КС					
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Прохладный в Прохладненском районе Республики Ингушетия.					
2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.					
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Солнечная № 9» (29-я линия).					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Гребеников				06.24
Контактная сеть					
Схема устройства контактной сети трамвая.					
ПК24-ПК32					
Н. контр.	Репетина				06.24
ГИП	Зражевский				06.24
Стация		Лист	Листов		
Р		13			

ЛИСТ 13


ЛИСТ 12

Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	



ЛИСТ 15
ЛИСТ 14


С



0484ГП.09-2-КС						
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть
Разраб.		Гребенников			06.24	
						Стадия
						Р
						Лист
						14
						Листов
Н. контр.	Репетина				06.24	Схема устройства контактной сети трамвая. ПК20-ПК24
ГИП	Зражевский				06.24	
						Формат А4Х4


ЛИСТ 14
ЛИСТ 13

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Иная № подл.					




ЛИСТ 15
ЛИСТ 16

Схема совмещения листов





0484ГП.09-2-КС					
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области.					
2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Большница № 9» (29-я линия)»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата
Разраб.	Гребенников				06.24
Контактная сеть		Р	Лист	Листов	
Н. контр.		Репетина			06.24
ГИП		Зражевский			06.24
Схема устройства контактной сети трамвая. ПК14-ПК20					

ЛИСТ 15
ЛИСТ 14



ЛИСТ 17
ЛИСТ 16



Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Имя. № подл.	

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	16	
						Схема устройства контактной сети трамвая. ПК10-ПК14			
Н. контр.		Репетина			06.24				
ГИП		Знажевский			06.24				

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Имя № подл.					

ЛИСТ 18
ЛИСТ 17







Схема совмещения листов



						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологий связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортном общем пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области.			
						2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.			
						Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (23-я линия)»			
Изм.	Коп.уч.	Лист	Надок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	17	
						Схема устройства контактной сети трамвая. ПКЗ-ПК10			
Н. контр.	Репетина			06.24					
ГИП	Зряжевский				06.24				

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					





ЛИСТ 17
ЛИСТ 18



						0484ГП.09-2-КС				
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	18		
						Схема устройства контактной сети трамвая. ПК0-ПК3				
Н. контр.		Репетина			06.24					
ГИП		Зражевский			06.24					



Схема установки опоры ОС-0,8-9,0



- 1 Трубы для опор контактной сети ОС-0,8-9,0 приняты по ГОСТ 8732-78 из стали марки ВСт3пс.
- 2 Для антикоррозийной защиты опоры контактной сети обрабатываются способом горячего оцинкования.
- 3 Для опор контактной сети фундаменты выполнить из бетона В-15 F150, W4.
- 4 Выполнить устройство обратной засыпки пазух котлована песком средней крупности.
- 5 Выполнить благоустройство над фундаментом опоры КС
- 6 При устройстве фундаментов опор контактной сети, выполнить закладные гильзы для электрических кабелей, предусмотренных в томах 0484ГП.09-2-ЭН и 0484ГП.09-2-ЭС

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	19	
Н. контр.		Репетина			06.24	Схема установки опоры ОС-0,8-9,0			
ГИП		Зражевский			06.24				



Схема установки опоры ОС-1,5-9,0



- 1 Трубы для опор контактной сети ОС-1,5-9,0 приняты по ГОСТ 8732-78 из стали марки ВСтЗпс.
- 2 Для антикоррозийной защиты опоры контактной сети обрабатываются способом горячего оцинкования.
- 3 Для опор контактной сети фундаменты выполнить из бетона В-15 F150, W4.
- 4 Выполнить устройство обратной засыпки пазух котлована песком средней крупности.
- 5 Выполнить благоустройство над фундаментом опоры КС
- 6 При устройстве фундаментов опор контактной сети, выполнить закладные гильзы для электрических кабелей, предусмотренных в комплектах томах 0484ГП.09-2-ЭН и 0484ГП.09-2-ЭС

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	20	
Н. контр.		Репетина			06.24	Схема установки опоры ОС-1,5-9,0			
ГИП		Зражевский			06.24				

Схема установки опоры ОС-0,8-9,0.
Подвес контактного провода на кривой





- 1 Трубы для опор контактной сети ОС-0,8-9,0 приняты по ГОСТ 8732-78 из стали марки ВСт3пс.
- 2 Для антикоррозийной защиты опоры контактной сети обрабатываются способом горячего оцинкования.
- 3 Для опор контактной сети фундаменты выполнить из бетона В-15 F150, W4.
- 4 Выполнить устройство обратной засыпки пазух котлована песком средней крупности.
- 5 Выполнить благоустройство над фундаментом опоры КС
- 6 При устройстве фундаментов опор контактной сети, выполнить закладные гильзы для электрических кабелей, предусмотренных в томах 0484ГП.09-2-ЭН и 0484ГП.09-2-ЭС

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	21	
Н. контр.		Репетина			06.24	Схема установки опоры ОС-0,8-9,0. Подвес контактного провода на кривой			
ГИП		Зражевский			06.24				

Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

Схема установки опоры ОС-0,8-9,0 с подвесом провода на поперечине

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					





Плитка трамвайная песчано-цементная П-57 размером 570x460x120 мм ГОСТ 17608-2017
Профили резиновые боковые для рельсов РТ62

- 1 Трубы для опор контактной сети ОС-0,8-9,0 приняты по ГОСТ 8732-78 из стали марки ВСтЗпс.
- 2 Для антикоррозийной защиты опоры контактной сети обрабатываются способом горячего оцинкования.
- 3 Для опор контактной сети фундаменты выполнить из бетона В-15 F150, W4.
- 4 Выполнить устройство обратной засыпки пазух котлована песком средней крупности.
- 5 Выполнить благоустройство над фундаментом опоры КС
- 6 При устройстве фундаментов опор контактной сети, выполнить закладные гильзы для электрических кабелей, предусмотренных в томах 0484ГП.09-2-ЭН и 0484ГП.09-2-ЭС

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	22	
Н. контр.		Репетина			06.24	Схема установки опоры ОС-0,8-9,0 с подвесом провода на поперечине			
ГИП		Зражевский			06.24				



Схема установки опоры ОС-1,0-11,0



- 1 Трубы для опор контактной сети ОС-1,0-11,0 приняты по ГОСТ 8732-78 из стали марки ВСтЗпс.
- 2 Для антикоррозийной защиты опоры контактной сети обрабатываются способом горячего оцинкования.
- 3 Для опор контактной сети фундаменты выполнить из бетона В-15 F150, W4.
- 4 Выполнить устройство обратной засыпки пазух котлована песком средней крупности.
- 5 Выполнить благоустройство над фундаментом опоры КС
- 6 При устройстве фундаментов опор контактной сети, выполнить закладные гильзы для электрических кабелей, предусмотренных в комплектах томах 0484ГП.09-2-ЭН и 0484ГП.09-2-ЭС

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	23	
						Схема установки опоры ОС-1,0-11,0			
Н. контр.		Репетина			06.24				
ГИП		Зражевский			06.24				

Опора контактной сети трамвая ОС-0,8-9,0-2В
с выводом питающих кабелей





- 1 Трубы для опор контактной сети ОС-0,8-9,0-2В приняты по ГОСТ 8732-78 из стали марки ВСт3пс.
- 2 Для антикоррозийной защиты опоры контактной сети обрабатываются способом горячего оцинкования.
- 3 Для опор контактной сети фундаменты выполнить из бетона В-15 F150, W4.
- 4 Выполнить устройство обратной засыпки пазух котлована песком средней крупности.
- 5 Выполнить благоустройство над фундаментом опоры КС
- 6 При устройстве фундаментов опор контактной сети, выполнить закладные гильзы для электрических кабелей, предусмотренных в томах 0484ГП.09-2-ЭН и 0484ГП.09-2-ЭС

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	24	
Н. контр.		Репетина			06.24	Схема установки опоры ОС-0,8-9,0-2В с выводом питающих кабелей			
ГИП		Зражевский			06.24				

Согласовано				Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.


Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				




1 При устройстве фундаментов опор контактной сети, выполнить закладные гильзы для электрических кабелей, предусмотренных в томах 0484ГП.09-2-ЭН и 0484ГП.09-2-ЭС

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	25	
Н. контр.		Репетина			06.24	Схема устройства закладных гильз			
ГИП		Зражевский			06.24				

Схема установки опоры ОС-0,9-9,0





ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ"
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Руководитель М. г. Ярославль
Лесковский С.В.
июня 2024 г.



- 1 Трубы для опор контактной сети ОС-0,9-9,0 приняты по ГОСТ 8732-78 из стали марки ВСтЗпс.
- 2 Для антикоррозийной защиты опоры контактной сети обрабатываются способом горячего оцинкования.
- 3 Для опор контактной сети фундаменты выполнить из бетона В-15 F150, W4.
- 4 Выполнить устройство обратной засыпки пазух котлована песком средней крупности.
- 5 Выполнить благоустройство над фундаментом опоры КС
- 6 При устройстве фундаментов опор контактной сети, выполнить закладные гильзы для электрических кабелей, предусмотренных в комплектах томах 0484ГП.09-2-ЭН и 0484ГП.09-2-ЭС

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	26	
Н. контр.		Репетина			06.24	Схема установки опоры ОС-0,9-9,0			
ГИП		Зражевский			06.24				


Схема установки опоры ОС-1,5-9,0
(фундамент 2,0х2,4 м)



- 1 Трубы для опор контактной сети ОС-1,5-9,0 приняты по ГОСТ 8732-78 из стали марки ВСтЗпс.
- 2 Для антикоррозийной защиты опоры контактной сети обрабатываются способом горячего оцинкования.
- 3 Для опор контактной сети фундаменты выполнить из бетона В-15 F150, W4.
- 4 Выполнить устройство обратной засыпки пазух котлована песком средней крупности.
- 5 Выполнить благоустройство над фундаментом опоры КС
- 6 При устройстве фундаментов опор контактной сети, выполнить закладные гильзы для электрических кабелей, предусмотренных в комплектах томах 0484ГП.09-2-ЭН и 0484ГП.09-2-ЭС

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	27	
Н. контр.		Репетина			06.24	Схема установки опоры ОС-1,5-9,0 (фундамент 2,0х2,4 м)			
ГИП		Зражевский			06.24				

Узел крепления грузовой компенсации



Специфика узла крепления грузовой компенсации

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Коромысло	1		
2		Основной трос	1		
		компенсирующего устройства			
3		Страховый трос	1		
4		Корпус с пружиной	1		
5		Опора контактной сети	1		
6		Изолятор натяжной	1		
7		Зажим концевой клиновой	1		
8		Трос оцинкованный	-		по проекту
9		Хомут	2		



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						0484ГП.09-2-КС			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29 линия)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24		Р	28	
Н. контр.		Репетина			06.24	Узел крепления грузовой компесации			
ГИП		Зражевский			06.24				

Согласовано		
Взам.инв.№		
Подл. и дата		
Инв.№ подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	ОС-0,8-9,0		Россия	шт	138		Возможен аналог
	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения	ОС-0,8-9,0		Россия	шт	4		Возможен аналог
	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	ОС-0,8-9,0-2В		Россия	шт	4		Возможен аналог
	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,9-9,0	ОС-0,9-9,0		Россия	шт	6		Возможен аналог
	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	ОС-1,5-9,0		Россия	шт	45		Возможен аналог
	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения	ОС-1,5-9,0		Россия	шт	1		Возможен аналог
	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	ОС-1,0-11,0		Россия	шт	5		Возможен аналог
	Провод медный неизолированный сечением 95 мм²	М-95		Россия	км	3,56		
		ГОСТ 839-2019						
	Провод медный контактный сечением 100 мм²	МФ-100		Россия	км	10,7		
		ГОСТ Р 55647-2018						
	Канат стальной, спиральный, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 мм	ГОСТ 3062-80 6,8-Г-В-Ж-Н		Россия	км	5,85		
	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм			Россия	км	0,05		
	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085 (в комплекте с креплениями)	DFHTB		ООО «МК-ТТ»	шт	24		
	Пружинный компенсатор КП-12	И 147.00.000		ООО «ИВИС»	шт	6		
	Бугель	И 325.00.000		ООО «ИВИС»	шт	1		
	Дельта подвес ТМ	И 171.00.000		ООО «ИВИС»	шт	283		
	Дужка питающая трамвайная 1,0 м	И 197.00.000		ООО «ИВИС»	шт	48		
	Дужка питающая трамвайная 2,5 м	И 197.00.000		ООО «ИВИС»	шт	14		
	Дужка питающая трамвайная 5,0 м	И 197.00.000		ООО «ИВИС»	шт	28		
	Изолятор секционный СИУ-ДУ	И 97.00.000		ООО «ИВИС»	шт	8		
	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII	И 95.00.000		ООО «ИВИС»	шт	390		
	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-А-VII	И 96.00.000		ООО «ИВИС»	шт	244		
	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый	И 561.00.000		ООО «ИВИС»	шт	12		
	Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый	И 93.00.000		ООО «ИВИС»	шт	2		



						0484ГП.09-2-КС.СО			
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Гребенников			06.24		Р	1	3
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			
Н. контр.		Репетина			06.24				
ГИП		Зражевский			06.24				

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание													
			Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый	И 92.00.000		ООО «ИВИС»	шт	150															
			Крюк одинарный	И 438.00.000		ООО «ИВИС»	шт	264															
			Зажим концевой клиновой для троса ЗКК	143.00.000		ООО «ИВИС»	шт	410															
			Зажим стыковой ЗСТБ	И 91.00.000		ООО «ИВИС»	шт	64															
			Зажим соединительный ЗС	И 90.00.000		ООО «ИВИС»	шт	36															
			Зажим ЗПО	И 89.00.000		ООО «ИВИС»	шт	272															
			Зажим струновой ДК	И 256.00.000		ООО «ИВИС»	шт	58															
			Зажим струновой КП	И 107.00.000		ООО «ИВИС»	шт	58															
			Зажим троса	И 117.00.000		ООО «ИВИС»	шт	1															
			Кольцо воздушное 8 отв.d102	И 268.00.000		ООО «ИВИС»	шт	22															
			Муфта натяжная закрытая МНЗ-100	И 151.00.000		ООО «ИВИС»	шт	29															
			Муфта натяжная закрытая МНЗ-300	И 103.00.000		ООО «ИВИС»	шт	142															
			Ролик	И 120.00.000		ООО «ИВИС»	шт	54															
			Комплект подвешивая провода ТМ на кривой	И 290.00.000		ООО «ИВИС»	шт	73															
			Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне	И 476.00.000		ООО «ИВИС»	шт	60															
			Подвес секционного изолятора на кронштейне	И 427.00.000		ООО «ИВИС»	шт	8															
			Изолированный подвес КСУ для консоли d68	И 465.00.000		ООО «ИВИС»	шт	47															
			Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой	И 613.00.000		ООО «ИВИС»	шт	21															
			Устройство противоизломное	И 128.00.000		ООО «ИВИС»	шт	27															
			Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68	И 470.00.000		ООО «ИВИС»	шт	112															
			Хомут анкерный	И 442.00.000		ООО «ИВИС»	шт	30															
			Хомут тяги	И 246.00.000		ООО «ИВИС»	шт	260															
		Взам.инв.№			Хомут для одиночной консоли d68	И 135.00.000		ООО «ИВИС»	шт	263													
					Хомут тяги фиксатора	И 441.00.000		ООО «ИВИС»	шт	263													
					Фиксатор трамвайный ТМ	И 161.00.000		ООО «ИВИС»	шт	272													
Подл. и дата			Знак секционного изолятора	И 127.00.000		ООО «ИВИС»	шт	8															
			Бетон В15 F150 W4			Россия	м³	1159,77															
			Щебень фр. 20...40			Россия	м³	71,0															
			Песок			Россия	м³	608,18															
Инв.№ подл.			Асфальтобетон (тип 1)			Россия	м³	0,92		2420 кг/ м³													
ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ" В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ Руководитель ИИ г. Ярославль Лесковский С.В. июня 2024 г. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																		
0484ГП.09-2-КС.СО											2												



Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Асфальтобетон (тип Д)			Россия	м³	0,92		2320 кг/ м³
	Труба ПНД SDR17, Ø63x3,8 мм			Россия	м	222		



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						0484ГП.09-2-КС.СО	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		3

		№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
Ведомость объемов работ №1 к тому 0484ГП.09-2-КС							
			Строительные работы				
		1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м³	9,21	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10)	
		2.	Разработка грунта экскаваторами с ковшом 0,25 м³ в котлованах площадью до 5 м² при глубине до 3 м, группа грунтов 1	м³	259,85	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10)	
		3.	Разработка грунта экскаваторами с ковшом 0,25 м³ в котлованах площадью до 5 м² при глубине до 3 м, группа грунтов 2	м³	1299,26	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10)	
		4.	Разработка грунта экскаваторами с ковшом 0,25 м³ в котлованах площадью до 5 м² при глубине до 3 м, группа грунтов 3	м³	173,23	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10)	
		5.	Доработка грунта вручную в котлованах площадью до 5 м² при глубине до 3 м	м³	91,18	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10)	
		6.	Погрузка грунта экскаватором на самосвалы	м³	1823,52	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10)	
		7.	Транспорт грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т	м³	1823,52		
		8.	Крепление досками стенок котлованов шириной более 2 м при глубине до 3 м в устойчивых грунтах	м³	2488,1	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10)	
		9.	Разбивка основных осей опор контактной сети	м²	203	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10)	
		10.	Установка стальных опор контактной сети до 9 м	шт.	198	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10)	
		11.	Установка стальных опор контактной сети до 11 м	опор.	5	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10)	
		12.	Опоры стальные с горячим оцинкованием:				
			ОС-0,8-9,0	шт.	138	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10), 0484ГП.09-2-ТКР2-СО, л.1	836 кг/шт
			ОС-0,8-9,0 с лючком для освещения	шт.	4	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10), 0484ГП.09-2-ТКР2-СО, л.1	836 кг/шт
			ОС-0,8-9,0-2В	шт.	4	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10), 0484ГП.09-2-ТКР2-СО, л.1	836 кг/шт
			ОС-0,9-9,0	шт.	6	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л10), 0484ГП.09-2-ТКР2-СО, л.1	745 кг/шт
			ОС-1,5-9,0	шт.	45	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10), 0484ГП.09-2-ТКР2-СО, л.1	1043 кг/шт
		13.	ОС-1,5-9,0 с лючком для освещения	шт.	1	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10), 0484ГП.09-2-ТКР2-СО, л.1	1043 кг/шт
		14.	ОС-1,0-11,0	шт.	5	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л3-л10), 0484ГП.09-2-ТКР2-СО, л.1	1400 кг/шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
15.	Изолятор секционный	шт.	8	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л11-л18)	
16.	Дельта подвес	шт.	283	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л11-л18)	
17.	Перемишка трамвайная на кронштейнах	шт.	90	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л11-л18)	
18.	Комплект подвешивания провода ТМ на кривой	шт.	73	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л11-л18)	
19.	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне	шт.	60	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л11-л18)	
20.	Подвеска провода ТМ на прямой на кронштейне	шт.	263	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л11-л18)	
21.	Пересечение трамвай-трамвай	шт.	171	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л11-л18)	
22.	Муфта натяжная	шт.	58	0484ГП.09-2-ТКР2-ГЧ (л11-л18)	



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						0484ГП.09-2-КС.ВОР	Лист
							3
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата		

Расчет нагрузок

Расчет опоры №134

$$P_{\text{внеш.}} = Q \cdot n \cdot h / 9 + Z_{\text{max}}(M\Phi) \cdot h / 9, \text{ где}$$

$Z_{\text{max}}(M\Phi)$ - усилие при изломе от контактного провода;

n - уклон;

h - высота подвешивания на опоре;

$$Q = ((L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8) / 2 + M_{\text{арм}}) \cdot 1,2$$

L_1, L_2, L_3 - длина пролетов соответственно;

$M_{\text{арм}}$ - масса арматуры в точке подвешивания;

1,2 - коэффициент const.

$$Q = ((L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8) / 2 + M_{\text{арм}}) \cdot 1,2 = ((8,6 + 8,6 + 7,6 + 7,7 + 6,5 + 6,5 + 5,7 + 5,6) / 2 + 1,5 + 2,8 + 1,08 + 0,92 + 0,52 + 1,96 + 16,68) \cdot 1,2 = 60,9 / 2 = 30,45 \text{ кг}$$

$$Z_{\text{max}} = (260 + 281 + 335 + 260) \cdot h / 9 = 852 \text{ кгс}$$

$$P_{\text{внеш.}} = 1097,3 \text{ кгс}$$



Согласовано									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

						0484ГП.09-2-КС.РР				
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Контактная сеть		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гребенников			06.24			Р		1
						Расчет нагрузок		 ООО «ЛРТ Групп»		
Н. контр.		Репетина			06.24					
ГИП		Зражевский			06.24					

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОПОР

№ опоры	Марка опоры	Габариты опоры			Долгота	Широта
		Длина (надземная), м	Диаметр, мм	Масса, кг		
1	2	3	4	5	6	7
№1	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1324019.49	381127.69
№2	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323999.31	381153.51
№2а	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323996.37	381157.55
№3	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323977.96	381181.23
№4	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323960.29	381200.48
№5	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323943.69	381214.70
№6	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323911.01	381236.57
№7	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323882.41	381255.94
№8	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323849.52	381278.53
№9	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323829.00	381296.31
№10	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323804.32	381321.12
№11	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323778.61	381346.99
№12	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323757.05	381359.07
№13	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323747.68	381376.38
№14	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323742.07	381395.35
№15	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323740.57	381414.82
№16	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323743.44	381449.90
№17	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323746.68	381484.74



Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

						0484ГП.09-2-КС.ВО
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гребенников			06.24	
Н. Контр.		Репетина			06.24	
ГИП		Зражевский			06.24	

Контактная сеть	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	4
Ведомость проектируемых опор			

№ опоры	Марка опоры	Габариты опоры			Долгота	Широта
		Длина (надземная), м	Диаметр, мм	Масса, кг		
1	2	3	4	5	6	7
№18	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323757.08	381508.97
№19	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323755.52	381523.06
№20	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323749.92	381536.09
№21	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323740.76	381546.93
№22	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323728.91	381554.75
№23	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1323697.83	381570.80
№24	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1323666.83	381587.06
№25	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323635.84	381603.34
№26	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1323604.84	381619.57
№27	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1323574.81	381635.31
№28	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323539.94	381644.16
№29	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323508.30	381660.79
№30	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323484.65	381683.03
№31	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323450.27	381683.75
№32	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323433.89	381709.51
№33	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323389.96	381722.61
№34	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323350.09	381743.47
№35	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323318.85	381759.81
№36	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323287.83	381776.02
№37	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323256.82	381792.24
№38	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323225.80	381808.46
№39	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323193.79	381822.77
№40	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323167.43	381847.90
№41	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323135.46	381855.44
№42	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323104.53	381871.82
№43	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323073.79	381888.56
№44	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1323044.29	381908.02
№45	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1323016.55	381929.69
№46	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322990.60	381953.76
№47	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322965.93	381978.22
№48	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322941.89	382003.18
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист
						2

0484ГП.09-2-КС.ВО

№ опоры	Марка опоры	Габариты опоры			Долгота	Широта
		Длина (надземная), м	Диаметр, мм	Масса, кг		
1	2	3	4	5	6	7
№80	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322144.93	382834.67
№81	OC-0,8-9,0-2B	9,0	273	836,0	1322122.79	382857.77
№82	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322110.17	382871.35
№83	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322104.41	382881.13
№84	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322101.93	382892.59
№85	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322103.72	382904.23
№86	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322109.50	382914.48
№87	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322118.64	382923.91
№88	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322131.49	382936.22
№89	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322144.32	382948.51
№90	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322156.76	382960.43
№91	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322182.03	382984.64
№92	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322207.29	383008.84
№93	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322231.43	383031.96
№94	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322256.70	383056.18
№95	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322281.97	383080.39
№96	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322307.25	383104.60
№97	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322332.52	383128.81
№98	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322357.79	383153.03
№99	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322383.07	383177.24
№100	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322408.34	383201.45
№101	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322433.61	383225.67
№102	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322458.44	383249.34
№103	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322484.74	383263.01
№104	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322491.54	383274.87
№105	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322495.56	383286.62
№106	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322496.11	383299.86
№107	OC-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322492.73	383313.36
№108	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322487.28	383324.25
№109	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322476.66	383336.33
№109а	OC-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322476.76	383360.60
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 0484ГП.09-2-КС.ВО Лист 4						

№ опоры	Марка опоры	Габариты опоры			Долгота	Широта
		Длина (надземная), м	Диаметр, мм	Масса, кг		
1	2	3	4	5	6	7
№110	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322465.30	383335.76
№111	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322449.94	383347.82
№112	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322428.16	383359.93
№113	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322412.33	383376.93
№114	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322396.82	383396.65
№115	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322377.51	383421.32
№116	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322369.39	383432.01
№117	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322364.04	383444.72
№118	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322363.03	383458.49
№119	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322366.41	383471.89
№120	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322373.73	383483.49
№121	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322398.73	383501.18
№122	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322424.05	383525.36
№123	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322447.01	383554.03
№124	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322444.26	383538.23
№125	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322441.95	383524.28
№126	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322443.79	383510.15
№127	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322449.70	383497.13
№128	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322458.22	383486.37
№129	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322471.42	383470.86
№130	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322480.41	383459.42
№131	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322488.19	383453.09
№132	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322500.77	383449.68
№133	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322504.73	383440.95
№134	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322507.06	383431.67
№135	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322506.09	383422.10
№136	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322503.31	383412.82
№137	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322495.74	383401.71
№138	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322486.33	383380.17
№139	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322477.34	383366.23
№140	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322448.36	383361.04
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист
						5

0484ГП.09-2-КС.ВО

№ опоры	Марка опоры	Габариты опоры			Долгота	Широта
		Длина (надземная), м	Диаметр, мм	Масса, кг		
1	2	3	4	5	6	7
№141	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322424.58	383377.03
№142	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322440.85	383404.77
№143	ОС-1,0-11,0	11,0	325	1400,0	1322460.43	383415.36
№144	ОС-1,0-11,0	11,0	325	1400,0	1322463.05	383426.25
№145	ОС-1,0-11,0	11,0	325	1400,0	1322467.02	383429.60
№146	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322405.79	383420.99
№147	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322425.95	383442.08
№148	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322440.61	383458.03
№149	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322450.66	383461.57
№150	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322459.35	383463.47
№151	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322465.44	383397.44
№152	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322453.17	383383.41
№153	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322468.04	383562.61
№154	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322493.26	383586.86
№155	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322518.73	383610.91
№156	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322541.73	383644.50
№157	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322570.61	383672.08
№158	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322595.92	383696.25
№159	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322623.40	383722.50
№160	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322648.71	383746.67
№161	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322674.02	383770.85
№162	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322699.33	383795.02
№163	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322724.64	383819.20
№164	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322749.95	383843.37
№165	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322775.26	383867.54
№166	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322800.57	383891.72
№167	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322825.91	383915.87
№168	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322851.20	383940.07
№169	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322876.50	383964.24
№170	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322907.68	383994.37
№171	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322927.45	384013.49
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист
						6

0484ГП.09-2-КС.ВО

№ опоры	Марка опоры	Габариты опоры			Долгота	Широта
		Длина (надземная), м	Диаметр, мм	Масса, кг		
1	2	3	4	5	6	7
№172	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1322952.55	384037.89
№173	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1322977.65	384062.28
№174	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1323006.91	384079.14
№175	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323026.18	384109.43
№176	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1323050.43	384133.00
№177	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1323075.53	384157.38
№178	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323088.22	384169.81
№179	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323099.50	384179.62
№180	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323109.43	384185.39
№181	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323119.53	384188.74
№182	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323132.14	384190.01
№183	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323143.55	384188.54
№184	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323154.36	384184.64
№185	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323164.09	384178.53
№186	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323177.12	384165.95
№187	ОС-0,8-9,0-2В	9,0	273	836,0	1323201.22	384140.60
№188	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323225.31	384115.20
№189	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323249.39	384089.80
№190	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323273.47	384064.40
№191	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323300.11	384040.64
№192	ОС-0,9-9,0	9,0	325	745,0	1323321.04	384019.15
№193	ОС-0,9-9,0	9,0	325	745,0	1323315.69	383993.04
№194	ОС-0,9-9,0	9,0	325	745,0	1323295.79	383975.13
№195	ОС-0,9-9,0	9,0	325	745,0	1323269.51	383976.06
№196	ОС-0,9-9,0	9,0	325	745,0	1323251.47	383992.74
№197	ОС-0,9-9,0	9,0	325	745,0	1323245.38	384015.07
№198	ОС-0,8-9,0	9,0	273	836,0	1323252.56	384048.85
№199	ОС-1,0-11,0	11,0	325	1400,0	1323285.45	384018.53
№200	ОС-1,0-11,0	11,0	325	1400,0	1323283.56	384010.59
№201	ОС-1,5-9,0	9,0	325	1043,0	1323276.73	384053.05
Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист
						7

0484ГП.09-2-КС.ВО