

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ»**

В реестре членов саморегулируемых организаций:
СРО-П-025-15092009; СРО-И-046-23072019

Заказчик: ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры
и технологически связанных с ними транспортных средств,
обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками
пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном
образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

**2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до
разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Защитные мероприятия по сохранению инженерных
коммуникаций. Сети электроснабжения.

0484ГП.09-2-ЭСЗ

Изм.	№ док	Подп.	Дата



2023

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ»**

В реестре членов саморегулируемых организаций:
СРО-П-025-15092009; СРО-И-046-23072019

Заказчик: ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры
и технологически связанных с ними транспортных средств,
обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками
пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном
образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

**2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до
разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)2**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Защитные мероприятия по сохранению инженерных
коммуникаций. Сети электроснабжения.

0484ГП.09-2-ЭСЗ

Изм.	№ док	Подп.	Дата



Руководитель ОП – Комплексный ГИП

Д.Н. Гусев

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Общество с ограниченной ответственностью

«ЛРТ Групп»

Регистрационный номер члена СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» «СтройПроектБезопасность» СРО-П-035-12102009 № 711/22 от 30 августа 2022 года

Заказчик: ООО «Единая дирекция строящихся объектов»

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети электроснабжения.

0484ГП.09-2-ЭСЗ

Изм.	№ док	Подп.	Дата



Главный инженер

П.Д. Павлов

Главный инженер проекта



К.В. Зражевский

2023

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



**Общество с ограниченной ответственностью
«СеверПроектСтрой»**

Россия, 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2, оф. 722
тел.:(4852) 67-93-89, e-mail: office@sps76.ru

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

**2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до
разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Защитные мероприятия по сохранению инженерных
коммуникаций. Сети электроснабжения**

0484ГП.09-2-ЭСЗ

**Генеральный директор
ООО «СеверПроектСтрой»**



Е.С. Ожог

Главный инженер проекта

С.А. Данилов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



2024

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Ведомость чертежей основного комплекта 0484ГП.09-2-ЭСЗ		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Планы защиты кабельных линий. М1:500. Начало	
3	Планы защиты кабельных линий. М1:500. Продолжение	
4	Планы защиты кабельных линий. М1:500. Продолжение	
5	Планы защиты кабельных линий. М1:500. Продолжение	
6	Планы защиты кабельных линий. М1:500. Продолжение	
7	Планы защиты кабельных линий. М1:500. Продолжение	
8	Планы защиты кабельных линий. М1:500. Продолжение	
9	Планы защиты кабельных линий. М1:500. Окончание	

Общие указания

1. Данный основной комплект рабочих чертежей разработан на основании утвержденной проектной документации 0484ГП.09-2-ТКР6, получившей положительное заключение Государственной Экспертизы 76-1-1-062002-2023

2. Данный проект выполнен на основании технического задания на проектирование

3. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

4. Топоосновой для выполнения данного проекта послужили материалы технических отчетов по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО "Электротранспроект", в 2023 г.

5. Перечень нормативных документов:
- СП 84.13330.2016 "Трамвайные пути. Актуализированная редакция СНиП III-39-76";
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства СНиП 12-01-2004";
-

6. Проектные отметки вертикальной планировки площадок строительства приняты в увязке с существующим рельефом и отметками проектируемым трамвайных путей

7. Все работы производить по СП 48.13330.2019

8. Трасса трамвайных путей проходит от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга "Больница 9 (29 линия)". Общая протяженность трамвайных путей, подлежащих переустройству составляет 10,6 км

9. В инженерно-геологическом отношении участок строительства представлен глинистым и суглинистыми грунтами. Дреннрующая способность низкая. На территории по которой проложены трамвайные пути, выполнены мероприятия по отводу дождевых и талых вод.

10. Технологические решения.
Технологические решения по защите существующих инженерных сетей выполнены с учетом требований технического задания, действующих нормативных документов, требований балансодержателей граничащих подземных коммуникаций, технических условий, архивных материалов ведомств и обследования в натуре. Защищаемые инженерные сети показаны на плане. Решения разработаны с учетом сохранности подземных коммуникаций.
В проекте предусмотрена защита от механических повреждений существующих кабельных линий 0,4-10кВ.
Проложенные кабели защищаются футляром из ПНД разборных труб труб d110. Для существующих кабельных линий и сетей связи согласно ТУ прокладываются резервные ПНД трубы d110. Концы резервных труб заделываются заглушками. Прокладку кабельных линий в земле выполнить согласно типового альбома А5-92.
Прокладка резервных труб предусматривается в земле, в траншее, на глубине 0,7м от планировочных отметок земли и не менее 1м под проезжей частью дорог.
Защита существующих кабельных линий выполняется под проезжей частью дорог и в местах пересечения с подземными коммуникациями.
Защита сетей осуществляется в подготовительный период переустройства улиц.
Перекаладываемые сети прокладываются в стесненных условиях.

Кабели в концах труб уплотнить с двух концов. В качестве уплотнения использовать уплотнители кабельных проходов УКПм-Р.
Ввод защитных труб в кабельное сооружение или здание, а также вводы кабелей в защитные трубы подлежат уплотнению и герметизации согласно типовой серии А5-92, листы А5-92- 45, А5-92-48.
До начала работ по прокладке кабеля в земле необходимо подготовить траншею :
- в особо стесненных условиях с разбитой сетью подземных и подземных коммуникаций разработку грунта производить вручную;
- дно траншеи должно быть выровнено и очищено от камней, строительного мусора и других предметов, которые могут повредить проложенные инженерные сети после засыпки траншеи грунтом ;
- прокладка труб в открытую траншею должна производиться только после проверки ее глубины .
Работы по восстановлению слоев дорожной одежды тротуаров выполняются в увязке с существующей организацией рельефа.

Строительно-монтажные работы по устройству электроснабжения должны выполняться специализированной организацией при строгом выполнении документов при техническом надзоре эксплуатационной организации. Перед началом производства работ вызвать представителей эксплуатационной организации.

По окончании монтажных работ необходимо предоставить акты на скрытые работы .
Перечень актов скрытых работ:
снований

- Укладка защитных футлятов
- Укладка кабелей с заделкой концов

Высотные отметки защищаемых кабелей принять от уровня оголовка рельс .

Применяемое оборудование (его количество, расположение, подключение) приведено в прилагаемых документах, а также в спецификации оборудования.
Эксплуатация кабельных и сетей 0,4-10кВ и сетей связи предусматривается без постоянного обслуживания персонала выездными дежурными бригадами .
При производстве работ, при пересечении и сближении с другими коммуникациями, пригласить представителей данных сетей.

Защищаемые трассы кабельных линий 6-10 кВ и 0,4 кВ расположены:

(КЛ 0,4кВ) в пикетах: ПК 2+86.15 (нет данных)

(КЛ 0,4кВ) в пикетах: ПК 3+27.50 (ПАО "ТГК-2")

(КЛ 0,4кВ) в пикетах: ПК 3+53.53 (нет данных)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 3+56.50 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 4+77.31 (нет данных)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 5+19.20 (нет данных)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 5+19.72 (нет данных)

(КЛ 10кВ) в пикетах: ПК 8+23.90 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ) в пикетах: ПК 8+40.19 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ) в пикетах: ПК 9+61.71 (нет данных)

(КЛ 10кВ) в пикетах: ПК 9+62.37 (нет данных)

(КЛ) в пикетах: ПК 10+20.46 (нет данных)

(КЛ 1кВ) в пикетах: ПК 12+92.92 (нет данных)

(КЛ 0,4кВ) в пикетах: ПК 15+4.28 (нет данных)

(КЛ 1кВ-2шт) в пикетах: ПК 16+6.76 (нет данных)

(КЛ 10кВ-3шт) в пикетах: ПК 16+40.41 (нет данных)

(КЛ 0,4кВ) в пикетах: ПК 16+87.45 (нет данных)

(КЛ 0,4кВ) в пикетах: ПК 17+62.68 (нет данных)

(КЛ 0,4кВ) в пикетах: ПК 18+87.44 (нет данных)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 20+58.15 (нет данных)

(КЛ 6кВ) в пикетах: ПК 21+33.67 (нет данных)

(КЛ) в пикетах: ПК 21+55.83 (нет данных)

(КЛ 1кВ) в пикетах: ПК 27+37.08 (нет данных)

(КЛ 6кВ) в пикетах: ПК 27+80.38 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ) в пикетах: ПК 28+56.33 (ЯГЭС)

(КЛ 6кВ) в пикетах: ПК 30+34.09 (нет данных)

(КЛ 0,4кВ) в пикетах: ПК 30+40.20 (РЦС-1)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 30+63.34 (нет данных)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 30+66.66 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ-4шт) в пикетах: ПК 30+81.74 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ-4шт) в пикетах: ПК 30+81.74 (ЯГЭС)

(КЛ 0,4кВ-2шт) в пикетах: ПК 33+97.15 (нет данных)

(КЛ 6кВ) в пикетах: ПК 35+45.09 (ЯГЭС)

(КЛ 1кВ) в пикетах: ПК 36+30.55 (нет данных)

(КЛ 1кВ) в пикетах: ПК 36+34.57 (нет данных)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 37+95.02 (нет данных)

(КЛ 0,4кВ) в пикетах: ПК 38+16.10 (нет данных)

(КЛ 0,4кВ) в пикетах: ПК 38+16.10 (нет данных)

(КЛ 1кВ) в пикетах: ПК 38+58.90 (нет данных)

(КЛ 1кВ) в пикетах: ПК 38+64.00 (нет данных)

(КЛ) в пикетах: ПК 38+64.00 (нет данных)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 41+69.67 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 41+76.84 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 41+91.63 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 45+21.77 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ-2шт) в пикетах: ПК 45+23.72 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ) в пикетах: ПК 45+27.50 (ЯГЭС)

(КЛ 10кВ) в пикетах: ПК 45+32.59 (ЯГЭС)

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
А5-92	Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок. Изд.7	
ППБ-01-03	Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ	
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования.	
СП 70.13330-2012	Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85	
СП 48.13330.2019	Организация строительства	
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85	
ОСТ 36-28-78	Процессы производственные. Такаелажные работы. Общие требования безопасности	
ГОСТ 12.3.002-2014	Процессы производственные. Общие требования безопасности	
РД45.120-2000	Нормы технологического проектирования городские и сельские телефонные сети	
	Прилагаемые документы	
0484ГП.09-2-ЭСЗ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
0484ГП.09-2-ЭСЗ.ВР	Ведомость объемов работ	

ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ"

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ



Руководитель М.С. Яковлев

Должность

Засековский С.Р.


2024 г.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Формат А4

Инв. №подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Согласована



Труба ПНД 110 разборная
(футляр), L=12м,
отм.-0.900*

Тип траншеи
Т-11, L=16м

Труба ПНД 110
SRD13,6 (рез.)-1шт,
L=12м, отм.-0.900*

Труба ПНД 110 разборная
(футляр),
L=8м, отм.-0.900*

Труба ПНД 110
SRD13,6 (рез.)-1шт,
L=8м, отм.-0.900*

Тип траншеи
Т-11, L=12м


Тип траншеи
Т-11, L=12м


Труба ПНД 110 разборная
(футляр), L=8м,
отм.-0.900*

Труба ПНД 110
SRD13,6 (рез.)-1шт,
L=8м, отм.-0.900*

ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ"
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Руководитель И.И. Яковлев
Лесковский С.Р.
10.01.2024

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			






ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ"
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Реконструкция М. с. Яковлев
Яковлевский С.Р.
2024 г.


0484ГП.09-2-ЭСЗ					Стадия			Лист			Листов		
Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата					Р			6			000 "СеверПроектСтрой"		
Разработал Лукичев					План защиты кабельных линий.			М 1:500. Продолжение			Формат А4х5		
Н.Контр. Горбачева					Сети электроснабжения. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций								
Данилов					03.24			03.24					

Согласовано
Взам. инв. №
Лист и дата
Инв. №подл.



ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ"
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Выполнено 01.08.2024
Д.С. ШОКИН 20.04.2024 г.


0484ГП.09-2-ЭСЗ					Стадия			Лист	Листов
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в муниципальном образовании городские округа Ярославль, в Ярославской области. Этап 2. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Большого ИР» (0,2 км).					Р			7	
План защиты кабельных линий. М 1:500. Продолжение					000 "СеверПроектСтрой"				
Изм.	Копуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Лукичев				03.24				
Н.Контр.	Горбачева				03.24				
ГИП	Данилов				03.24				



ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ"
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Руководитель М.С. Ярослав
Лесковский С.Р.
03.24

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

0484ГП.09-2-ЭСЗ				
0 создания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортными средствами, в муниципальном образовании городской округ Ярославль в Ярославской области. Этап 2. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» [29-я линия]				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.
Разработал	Лукичев			03.24
Н.Контр.	Гордачева			03.24
ГИП	Данилов			03.24
Сети электроснабжения. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций				
План защиты кабельных линий. М 1:500. Продолжение				
000 "СеверПроектСтрой"				
Формат А4х5				



Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. №подл.		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг	Примечания
	ПНД труба d=110мм	SDR 13,6			м	395		
	Уплотнитель кабельных проходов	УКПт-Р-110			шт	64		
	Разборная ПНД труба d=110мм				м	310		
	Заглушка для гофр. двустен. труб d110	ЗКЛ-110			шт	78		
	ПНД труба d=160мм	SDR 13,6			м	587		
	Уплотнитель кабельных проходов 160	УКПт-Р-164/42			шт	64		
	Разборная ПНД труба d=160мм				м	389		
	Заглушка для гофр. двустен. труб d160	ЗКЛ-160			шт	96		
	Разработка грунта, вручную	А-5-92			м³	540,42		
	Обратная засыпка грунтом	А-5-92			м³	540,42		



						0484ГП.09-2-ЭСЗ.СО					
						О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. Этап 2: Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Лукичев		И.Лукичев	03.24	Сети электроснабжения.Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций			Р		1
Н.Контр.		Горбачева			03.24	Спецификация оборудования, изделий и материалов			ООО "СеверПроектСтрой"		
ГИП		Данилов			03.24						



РОССЕТИ
ЦЕНТР
Ярэнерго

Публичное акционерное общество «Россети Центр»

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»
Воинова ул., д. 12, г. Ярославль, 150003
Тел. (4852) 78-10-01, факс (4852) 78-11-11
Единый контакт-центр: 8-800-220-0-220
e-mail: yarenergo@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОКПО 00107577, ОГРН 1046900099498
ИНН/КПП 6901067107/760602001



Приложение

к договору___ 42378691__

от «_05_» __06__ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 192/2023/76

по соблюдению требований, предусмотренных НТД при планируемом пересечении, параллельном следовании, сближении, размещении в границах ОЗ и т.д. проектируемого объекта Заявителя с существующими электросетевыми объектами филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»

1. Общие требования:

1.1. Заказчик: ООО «Единая дирекция строящихся объектов».

1.2. Наименование объекта: «реконструируемые трамвайные пути».

1.3. Адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль.

2. Требования, обязательные для исполнения Заказчиком:

2.1. Проектирование пересечения и параллельного следования (сближения) трамвайных путей (далее – трамвайные линии) с объектами электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» (далее – Ярэнерго):

- ВЛ 110кВ (двухцепная) «Тверицкая-1,2» отпайка на ПС 110/10/6кВ «Депо»;

- ВЛ 110кВ (двухцепная) «Тверицкая-1,2» (ПС 220/110/35/10кВ «Тверицкая» - ПС 110/6кВ «ТЭЦ-2»);

- ВЛ 110кВ (двухцепная) «Павловская-1,2» (ПС 110/6кВ «ТЭЦ-2» - ПС 110/35/6кВ «Павловская»);

- 2 КЛ 6кВ №07 РП 30;

- 6 КЛ 6кВ №09 РП 31;

- 4 КЛ 6кВ №03 ПС 110/35/6кВ «Павловская»;

- 4 КЛ 6кВ №04 ПС 110/35/6кВ «Павловская»;

- 7 КЛ 6кВ №08 РП 18;
- 2 КЛ 6кВ №07 РП 31;
- КЛ 6кВ ПС 110/10/6кВ «Депо-КРУН СВС к.2»;
- КЛ 6кВ №17 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- КЛ 6кВ №05 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- КЛ 6кВ №01 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- КЛ 6кВ №02 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- КЛ 6кВ №06 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- КЛ 6кВ №02 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- КЛ 6кВ №01 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- КЛ 6кВ №06 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- 3 КЛ 6кВ №11 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- 3 КЛ 6кВ №12 РП 31;
- КЛ 6кВ №05 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- 4 КЛ 6кВ №07 РП 31;
- 3 КЛ 6кВ №13 ПС 110/10/6кВ «Депо»;
- ВЛ 0,4кВ ТП 330 (оп.1-64);
- ВЛ 0,4кВ РП 34 (оп.1-51);
- ВЛ 0,4кВ ТП 335 (оп.1-53);
- ВЛ 0,4кВ РП 31 (оп.1-79);
- КВЛ 0,4кВ ТП 346 (оп.1-66);
- ВЛ 0,4кВ ТП 323 (оп.38-131);



- КВЛ 0,4кВ ТП 401 (оп.1-68), выполнить с учетом следующих

требований:

2.1.1. Расстояние при пересечении и сближении должно соответствовать требованиям ПУЭ (7 изд. в действующей редакции) п.п. 2.5.249-2.5.255 «Пересечение, сближение или параллельное следование ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями».

2.1.2. Угол пересечения ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями следует принимать близким 90°, но не менее 60°.

2.1.3. При необходимости расчистки просеки и валке деревьев в охранной зоне ВЛ и за ее пределами, угрожающими падением на ВЛ, работы производить с выводом ВЛ по согласованию с Ярэнерго. Работы по расчистке просеки и валке деревьев в охранной зоне ВЛ согласовывать с лесничеством, предоставить в Ярэнерго справки о принятии выполненных работах от лесничества.

2.1.4. В местах пересечения и сближения трамвайных линии с ЛЭП работы выполнять без применения механизмов.

2.1.5. Отвал грунта необходимо складировать не ближе 20 м от крайнего провода ВЛ-110кВ и для ВЛ-0,4кВ не ближе 2 м.

2.1.6. Расстояние проводов пересекающей ВЛ над опорами контактной сети при расстоянии по вертикали от проводов ВЛ до верха опор контактной сети не менее: 7 м - для ВЛ напряжением до 110 кВ (2.5.267 ПУЭ).

2.1.7. Наименьшие расстояния от проводов ВЛ при пересечении, сближении или параллельном следовании с троллейбусными и трамвайными линиями в нормальном режиме работы ВЛ должны приниматься не менее приведенных в табл.2.5.36 (ПУЭ).

2.2. Пересечение кабелей с путями электрифицированного рельсового транспорта должно производиться под углом 75-90° к оси пути (2.3.97).

2.3. При пересечении кабельными линиями трамвайных путей кабели должны прокладываться в изолирующих блоках или трубах (см. 2.3.90). Пересечение должно выполняться на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей (2.3.98 ПУЭ).

2.4. При прокладке кабельной линии параллельно с трамвайными путями расстояние от кабеля до оси трамвайного пути должно быть не менее 2,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение этого расстояния при условии, что кабели на всем участке сближения будут проложены в изолирующих блоках или трубах, указанных в 2.3.90. (2.3.91 ПУЭ).

2.5. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с плотно заделанными торцами (2.3.97 ПУЭ).

2.6. В пределах охранных зон ЛЭП без письменного решения Ярэнерго запрещается:


2.6.1. Строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

2.6.2. Посадка, вырубка деревьев и кустарников.

2.6.3. Земляные работы на глубине более 0,3 метра.

2.7. В охранных зонах ЛЭП запрещается:

2.7.1. Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.



2.7.2. Размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.

2.7.3. Размещать свалки.

2.7.4. Производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов.

2.7.5. Складевать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

2.8. При благоустройстве территории и проектировании трамвайных линий с ЛЭП охранная зона должна соответствовать ПП РФ №160 от 24.02.2009г.:

- Для ВЛ-110кВ – зона ограничена вертикальными плоскостями, расположенными в 20 м по обе стороны линии от крайних проводов;
- Для ВЛ-0,4кВ – зона ограничена вертикальными плоскостями, расположенными в 2 м по обе стороны линии от крайних проводов;
- Для КЛ-0,4-6кВ – вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).


2.9. В проекте указать метод земляных работ в охранных зонах при пересечении и сближении.

2.10. В охранных зонах ЛЭП запрещено размещение бытовых вагончиков и других объектов.

2.11. Представить акт (протокол) измерений и осмотров переходов и пересечений, составленный строительно-монтажной организацией совместно с представителем Ярэнерго.

2.12. Согласовать с Ярэнерго до окончания проектирования основные технические решения.

3. До выполнения строительных работ проект согласовать с Ярэнерго в объеме требований настоящих технических условий. Выполнение



вышеуказанных пунктов (п.п.2.1-2.12) настоящих технических условий обязательно.

4. В сметной документации предусмотреть затраты на осуществление технического надзора и проведение организационно – технических мероприятий (подготовка рабочих мест, допуск персонала подрядных организации, наблюдение).

5. До начала производства работ подрядчик обязан разработать и предоставить на согласование в Ярэнерго проект производства работ (ППР), предусматривающий минимальное время отключения действующих ВЛ, ТП (при необходимости) для обеспечения безопасности производства работ. ППР должен отвечать требованиям по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП 12-03-2001, отраслевым нормам и правилам.

6. Проектная документация (проектное решение, рабочее решение и проч.) согласовывается при заключении Договора с Ярэнерго на оказание услуги: «Предоставление технических ресурсов».

7. Для рассмотрения и согласования проектной документации (проектного решения, рабочего решения и проч.) необходимо подать заявку (письмо), а также оригиналы чертежей в масштабе 1:500 в центр обслуживания потребителей по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 80 (тел.78-12-78, 78-12-86, 78-12-56).


8. Заключить договор с Ярэнерго по техническому надзору и допуску персонала для производства работ в охранной зоне существующих ЛЭП.

9. По окончании работ произвести планировку грунта в охранной зоне ЛЭП.

10. Условия пунктов 4-9 настоящих технических условий распространяются на взаимоотношения сторон исключительно в случае отсутствия необходимости реконструкции ЛЭП, (перенос/замена опор, увеличение/уменьшение габарита ВЛ, вынос кабеля и др.), принадлежащих Ярэнерго. Выполнение работ по проектированию реконструкции ЛЭП и дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ имеет право собственник сетей – Ярэнерго.

11. По окончании работ подрядная организация обязана предоставить сведения о фактическом расположении объектов в охранных зонах ВЛ.

12. В случае возникновения при проектировании необходимости реконструкции ЛЭП, ТП (РП) (перенос/замена опор, увеличение/уменьшение габарита ВЛ, вынос кабеля и др.), следует направить запрос в Ярэнерго через сайт компании раздел «Потребителям – Обслуживание потребителей – Обратная связь» или в офис обслуживания потребителей по адресу: г.



Ярославль, ул. Республиканская, д. 80 с целью заключения договора о снятии ограничений по использованию земельного участка Ярэнерго в интересах Заказчика.

13. На указанном участке ВЛ-6кВ, ВЛ/КЛ-10кВ и ВЛ-35кВ принадлежащих Ярэнерго нет.

14. При проектировании руководствоваться НТД:

– «Правилами устройства электроустановок» (6 издание в действующей редакции).

– «Правилами устройства электроустановок» (7 издание в действующей редакции).

– «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009.

– Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги (применять при необходимости);

– ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

15. Срок действия технических условий – два года с момента утверждения. При отсутствии проекта реконструируемого или строящегося объекта с объектами электросетевого хозяйства Ярэнерго и проекта производства работ в течение указанного срока действия технические условия аннулируются без уведомления Заказчика. При этом затраты Заказчика на подготовительные, предпроектные и проектные работы не возмещаются.

16. По истечению срока действия технических условий Заказчик обязан получить новые технические условия.

17. Настоящие ТУ недействительны без заключенного Договора на выдачу ТУ (компенсация затрат на разработку ТУ) с Ярэнерго.

Начальник управления
технологического развития и цифровизации

А.Е. Сметанин



« 21 » ____ 06 ____ 2023г

Исп. Рукавишников А.С.
Т.(4852) 78-15-79

