



МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

**ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

Большая Федоровская ул., д.43,
г. Ярославль, 150001
телефон (4852) 40-39-02
тел.факс (4852) 40-95-70
E-mail: dce@city-yar.ru
<http://city-yaroslavl.ru>

Генеральному директору
ООО «Мовиста Регионы Ярославль»

Копырину П.Е.

yaroslavl@movista-region.ru

03.11.2013 № 01-08/16415-13
На № _____ от _____

О выдаче согласия

СОГЛАСИЕ

владельца автомобильной дороги местного значения города Ярославля в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, рассмотрев заявление ООО «Мовиста Регионы Ярославль» о выдаче согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги местного значения города Ярославля в целях подготовки и выдачи технических условий для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не возражает в обустройстве примыкания земельного участка с кадастровым номером 76:23:010704:117 к существующему примыканию к автомобильной дороге улице Елены Колесовой.

Технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений и (или) примыканий.

1. Выполнить проектное решение по обустройству примыкания к вышеуказанному объекту с существующего примыкания к автомобильной дороге улице Елены Колесовой на актуальной топографической съемке в М 1:500.

2. Элементы транспортной инфраструктуры выполнить в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.0. – 85* «Автомобильные дороги».

3. Работы по строительству и обустройству примыкания выполнить в соответствии с СП 78.13330.2011 «Автомобильные дороги».

4. Въезд-выезд с территории проектируемого объекта должен отвечать действующим нормативным требованиям организации безопасности дорожного движения и обеспечивать пропускную способность автотранспорта. Запроектировать примыкание в соответствии с требованиями действующей нормативной документации

03.11.2013

с указанием габаритов примыкания, величин радиусов закруглений, организации водоотвода, с учетом существующей ситуации прилегающей территории.

5. Согласовать планируемое благоустройство с собственниками инженерных сетей, в границах ответственности которых будут проводиться земляные работы

6. Разработать конструкцию дорожной одежды на примыкание. Предусмотреть сопряжение устраиваемой подъездной дороги с существующими дорогами в одном уровне, выполнив спайку с существующим покрытием. Предусмотреть асфальтирование примыкания к проезжей части автомобильной дороги, ст. 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Выполнить обустройство примыкания техническими средствами организации дорожного движения согласно требований ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

8. Обеспечить на примыканиях и пересечениях треугольники видимости согласно требований п. 11.9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

9. Обеспечить организованный водоотвод с территории планируемого примыкания. Существующий водоотвод не нарушать, при необходимости выполнить его восстановление.

10. Предусмотреть сохранение существующих зелёных насаждений. При необходимости оформить разрешение на снос зелёных насаждений в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зелёных насаждений, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 13.01.2011 № 45.

11. Выполнить расчет потребности мест для стоянки (временного хранения) легковых автомобилей на земельном участке, выделенном под объекты строительства, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области, утвержденными постановлением правительства области от 11.12.2015 № 1340-п. Разработать схему благоустройства территории объекта с учетом организации необходимого количества парковочных мест на выделенном земельном участке.

12. Размер парковочных мест по ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

13. Ширину проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений принять в соответствии с СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

14. Прокладку коммуникаций осуществлять за пределами проезжей части автомобильной дороги.

15. Не допускается размещение временных зданий и сооружений (бытовки, вагончики и т.д.) в полосе отвода автомобильной дороги.

16. Исключить стоянку строительной техники и механизмов, а также складирование материалов на проезжей части и обочинах существующих автодорог.

17. Вынос грязи на проезжую часть улиц запрещен. Предусмотреть мойку колес автотранспорта, выезжающего с застраиваемой территории.

18. В случае повреждения или разрушения элементов автодороги, восстановительные работы производить за счет производителя работ (застройщика).

19. Запрещается устройство несогласованных съездов (въездов/выездов). Департамент оставляет за собой право ликвидировать несогласованные съезды (въезды/выезды).


20. Согласовать выполненные проектные решения с департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Дополнительно сообщаем, что расходы на строительство, реконструкцию пересечений и примыканий, в том числе расходы на выполнение дополнительных работ, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, водоотведения и исполнением других установленных техническими регламентами требований, несут лица, в интересах которых осуществляются строительство, реконструкция пересечений или примыканий.

Согласие выдано сроком на 3 года.

Настоящее согласие не дает права на производство земляных работ.

Заместитель начальника
управления дорожного хозяйств



Д.В. Пехтерев