

на № 64/02 от 08.02.2023

Заместитель генерального директора
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»
Н. М. Петрову

Технические условия

Выданы для обеспечения сохранности и защиты линий и сооружений связи на основании запроса № 64/02 от 08.02.2023 г. о предоставлении ТУ или ТТ на переустройство инженерных сетей связи, попадающих в зону планируемой реконструкции и строительства объектов трамвайной инфраструктуры г. Ярославль.

В зону работ попадают подвесные оптические кабели, размещённые на опорах контактной сети, а также участки телефонной канализации с действующими волоконно-оптическими и медными кабелями ПАО «ВымпелКом»:

- подвесной оптический кабель на опорах контактной сети от остановки трамвая «Больница №9» до ул. Бабича;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети по ул. Бабича от дома ул. Блюхера, 3д до остановки трамвая «ул. Волгоградская»;
- подвесной оптический кабель на опорах контактной сети в районе пересечения ул. Волгоградской/ул. Труфанова.
- телефонная канализация в районе пересечения ул. Волгоградской/ул. Труфанова;
- подвесной оптический кабель на опоре контактной сети в районе дома ул. Труфанова, 23а;
- телефонная канализация в районе дома ул. Труфанова, 19;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети по ул. Труфанова от пересечения ул. Труфанова/ул. Панина до пересечения ул. Труфанова/пр-та Дзержинского;
- подвесной оптический кабель на опоре контактной сети в районе дома Ленинградский пр-т, 39;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети в районе дома Ленинградский, 33;
- подвесной оптический кабель на опорах контактной сети на ул. Блюхера от дома ул. Блюхера, 21 до пересечения ул. Блюхера/Ленинградский пр-т;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети в районе домов Ленинградский пр-т, 29а, 29в, 25д;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети на ул. Блюхера от дома ул. Блюхера, 27 до пересечения ул. Блюхера/ул. Е. Колесовой;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети в районе дома пр-т Октября, 89/1;
- подвесной оптический кабель на опорах контактной сети в районе дома пр-т Октября, 87;
- телефонная канализация в районе дома пр-т Октября, 75 корп. 2;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети на пр-те Октября от пересечения пр-та Октября/пр-та Толбухина до путепровода напротив дома пр-т Октября, 73;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети в районе дома пр-т Ленина, 29/51;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети по ул. Володарского от пересечения пр-та Октября/ул. Володарского до пересечения ул. Володарского/Кучерского пер.;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети по Кучерскому пер. от пересечения ул. Володарского/Кучерского пер. до пересечения ул. Победы/Кучерского пер.;
- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети по ул. Победы от пересечения ул. Победы/Кучерского пер. до пересечения ул. Победы/ул. Пушкина;

Исп.: А.В. Корегин
+7-961-160-18-75

Подписано: 
ID документа 0974cbb1872ee0ea
Страница 1 из 4

Западный регион
ЗР-01-04/33965
16.06.2023

- подвесные оптические кабели на опорах контактной сети на ул. Чкалова от пересечения ул. Чкалова/пр-т Октября до пересечения ул. Чкалова/ул. Радищева.

ПАО «ВымпелКом» согласовывает данные работы при выполнении следующих условий:

1. Проект реконструкции и строительства объектов трамвайной инфраструктуры выполнить в соответствии с действующими СНиП силами проектной организации, имеющей лицензию на соответствующую деятельность.

На рабочих чертежах проекта сделать предупреждающую запись, обязывающую «Подрядчика» перед началом работ получить дополнительное письменное разрешение (согласование) на их производство:

«Внимание, кабель связи!
Работы без представителей
ЗАПРЕЩАЮТСЯ!
Вызов представителя по телефону:
+7(961) 160-18-75»

2. В пояснительную записку проекта включить:

2.1. До начала земляных работ издать приказ или распоряжение по предприятию о назначении ответственного лица за производство работ, а также предоставить представителю эксплуатирующей организации ПАО «ВымпелКом» список ИТР, механизмов и работников, выполняющих землеройные работы.

2.2. Не позднее, чем за трое (3) суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ по реконструкции и строительства объектов трамвайной инфраструктуры вызвать телефонограммой представителя эксплуатирующей организации ПАО «ВымпелКом» по телефону +7(961) 160-18-75, для установления и фиксации на местности фактического расположения кабельной канализации и глубины её залегания. Работы по установке временных знаков, вешек и рытью шурфов выполнить силами и средствами заказчика в присутствии представителя ПАО «ВымпелКом». В местах, где невозможно установить знаки, трассу телефонной канализации обозначить краской.

2.3. После подписания, составленного на месте производства работ, акта уточнения трассы кабельной канализации, ответственность за сохранность сооружений связи и установленных предупредительных знаков несёт заказчик или подрядчик.

2.4. Ответственному за производство работ непосредственно перед их началом:

- провести инструктаж машинистов землеройных машин и других работников о наличии и расположении в зоне работ линейно-кабельных сооружений о порядке производства земляных работ;
- предупредить всех об ответственности за нарушение «Правил охраны линий и сооружений связи», 1995 г.;
- проведение инструктажа зафиксировать в специальном журнале с обязательной росписью лиц его получивших;
- установить границы использования землеройных механизмов.

3. Обеспечить сохранность линий и сооружений связи:

3.1. Соблюдать строительно-технологические нормы сближения/пересечения с существующими сетями связи при работах по реконструкции и строительству объектов трамвайной инфраструктуры.

3.2. Раскопка грунта ручным способом в районе охранной зоны подземной линии связи допускается только с помощью лопат, без резких ударов. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и пневматическими инструментами) запрещается.


3.3. Складирование строительных материалов и стоянку тяжелой техники производить вне охранной зоны линейно-кабельных сооружений связи. На время производства работ вблизи или в охранной зоне линий связи ПАО «ВымпелКом», а также при организации временных подъездных путей, предусмотреть их защиту, исключающую механические повреждения (укладка ж/б плиты, швеллера, разрезной металлической трубы и т.д.).

3.4. В выходные и праздничные дни работы в охранной зоне кабеля не производить.

3.5. С учётом требований, предъявляемым к линиям связи, в местах пересечения с вновь проектируемыми трамвайными путями соблюдать существующие нормы минимально допустимого заглубления подземных трубопроводов кабельной канализации. В случае невозможности соблюдения указанных норм обеспечить механическую защиту.

3.6. Перед работами по замене опор контактной сети выполнить перенос существующих подвесных линий в кабельную канализацию ПАО «Ростелеком». При необходимости предусмотреть и реализовать строительство новой кабельной канализации для переноса линий связи ПАО «ВымпелКом».

Исп.: А.В. Корегин
+7-961-160-18-75

Подписано: 
Аккредитованная организация: beeline.ru
ID документа 0974cbb1872ee0ea
Страница 2 из 4

3.7. При планировании строительных работ, не позволяющих обеспечить сохранность существующих сетей связи, необходимо выполнить проект и необходимые строительно-монтажные работы по выносу линий связи ПАО «ВымпелКом» за пределы границ реконструкции и строительства объектов трамвайной инфраструктуры. Заключить соглашение о выполнении работ, связанных с переносом (переустройством) линий связи из зоны работ. Проложить новые кабели и установить новые муфты.

Проект необходимо выполнить в строгом соответствии с ОСТН-600-93 (Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения) и ВСН-116-93 (Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи). Проектные и строительно-монтажные работы должны выполнять организации, имеющие свидетельство СРО о допуске на данный вид деятельности.

Необходимо согласовать разработанную проектную документацию, очередность и сроки производства работ с Ярославским филиалом ПАО «ВымпелКом» и эксплуатирующей организацией ПАО «Ростелеком».

Работы по переключению переносимых кабелей должны быть проведены с минимальным перерывом действия связи. Сроки по переключению согласовать с ПАО «ВымпелКом» не позднее чем за 5 рабочих дней.

3.8. Все виды затрат связанных с выполнением работ по переустройству кабельных линий связи, включая приобретение кабельной продукции, материалов для монтажа, строительства кабельной канализации, проведение измерительных работ и пр., осуществляется за счёт средств «Заказчика».

Руководство ПАО «ВымпелКом» предупреждает, что за нарушение «Правил охраны линий связи РФ» и невыполнение технических условий, лица ответственные за производство работ, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае повреждения кабельной канализации и действующих кабелей связи при выполнении строительно-монтажных работ, заказчик возмещает ПАО «ВымпелКом» все виды убытков: прямые затраты на устранение повреждения, упущенную выгоду – потери доходов от простоя каналов связи и штрафные санкции, накладываемые на предприятия связи потребителями каналов и трактов в соответствии с договорами на предоставление каналов.

Данные технические условия не могут служить основанием для начала производства работ в охранной зоне кабеля.

После окончания работ предоставить экземпляры исполнительной документации в ПАО «ВымпелКом» (почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Некрасова, 41) как в бумажном, так и в электронном виде, формат PDF:

- рабочий проект, разработанный в соответствии с настоящими техническими условиями;
- паспорта на кабели, оптические муфты;
- схемы разварки ОВ в оптических муфтах;
- протоколы монтажа муфт;
- рефлектограммы двухсторонних измерений проложенного оптического кабеля;
- чертежи трассы проложенных кабелей в кабельной канализации с указанием номеров колодцев, длин пролётов и занятых каналов;

- акты на скрытые работы и смотровые устройства кабельной канализации, подписанные подрядчиком и представителем тех. надзора ПАО «Ростелеком».

По окончании строительства участков переложеного кабеля, сторонами составляется акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта связи (форма КС-14), с решением комиссии «переложенный кабель остаются на балансе и в эксплуатации ПАО «ВымпелКом».

Срок реализации настоящих технических условий – 2 года.

Технический директор
Ярославского филиала
ПАО "ВымпелКом "

Красичков И. А.

Исп.: А.В. Корегин
+7-961-160-18-75

Подписано и заверено в электронной форме
АККОБС Юнионизация Beeline.ru

ID документа 0974cbb1872ee0ea

Страница 3 из 4

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Красичков Иван Александрович, Технический директор

Сертификат: 6с 40 10 20 00 00 00 02 87 06

Действителен с 13.04.2022 **по** 13.07.2023

ID документа 0974cbb1872ee0ea