



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Ярославская ТЭЦ-2

150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 83

Тел.: (4852) 58-62-02

E-mail: yartec2@tgc-2.ru, yar@tgc-2.ru

ИНН/КПП 7606053324/760645006

Директору ООО «РГП»

Бабин Д. В.

13.09.2023 № 1402/307-2023

На №390/09 от 07.08.2023

О направлении технических условий

Уважаемый Денис Викторович!

На Ваше обращение о выдаче технических условий на пересечение трамвайных путей с золопроводами в рамках проектирования объекта: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж/д пути в районе пр. Октября, д.98», сообщаем следующее.

В месте пересечения трамвайных путей с шламопроводами проходят три трубы Ду 530х10 без изоляции в футлярах Ду 600х10. Глубина прокладки трубопроводов 700мм. Транспортируемая среда - шламовая вода с температурой от 5⁰С до 40⁰С, направление подачи среды от пр. Октября в сторону ул. Полушкина роща.


На участке вдоль трамвайных линий по пр. Октября расположены 3 участка наружных магистралей золопроводов (Ду530 мм) наземной прокладки на опорных конструкциях.

ЯТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» согласуют вышеуказанный проект строительства трамвайных путей при выполнении следующих условий:

1. во время производства земляных работ не допускать образования провисов золопроводов, повреждения опор, сползания опор в траншею. Производство земляных работ на расстоянии ближе 2,0 м от опоры до края траншеи не допускается.

2. На все время прокладки трамвайных путей обеспечить беспрепятственный подъезд к золопроводам для обеспечения, в случае необходимости, оперативного проведения ремонтных работ.
3. Исключить проезд автомобильного транспорта и строительной техники по трубам золопровода, при необходимости создать условия для защиты труб золопроводов от повреждений при работе строительной техники и перемещении грузов.
4. Не допускать загрязнение трассы золопровода нефтепродуктами и мусором.
5. Согласовать проект производства работ (ППР) по строительству трамвайных путей и контактной сети, на участке пересечения с золопроводами с Ярославской ТЭЦ-2.
6. Предоставить схему расположения земельного участка (части земельного участка) или земельных участков на кадастровом плане территории.
7. Заключить договор субаренды земельного участка с ПАО «ТГК-2» на период строительства.

Технический директор



М. Ю. Потапов