

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
	Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	76. Ярославская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»	
	(наименование стройки)

«Строительство трамвайных путей и контактной сети.Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера.»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-03-03

Демонтажные работы.
(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом		
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	07.07.2023 (01.01.2000)			
Сметная стоимость	72,16	(3,53)	тыс.руб.	
в том числе:				
строительных работ	72,16	(3,53)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих 12,87 (0,41) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих 47,93 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов 7,76 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж остановок 10 шт											
1	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,17	1	0,17					
		Объем=17 / 100									
		1 ОТ					1 494,14		254,00	31,56	8 016,24
		2 ЭМ					4 292,73		729,76		
		3 в т.ч. ОТм					464,37		78,94	31,56	2 491,35
		ЗТ	чел.-ч	179,8		30,566					
		ЗТм	чел.-ч	45,63		7,7571					
		Итого по расценке					5 786,87		983,76		
		ФОТ							332,94		10 507,59
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			489,42		15 446,16
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			446,14		14 080,17
		Всего по позиции							1 919,32		
3	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	2,1	1	2,1					
		1 ОТ					73,27		153,87	31,56	4 856,14
		2 ЭМ					147,31		309,35		
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>2,4</i>		<i>5,04</i>					
		ЗТ	чел.-ч	8,27		17,367					
		Итого по расценке					220,58		463,22		
		ФОТ							153,87		4 856,14
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			140,02		4 419,09
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			80,01		2 525,19
		Всего по позиции							683,25		
Итого по разделу 1 Демонтаж остановок 10 шт :											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 446,98		24 905,27
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							407,87		12 872,38
		Эксплуатация машин							1 039,11		12 032,89
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							78,94		2 491,35
		Строительные работы							2 602,57		61 375,88
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							407,87		12 872,38
		эксплуатация машин и механизмов							1 039,11		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							78,94		2 491,35
		накладные расходы							629,44		19 865,25
		сметная прибыль							526,15		16 605,36
		Итого ФОТ (справочно)							486,81		15 363,73
		Итого накладные расходы (справочно)							629,44		19 865,25
		Итого сметная прибыль (справочно)							526,15		16 605,36
		Итого по разделу 1 Демонтаж остановок 10 шт							2 602,57		61 375,88
Раздел 2. Вывоз мусора от остановок											
4	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=(17*1,9)+(2,1*2,4)	1 т груза	37,34	1	37,34	3,28		122,48	11,58	1 418,32
		Всего по позиции							122,48		1 418,32
5	ФССЦпг-03-21-01-036	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 36 км Объем=(17*1,9)+(2,1*2,4)	1 т груза	37,34	1	37,34	21,65		808,41	11,58	9 361,39
		Всего по позиции							808,41		9 361,39
Итоги по разделу 2 Вывоз мусора от остановок :											
		Итого прямые затраты (справочно)							930,89		10 779,71
		в том числе:									
		Перевозка							930,89		10 779,71
		Строительные работы							930,89		10 779,71
		Перевозка							930,89		10 779,71
		Итого по разделу 2 Вывоз мусора от остановок							930,89		10 779,71
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 377,87		35 684,98
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							407,87		12 872,38
		Эксплуатация машин							1 039,11		12 032,89
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							78,94		2 491,35
		Перевозка							930,89		10 779,71
		Строительные работы							3 533,46		72 155,59
		Строительные работы							2 602,57		61 375,88
		в том числе:									
		оплата труда							407,87		12 872,38
1		эксплуатация машин и механизмов							1 039,11	11,58	12 032,89
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							78,94		2 491,35
		накладные расходы							629,44		19 865,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							526,15		16 605,36
		Перевозка							930,89		10 779,71
		Итого ФОТ (справочно)							486,81		15 363,73
		Итого накладные расходы (справочно)							629,44		19 865,25
		Итого сметная прибыль (справочно)							526,15		16 605,36
		ВСЕГО по смете							3 533,46		72 155,59

Составил: _____ (Бочкарев Д. П.)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Зражевский К. В.)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.