

В ответ на письмо №48-03 от 29.03.2023 г. направляю Вам Дополнения к ТУ по титулу «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера»

Строительство пути от ц.417 до обкаточного пути №1

1	Трубопроводы эстакады вдоль торца цеха №417 (Г+2хТС+2ГВС)	Т1-325х8,0; Р1-0,45 МПа; Т2-325х8,0; Р1-0,2 МПа; Т3-140х4,5; Р3-0,45 МПа; Т4-114х4,0; Р4-0,25 МПа; Г-219х6,0; Р-0,044МПа, или 440 мм вод. ст.
5	Водопровод из ст. труб Ø150	Точка 3 (485341,75; 2204556,69); Точка 5 Ду 300 чугун.
7	Ливневая канализация	Точка 16 (485454,06; 2204684,50); Точка 22 (485470,43; 2204684,80);
16	х/б водопровод	Не существует (на геоподоснове указан проектный).

Строительство выхода от пути №17 на обкаточные пути

1	Теплосеть по ограждению	Демонтаж до склада запчастей
2	Трубопроводы эстакады от сущ. котельной	Демонтаж
6	Газопровод к старой котельной	Демонтаж

Ж/д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера

2	Ливневая канализация	Точка 26 (485869,68; 2204930,34); Точка 28 (485741,65; 2205181,22);
---	----------------------	--

03/2.1-10-28

т.9-10 12-11	2 кабеля АСБ 3х50. Способ прокладки подземный, в местах пересечения с ж/д путями в гильзе.
-----------------	--

03/2.1-10-27

т.1-2	6 кабелей АСБ 3х70 Способ прокладки подземный, в местах пересечения с ж/д путями в гильзе.
т.6-7-8	2 кабеля АШБ 3х95 Способ прокладки подземный, в местах пересечения с ж/д путями в гильзе.
т.6-15-16-17	2 кабеля ААШБ 3х50

О выносе из пятна застройки 28.03.2023

т.14-15	2 кабеля АСБ 3х120 защитить гильзой.
---------	--------------------------------------

03/2.1-10-19

т.28-28а-28б-28в	4 кабеля ААБ 3х70 Способ прокладки подземный, в местах пересечения с ж/д путями в гильзе.
------------------	---

Главный энергетик



Белоус С.Н.