

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²
102 (зона повышенной опасности)	1		1. Система полиуретанового наливного покрытия Sikafloor-21 PurCem - 5 мм (цвет красный) 2. Бетонная стяжка B30, на мелком заполнителе армированная сеткой 5Br1 с ячейкой 100x100мм - 95 мм	401,0
102 (зона безопасного прохода и зона технологического проезда)	2.1		1. Система полиуретанового наливного покрытия Sikafloor-21 PurCem - 5 мм (цвет зеленый) 2. Бетонная стяжка B30, на мелком заполнителе армированная сеткой 5Br1 с ячейкой 100x100мм - 95 мм	1734,8
102 (зона наружных ворот)	2.2		1. Система полиуретанового наливного покрытия Sikafloor-21 PurCem - 5,5 мм (цвет зеленый) 2. Бетонная стяжка B30, на мелком заполнителе армированная сеткой 5Br1 с ячейкой 100x100мм - 95 мм	77,3
	2.3		1. Система полиуретанового наливного покрытия Sikafloor-20 PurCem - 6 мм (цвет зеленый) 2. Бетонная стяжка B30, на мелком заполнителе армированная сеткой 5Br1 с ячейкой 100x100мм - 60...94 мм	77,5
102 (габаритная линия, расположена по границе технологических проездов)	3		1. Система полиуретанового наливного покрытия Sikafloor-21 PurCem - 5 мм (цвет желтый - ширины линии 150 мм) 2. Бетонная стяжка B30, на мелком заполнителе армированная сеткой 5Br1 с ячейкой 100x100мм - 95 мм	134,7
102 (смотровая канава)	4		1. Заполнение швов керамогранитной плитки эпоксидным составом SikaCeram-815 EG (расход 0,29 кг/м²); 2. Керамогранит светлых тонов (t=10мм) на специальном клее - 20мм; 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора M200, армированная сеткой 4Br1 с ячейкой 100x100мм - 60...130 мм	416,4
			1. Заполнение швов керамогранитной плитки эпоксидным составом SikaCeram-815 EG (расход 0,29 кг/м²); 2. Керамогранит светлых тонов (t=10мм) на специальном клее - 20мм	10,5

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров							Примечание
	Потолок	Площадь, м²	Стены или перегородки	Площадь, м²	Низ стен (панели)	Площадь, м²	Колонны	
102	Плиты покрытия (между осями 3-27/И-ИЗ*): Очистка от старых поврежденных отделочных слоев; Грунтовка; Шпатлевка; Грунтовка; Окразка ВД-ВА-224 в 2 слоя светлых тонов	259,2	Кирпичные стены цоколя торцевых стен: Грунтовка; Штукатурка; Грунтовка; Шпатлевка; Грунтовка; Окразка ВД-ВА-224 в 2 слоя светлых тонов	21,6	Ж/б панели (кроме объемов в пределах встроенных помещений): Очистка от старых отделочных слоев; Грунтовка; Штукатурка цементно-известковым раствором по сетке тканевой с ячейкой №05; Грунтовка; Шпатлевка; Грунтовка; Окразка ВД-ВА-224 в 2 слоя светлых тонов	315,6	Сущ. ж/б колонны: Очистка от старых отделочных слоев; Грунтовка; Штукатурка цементно-известковым раствором по сетке тканевой с ячейкой №05; Грунтовка; Шпатлевка; Грунтовка; Окразка ВД-ВА-224 в 2 слоя светлых тонов	131,3
102 (смотровая канава)			Ж/б стены: Облицовка керамической плиткой светлых тонов, Заполнение швов плитки эпоксидным составом SikaCeram-815 EG (расход 0,29 кг/м²);	871,3	Ж/б ниши в стенах: Грунтовка; Шпатлевка; Грунтовка; Окразка ВД-ВА-224 в 2 слоя светлых тонов	187,5		

Спецификация изделий и материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Шкафы пожарных кранов					
ШПК-1	НПО "Пульс"	ШПК-Пульс-320Н навесной, закрытый	15		шт.
Прочее					
	ООО "ПФ Хаммер"	Люк напольный алюминиевый 300x300мм "Премиум-Р"	22		шт.

- Общие указания см. лист 1.
- Данный лист см. совместно с планами этажей.
- При выполнении работ руководствоваться требованиями СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
- Перед началом производства работ выполнить зачистку поверхностей стен от существующих отделочных слоев (см. лист 14).
- Отделка помещений - улучшенная.
- При выполнении работ руководствоваться требованиями СП 29.13330.2011 "Полы", СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
- Конструкции полов выполнять после прокладки инженерных коммуникаций
- Узлы примыкания наливного пола см. на листах
- Цветовое решение отделочных материалов определяется Заказчиком
- * Проектные решения по устранению дефектов плит покрытия см. комплект АСЗ

1727-1/9-52-AP1					
АО "МЕТРОВАГОНМАШ"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал	Зубарев				24.04.23
Проверил	Степанова				24.04.23
ГАП	Степанова				24.04.23
Н.контр.	Степанова				24.04.23
Рук.АСО	Степанов				24.04.23
«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)				Стадия	Лист
Экспликация полов. Ведомость отделки помещений				Р	10
				Листов	
				АО "ИПРОМАШПРОМ" АСО	

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"