Номер кабеля, жгута, трубы	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Труба		Измери-тельная цепь	Чертеж установки
	откуда	куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Марка, диаметр	Длина, м		
					проек-тируе-мая	фак-тиче-ская				
3Т-7	поз. А1.2 (С2000-АР2)	поз. 3Т-7 (УКП3А)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5					
3Т-8	поз. А1.1 (С2000-АР2)	поз. 3Т-8 (УКП3А)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5					
3Т-9	поз. А1.9 (С2000-АР2)	поз. 3Т-9 (УКП3А)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5					
3Т-10	поз. А1.8 (С2000-АР2)	поз. 3Т-10 (УКП3А)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5					
3Т-11	поз. А1.5 (С2000-АР2)	поз. 3Т-11 (УКП3А)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5					
3Т-12	поз. А1.4 (С2000-АР2)	поз. 3Т-12 (УКП3А)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	7					
3Т-13	поз. А1.7 (С2000-АР2)	поз. 3Т-13 (УКП3А)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5					
RS-485-1	поз. ШПС-12 (комплект ПС1)	поз. ШПС-А-1		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	40					
RS-485-2	поз. ШПС-12 (комплект ПС1)	поз. ШПС-А-1		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	40					

Сводная таблица кабелей

Заводская марка	КПСЭнг(А)-FRLS
Количество жил и сечение	2х2х0,75
Длина, м	117

Взам. инв. №

Подп. и дата 13.04.23

Инв. № подл. 2023.19

ПОДЛИННИК В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Мишин			13.04.23
Проверил		Сухова			13.04.23
Н. контр.		Куликова			13.04.23
Гл. спец		Сухова			13.04.23

1727-1/9-52-АВК1

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Таблица соединений внешних проводок системы внутреннего противопожарного водопровода (окончание)

АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО

Формат А3