Номер кабеля, жгута, трубы	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Труба		Измери-тельная цепь	Чертеж установки
	откуда	куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Марка, диаметр	Длина, м		
					проек-тируе-мая	фак-тиче-ская				
1-1	поз. ШС-1 (шкаф сигнализации)	поз. КС-1 (коробка соедин.)		КВВГнг-LS 4х1,5	105		Тр.20	10		
1-2	поз. ШС-1 (шкаф сигнализации)	поз. КС-2 (коробка соедин.)		КВВГнг-LS 4х1,5	105		Тр.20	10		
LS1	поз. КС-1 (коробка соедин.)	поз. LS1 (датчик уровня)		комплектный	20					
LS2	поз. КС-2 (коробка соедин.)	поз. LS1 (датчик уровня)		комплектный	20					

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Сводная таблица кабелей

Заводская марка	КВВГнг-LS
Количество жил и сечение	4х1,5
Длина, м	210

Взам. инв. №

Подп. и дата 2023.19

Инв. № подл. 9

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Мишин			13.04.23
Проверил		Сухова			13.04.23
Н. контр.		Куликова			13.04.23
Гл. спец		Сухова			13.04.23

1727-1/9-52-АВК1

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Таблица соединений внешних проводок системы контроля уровня воды в приямках

АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО

Формат А3