

037000 0000 : 01000 0000

Н. контр.	Куликова		13.04.23	План расположения оборудования
Гл. спец.	Сухова		13.04.23	



1. Данный чертёж выполнен на основании схемы электрической соединений и подключений внешних проводов (линий).
2. Условные обозначения электрических проводов на планах по ГОСТ 21.210.2-04.
3. Заготовку кабелей и труб производить после контрольного промера длины трассы.
4. Защитное обозначение (заклеивание) выполнять согласно требований ПУЭ пп.11.7.
5. Прокладку кабеля производить по месту с использованием кабельных конструкций, заложённых в спецификацию данного комплекта.
6. Сторону прокладки кабелей крепить к стенам: на горизонтальных участках с шагом 800 мм, на вертикальных - 500 мм.
7. В местах возможных механических повреждений кабелей проложить в защитных трубах.