Обозн. кабеля	Заводская марка		Откуда	Куда	Длина, м		Примечание
	тип кабеля	число жил и сечение			По проекту	Факт.	
1-01	КВБбШнг	4х1,5	Щит сигнализации опасных накоплений поз. 1-ЩСОН	Блок питания и сигнализации БПС-21М-М поз. 1-А	133		
1-02	КВБбШнг	4х1,5	-//-	Табло свето-звуковые поз. 1-HLA1...1-HLA5	123		
2-01	КВБбШнг	4х1,5	Щит сигнализации опасных накоплений поз. 2-ЩСОН	Блок питания и сигнализации БПС-21М-М поз. 2-А	133		
2-02	КВБбШнг	4х1,5	-//-	Табло свето-звуковые поз. 2-HLA1...2-HLA5	123		
	КИПЭВ	2х2х0,6	RS-485		165		

Сводная таблица кабелей

Заводская марки	КВБбШнг	КИПЭВ
Количество жил и сечение	4х1,5	2х2х0,6
Длина, м	512	165

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Взам. инв. N

Подпись и дата 13/04/2023

Инв. N подл. 2023.17/4

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Борисова			13.04.2023
Проверил		Сухова			13.04.2023
Н.контр		Куликова			13.04.2023
Глав. спец.		Сухова			13.04.2023

1727-1/9-52-АТХ

АО "МЕТРОВАГОНМАШ"

"Реконструкция цеха №417 под размещение испытательного центра" расположенного по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул. Колонцова, 4" (2-й этап)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Таблица соединений внешних проводок

АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО

формат А3