

ГОСТ 21.110-2013. Форма 1
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Технологическое оборудование приобретается за счет собственных средств заказчика вне рамок данного проекта							
	Контрольно-испытательный отдел							
	Цех 417							
	Участок контрольных испытаний							
	рельсовых автобусов							
1	Камера дождевальная проходного типа с функцией сушки	Типа SPK-RB-4.5.6		ООО «Уральская Станкопромышленная Компания» г. Екатеринбург	компл.	1	8400	
	- габаритные размеры, мм – 4000x5300x5500 (h)							
	- расход воды, л/мин – 120,8							
	в комплекте с:							
1.1	Шкаф питания и управления дождевальной камерой			8 (343) 345-66-65	шт.	1	75	
	- габаритные размеры, мм – 800x600							
	- установленная мощность, кВт – 8,0; 380В; 50Гц							
4	Рамка обдува вагонов перед испытаниями				шт.	1	300	
	- габаритные размеры, мм – 4000x250x5500 (h)							
	- установленная мощность, кВт – 5,5; 380В; 50Гц							

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2023.43	14.04.2023	

Изм.	Измененных	Замеченных	Новых	Аннулированных	Всего листов (страниц)	Номер док.	Подпись	Дата
Номера листов (страниц)					в док.			

Таблица регистрации изменений

1727-1/9-52-TX1.CO					
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок	Подп.	Дата
«Размещение технологического оборудования испытательного центра на площадке цеха № 417»					
Спецификация оборудования, изделий и материалов					
Н.контр.	Борисов	04.2023			
Проверил	Сачик	04.2023			
Разработал	Леонова	04.2023			
				Стадия	Лист
				Р	1
				Листов	
				4	
				АО «ИПРОМАШПРОМ»	
				ТК	

ГОСТ 21.110-2013. Форма 1
Спецификация оборудования, изделий и материаловИзм. № подл.
2023.43
Подпись и дата
15.11.2023
Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Рамка габаритная для проверки геометрических размеров вагонов с комплектом профильных шаблонов - габаритные размеры, мм – 4000x250x5070 (h)	нестанд. оборудование		АО «Метровагон-маш» г. Мытищи 8 (498) 687-45-55	шт.	1	120	Собств. изгот.	
3	Ворота подъёмно-секционные с калиткой, с электроприводом - габаритные размеры проёма, мм – 4800x5200 (h) - установленная мощность, кВт – 0,75, 380В; 50Гц			ООО «Вольф Групп» г. Чехов 8 (495) 518-16-13	шт.	2	500		
5	Станция раздачи питьевой воды (питьевой фонтанчик)				шт.	5		см. ВК	
6	Стенд металлический для хранения страховочных поясов - габаритные размеры, мм – 1800x100x2000(h)	типа Гасзнак ЦБ-00013263		ООО «ГАСЗНАК» г. Москва 8 (495) 649-61-31	шт.	3	70		
7	Система страховочная тросовая	нестанд. оборудование		ООО «Высота-М» г. Москва 8 (495) 998-13-15	компл.	1			
Участок контрольных испытаний вагонов метро									
1	Камера дождевальная проходного типа с функцией сушки - габаритные размеры, мм – 4000x5300x5500 (h) - расход воды, л/мин – 120,8 в комплекте с:	Типа SPK-RB-4.5.6		ООО «Уральская Станкопромышленная Компания» г. Екатеринбург	компл.	1	8400		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата

1727-1/9-52-TX1.CO

лист
2


ГОСТ 21.110-2013. Форма 1
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Изм. № подл.
2023.43

Взам. инв. №

Подпись и дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Шкаф питания и управления дождевальной камерой			8 (343) 345-66-65	шт.	1	75		
	- габаритные размеры, мм – 800x600								
	- установленная мощность, кВт – 8,0; 380В; 50Гц								
4	Рамка обдува вагонов перед испытаниями				шт.	1	300		
	- габаритные размеры, мм – 4000x250x5500 (h)								
	- установленная мощность, кВт – 5,5; 380В; 50Гц								
2	Рамка габаритная для проверки геометрических размеров вагонов с комплектом профильных шаблонов	нестанд. оборудование		АО «Метровагон-маш» г. Мытищи	шт.	1	120	Собств.	изгот.
	- габаритные размеры, мм – 4000x250x5070 (h)			8 (498) 687-45-55					
3	Ворота подъёмно-секционные с калиткой, с электроприводом			ООО «Вольф Групп» г. Чехов	шт.	6	500		
	- габаритные размеры проёма, мм – 4800x5200 (h)			8 (495) 518-16-13					
	- установленная мощность, кВт – 0,75, 380В; 50Гц								
5	Станция раздачи питьевой воды (питьевой фонтанчик)				шт.	4		см. ВК	
6	Стенд металлический для хранения страховочных поясов	типа Гасзнак ЦБ-00013263		ООО «ГАСЗНАК» г. Москва	шт.	3	70		
	- габаритные размеры, мм – 1800x100x2000(h)			8 (495) 649-61-31					
7	Система страховочная тросовая	нестанд. оборудование		ООО «Высота-М» г. Москва	компл.	1			
				8 (495) 998-13-15					



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

1727-1/9-52-TX1.CO

лист

3

ГОСТ 21.110-2013. Форма 1
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Изм. № подл.
2023.43

Подпись и дата

Взам. инв. №

14/01/2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Общее по цеху:								
K1	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный, управление с пола - грузоподъемность, тс – 10,0; - режим работы – 3К (А3); - высота подъема, м – 12,0; - пролет, м – 22,8; - исполнение крана – пожаробезопасное; - работа на микроскоростях; - длина подкранового пути, м – 191,6; - установленная мощность, кВт – 12,0 (380В; 50Гц)				шт.	4		сущ.	
-	Подъемник электрический платформенный самоходный, ножничного типа, - тип АКБ – литий-ионная (Li-Ion) - грузоподъемность, кг – 500,0; - габаритные размеры, мм – 1300x800x1700 (h) - высота подъема, м – 6,0				шт.	6		сущ.	
-	Страховочная удерживающая привязь	типа ЗУБР Эльбрус 11580		ООО ТД «Строитель» г. Москва 8 (495) 268-08-06	шт.	8	1,3		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок	Подп.	Дата

1727-1/9-52-TX1.CO

лист

4