




28.08.2025

№	Наименование	Габаритные размеры, мм		Кол-во	Цена	Сумма
		Н	L			
1	Оконный Блок 01	1 400	1 000	11	23 852	262 372
						
S1 : Высота ручки 648 мм от низа фальца створки Декор: Белый Рамка стеклопакета Алюминий Псул между рамой и подоконным профилем Уплотнение черного цвета Штапик Прямоугольный S 1: Щелевое микропроветривание S 1: Предохранитель ошибочного открывания Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных изделий настоятельно рекомендуем установить Армирование 2 мм Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия) S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При ширине створки более 800 мм, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЕЙКА СПАКЕТА В СТВОРКУ. Сохранит геометрию створки при эксплуатации и повысит работоспособность створки. S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой по прижиму S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны петель, ручка слева, петли справа, створка открывается слева направо.						
2	Оконный Блок 02	1 400	1 200	6	27 395	164 370
						
S1 : Высота ручки 648 мм от низа фальца створки Декор: Белый Рамка стеклопакета Алюминий Псул между рамой и подоконным профилем Уплотнение черного цвета Штапик Прямоугольный S 1: Щелевое микропроветривание S 1: Предохранитель ошибочного открывания Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных изделий настоятельно рекомендуем установить Армирование 2 мм Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия) S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой по прижиму S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны петель, ручка справа, петли слева, створка открывается справа налево.						

3	Оконный Блок 03						
							
Декор: Белый Рамка стеклопакета Алюминий Псул между рамой и подоконным профилем Уплотнение черного цвета Штапик Прямоугольный Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных изделий настоятельно рекомендуем установить Армирование 2 мм Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)							

4	Пена Soudal GUN Professional 60, 750 мл, Лето			18	605	10 890
5	анкерная пластина Рехау короткая 150 мм (арт. ПЛ60)			250	13	3 250

Услуги						
№	Наименование	Содержание, доп. сведения	Кол-во	Цена	Сумма	
6	Доставка по району за 1 км.		50	60	3 000	
7	Ручная разноска до объекта до 100 метров		18	120	2 160	
8	Установка окна до 3 м2		18	1 560	28 080	
9	Выезд монтажной бр. По району 1 км		50	60	3 000	
10	Выезд монтажной бр. По району 1 км		50	60	3 000	
11	Доп. работы		18	300	5 400	
12	Сложность работ		18	600	10 800	
13	Регулировкаа фурнитуры		17	600	10 200	
14	Установка ручек,		17	360	6 120	

Общая стоимость со скидкой:

527 685,00 Руб

В том числе НДС20%: 87947,51 Руб.

Профиль: Рехау CONSTANTA		Фурнитура: Fornax	
Заполнение: 6 мм		Цвет: RAL 7005	
Адрес доставки:		порт Усть-Луга	
Заказчик:		Еврохим	Планируемая дата отгрузки: 06.10.2025
Контактное лицо:		Григорий +79032978483	Планируемая дата монтажа: 07.10.2025

С внутренними размерами в спецификации Заказчик согласен. С функциональным значением всех элементов изделия Заказчик согласен. Все интересующие Заказчика вопросы ему разъяснены.

Покупатель подтверждает и заверяет, что он самостоятельно, исходя из целей дальнейшего использования Товара, определил до момента подписания настоящего коммерческого предложения требования (конфигурация, заполнение, материал и т.д.) к заказанным Изделиям и несет ответственность за соответствие Изделий целям, месту и условиям эксплуатации (климатическим условиям)". Покупатель ознакомлен с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ, приведёнными в описании Изделий и соглашается с тем, что в случае их неисполнения (игнорирования), все риски некорректной работы конструкции, возникающие в ходе эксплуатации, принимаются Покупателем на себя.

Поставщик не несет ответственности за согласование размеров с органами пожарной безопасности.

Заказчик ознакомлен с тем, что заказываемый стеклопект 6 мм (приведенное сопротивление теплопередаче 0,17 м2*С/Вт) не соответствует нормативным требованиям межгосударственного стандарта (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30674-99), поскольку приведенное сопротивление теплопередаче должно превышать 0.66 м2*С/Вт по (СНИП 23-01-99 "Строительная климатология")

Поставщик не несет ответственности за проблемы связанные с отопеванием или промерзанием стеклопакетов

Примечание

От поставщика

От Заказчика