

Коммерческое предложение № 101 от 23.09.2025 г.

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Григорий +7 903 297-84-83

Уважаемые господа!

ООО «СК ПАЛЬМИРА» производит **эпоксидный компаунд ЭПОВИН™** для устройства защитно-декоративных покрытий полов на объектах промышленного и общественного назначения. Торговая марка ЭПОВИН™ зарегистрирована в 1997 г. Покрытия ЭПОВИН™ не уступают зарубежным аналогам по эксплуатационным характеристикам, но дешевле их в 2-3 раза при одинаковом расходе материалов. При технологически грамотном выполнении бетонного основания сроки службы полимерных наливных полов достигают 20 и более лет. Выполнение работ по устройству покрытий специалистами строительного подразделения фирмы ООО «СК ПАЛЬМИРА» осуществляется в соответствии с СП 29.13330.2011 Полы, что гарантирует качественный результат, позволяет осуществить индивидуальный подход к каждому конкретному объекту.

Согласно вашему ТЗ в г. Кингисепп ЛО в здании дожимной компрессорной станции производства аммиака (пом. 01=260 м², пом. 02=68 м², пом. 03=22 м²) предлагаем выполнить полимерное покрытие пола эпоксидными материалами ЭПОВИН со следующими характеристиками:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| – Износостойкое покрытие | – Гладкое / противоскользящее |
| – Водно-/химстойкое покрытие (к СОЖ) | – Безыскровое (пом. 01, 02) |
| – Пожаробезопасное (КМ2) | – Глянцевое / матовое (пом. 01, 02) |
| – Гигиеничное (СГР) | – Антистатическое $R_s = 10^6 \div 10^9$ Ом (пом. 03) |
| – Термостойкое (-40 °С...+60 °С) | – Цвет по каталогу RAL на выбор |

Перечень проводимых работ	Стоимость* с НДС 20% с учётом накладных расходов
1. Подготовка имеющегося основания (шлифовка и обеспыливание – не является операцией по выравниванию), 2. Грунтование основания эпоксидной пропиткой ЭПОВИН, 3. Нанесение промежуточных слоёв компаунда ЭПОВИН с наполнением кварцевым песком, 4. Для антистатического покрытия – проклейка медной лентой и нанесение токопроводящего слоя, 5. Нанесение финишного (в т.ч. антистатического) слоя компаунда ЭПОВИН.	1 400 600 руб.

**Фактическая стоимость устройства полимерных полов ЭПОВИН «под ключ» определяется специалистом фирмы после осмотра объекта*

Срок проведения работ 5-6 дней.

Гарантия на покрытие 12 мес.

Предоплата по Договору подряда 80% (оплата материалов+1/2 работ).

Подготовка бетонного основания и устройство полимерных покрытий регламентируются СП 29.13330.2011 Полы -

- толщина стяжки по плитам перекрытия не менее 20 мм
- бетон класса по прочности на сжатие не ниже В15 или цем./песчан. раствора с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа
- перепады горизонтали не более 2 мм по 2-х м рейке
- влажность бетонного основания не более 4 % (по массе)
- класс шероховатости бетонного основания 2-III, 3-III
- температура воздуха в помещении в пределах +(15 ÷ 30) °С

.....
 С уважением,
 технолог Сударикова Т.П.
 +7 981 147-11-45 tatyana@palmiralkm.ru