

ООО ПФ «ИНОКС Профиль»
443101, г. Самара, ул. Хасановская, 45, стр. 2, к. 14
Тел.: 8 (800) 755 75 20 звонок бесплатный по России
info@inoxprofile.ru
inoxprofile.ru



ИНН 6312141583 КПП 631401001
Р/с 40702810429180010078
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с 30101810200000000824
БИК 042202824

Коммерческое предложение на поставку окон ЛСКОС для ООО КиКГЕОСТРОЙ в г. Кингисепп Л.О. № 02 - 365

г. Самара

24 сентября 2025года

№ поз.	Наименование	В,mm	Н, mm	Кол-во, шт	Площадь, кв.м.		Цена м2., руб.	Сумма, руб.	Предварительные эскизы
					С шт.	С общ.			
1	ОК-1 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ трёхстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	2940	1400	8	4,11	32,88	21 864,00	718 888,32	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР
2	ОК-2 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ трёхстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	2940	1360	11	3,99	43,89	21 864,00	959 610,96	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР
3	ОК-3 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ трёхстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	2940	1140	5	3,35	16,75	21 864,00	366 222,00	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР
4	ОК-4 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ трёхстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	2940	1440	2	4,23	8,46	21 864,00	184 969,44	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР

5	ОК-5 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ двухстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	1940	1440	1	2,79	2,79	21 864,00	61 000,56	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР
6	ОК-6 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ двухстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	1940	1140	1	2,21	2,21	21 864,00	48 319,44	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР
7	ОК-7 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ четырёхстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений делённая по длине на 2 части через рамный соединитель, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	3940	1400	6	5,51	33,06	22 137,00	731 849,22	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР
8	ОК-8 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ четырёхстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений делённая по длине на 2 части через рамный соединитель, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	3940	1140	3	4,49	13,47	22 137,00	298 185,39	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР
9	ОК-9 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ одностворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	940	1440	1	1,35	1,35	21 864,00	29 516,40	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР

10	ОК-10 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ одностворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	940	1140	1	1,07	1,07	21 864,00	23 394,48	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-AP
11	ОК-11 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ четырёхстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений делённая по длине на 2 части через рамный соединитель, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	3940	1360	4	5,36	21,44	22 137,00	474 617,28	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-AP
12	ОК-12 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ одностворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	955	1400	1	1,33	1,33	21 864,00	29 079,12	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-AP
13	ОК-13 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ одностворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	955	1300	1	1,24	1,24	21 864,00	27 111,36	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-AP
14	ОК-14 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ двухстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	1860	1400	2	2,60	5,20	21 864,00	113 692,80	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-AP
15	ОК-15 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ двухстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	1860	1360	3	2,53	7,59	21 864,00	165 947,76	Основной комплект рабочих чертежей E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-AP

16	ОК-16 Конструкция легкобрасываемая оконная ПВХ двухстворчатая глухая для промышленных зданий и сооружений, со смещаемым элементом и тросовым страховочным устройством ЛСКОС ПР-С - 5,0 ГОСТ Р56288-2024 ; RAL 7035 (с двух сторон)	1860	1140	1	2,12	2,12	21 864,00	46 351,68	Основной комплект рабочих чертежей Е230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР
	ВСЕГО по объекту за конструкции			51,00		194,85	4 278 756,21		
	в т.ч. НДС-20%, руб.						713 126,04		
*	Монтажные работы ЛСКОС конструкций с подмостней, с учётом парогидроизоляции, утепление монтажного шва минеральной плитой, отделкой фасонными материалами с улицы и внутри помещения.			1		194,85	9 762,00	1 902 125,70	
*	Отделочные фасонные материалы из полимерного оцинкованного металла 0,5мм RAL 7035 в квм			1		126,65	2 315,00	293 194,75	
**	Доставка до объекта с учетом выгрузки в квм			51		194,85	963,00	187 640,55	
	ВСЕГО по объекту за конструкции						6 661 717,21		
	в т.ч. НДС-20%, руб.						1 110 286,20		
Цвет окон				RAL 7035					
Профиль / кронштейны				Профиль ПВХ 62мм с армированием не ниже 1,5мм./ ЛСК фторопласт Ф-4 , трос , производство ПФ «ИНОКС Профиль». Конструкции оборудованы страховочными тросами.					
Остекление				Стеклопакет прозрачный однокамерный СПО24 (4М1-16-4М1)					
Конфигурация				При согласовании эскизов с заказчиком, на все конструкции предоставляется пакет рабочей документации на утверждение.					
Не учтены				спецтехника, материалы с монтажом для формирования проёмов (фахверков)					
Учтены				Монтажные работы, отделочные материалы.					

Коммерческое предложение действительно до 15.10.2025г.

Срок изготовления20-25 рабочих дней , при условии предоплаты и своевременного согласования эскизов, доставка в течение 2-3 рабочих дней, монтажные работы производятся до 30 рабочих дней.

Порядок оплаты

Конструкции

Предоплата за конструкции, материалы 70% от суммы предложения перед запуском в производство. 30% за конструкции, материалы оплачивается перед отгрузкой и 50% предоплата производится перед заездом сотрудников на объект. Полный расчёт за монтажные работы 50% после подписания актов выполненных работ.

ВНИМАНИЕ: Стоимость продукции действительна в составе данной партии товара, любое изменение конструкций влечет полный пересчет стоимости.

Конструкции сертифицированы. **Перечень документов, подлежащих передачи заказчику: 1. паспорт качества на конструкции; 2. сертификат соответствия на конструкции; 3. расчёт параметров ЛСК на величину избыточного давления 0,7 кПа; 4. паспорт на разрушающие узлы крепления;** * Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. Статья 88 п.8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.

**** Для согласования и утверждения заказчиком, на все конструкции разрабатывается рабочая документация, прорабатываются монтажные узлы.**

ООО ПФ «ИНОКС Профиль»

Региональный Менеджер Отдела продаж

Сергей Кокоулин

Тел/ватцап +7-903-068-1411

spb@inoxprofile.ru