



**ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "НАСТРОЙ"**

ИНН 7840110065 КПП 784001001

Россия, 191023, Санкт-Петербург,
Набережная р. Фонтанки, 59,
+7 (800) 300-60-45
+7 (812) 635-11-50
+7 (495) 125-37-13
www.lsk-stroy.ru
central@lsk-stroy.ru

Заказчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
Контактное лицо: Григорий Королев
Телефон: 89032978483
E-mail: grigoriy-korolev06@mail.ru
Объект: г. Кингиссеп

Исх. № 2902 от 30.09.2025 г.

В ответ на Ваш запрос Компания ООО ПСК «НАСТРОЙ» предлагает выполнить проектирование, поставку и монтаж легкобрасываемых конструкций с предохранительными запорными и тросовыми страховочными устройствами и монтаж согласно ГОСТ Р 56288-2024;

Согласно ГОСТ Р 56288-2024 конструкция легкобрасываемая оконная со стеклопакетом для промышленных объектов со смещаемым элементом (ЛСК-Пр-ПВХ-С) включает в себя:

- Смещаемый элемент в виде оконных блоков из ПВХ профиля в соответствии с ГОСТ 23166-2021, ГОСТ 30674-2023.
- Предохранительные запорные устройства для легкобрасываемых конструкций по ТУ 28.99.39-001-28592019-2021.
- Тросовые страховочные устройства для легкобрасываемых конструкций ТУ 28.73.11-002-28592019-2021.

В состав отгрузки, для предоставления в контролирующие органы, предоставляем следующие документы, в соответствии с нормативной законодательной базой РФ:

- Паспорт на легкобрасываемые конструкции в соответствии с ГОСТ Р 56288-2014;
- Сертификат соответствия на легкобрасываемые конструкции в соответствии с ГОСТ Р 56288-2014;
- Паспорт на предохранительные запорные устройства;
- Сертификат соответствия на предохранительные запорные устройства;
- Протокол испытаний на предохранительные запорные устройства;
- Паспорт на тросовые страховочные устройства;
- Сертификат соответствия на тросовые страховочные устройства;
- Паспорта, сертификаты на используемые материалы;
- Монтажные схемы на легкобрасываемые конструкции;
- Инструкция по монтажу легкобрасываемых конструкций;
- Инструкция по эксплуатации.

Характеристики конструкций

№ п/п	Наименование	Кол-во проёмов	Размер проёма		Площадь проёмов, м2
			Высота, мм	Ширина, мм	
	ИТОГО	51			195,06
1	ОК-1 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1400x2940 ГОСТ Р 56288	8	1400	2940	32,93
2	ОК-2 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1360x2940 ГОСТ Р 56288	11	1360	2940	43,98
3	ОК-3 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1140x2940 ГОСТ Р 56288	5	1140	2940	16,76
4	ОК-4 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1440x2940 ГОСТ Р 56288	2	1440	2940	8,47
5	ОК-5 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1440x1940 ГОСТ Р 56288	1	1440	1940	2,79
6	ОК-6 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1140x1940 ГОСТ Р 56288	1	1140	1940	2,21
7	ОК-7 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1400x3940 ГОСТ Р 56288	6	1400	3940	33,10
8	ОК-8 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1140x3940 ГОСТ Р 56288	3	1140	3940	13,47
9	ОК-9 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1440x940 ГОСТ Р 56288	1	1440	940	1,35
10	ОК-10 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1140x940 ГОСТ Р 56288	1	1140	940	1,07
11	ОК-11 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1360x3940 ГОСТ Р 56288	4	1360	3940	21,43
12	ОК-12 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1400x955 ГОСТ Р 56288	1	1400	955	1,34
13	ОК-13 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1300x955 ГОСТ Р 56288	1	1300	955	1,24
14	ОК-14 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1400x1860 ГОСТ Р 56288	2	1400	1860	5,21
15	ОК-15 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1360x1860 ГОСТ Р 56288	3	1360	1860	7,59
16	ОК-16 ЛСКОС ПР-ПВХ-С-5,0 1140x1860 ГОСТ Р 56288	1	1140	1860	2,12

Размеры легкобрасываемых конструкций даны ознакомительно и будут уточнены при проектировании.

Проф. система: IVAPER62 или аналог;

Заполнение конструкций: однокамерный стеклопакет; сопротивление теплопередаче не менее 0,34 м²°C/Вт

Цвет: RAL 7045 / RAL 7045.

Стоимость проектирования, поставки и монтажа легкобрасываемых конструкций с предохранительными запорными и тросовыми страховочными устройствами

№ п/п	Наименование материалов/работ	Кол-во	Стоимость
1	Подготовка проектной документации на легкобрасываемые конструкции, ед.	1	34 954,50
2	Предохранительное запорное устройство для легкобрасываемых конструкций (нерж. А2 + порош. покраска), шт.	544	660 100,75
3	Тросовое страховочное устройство (нерж. А2), шт.	102	110 016,79
4	Легкобрасываемые конструкции на базе оконных блоков из ПВХ профиля, м2	195,1	1 595 464,60
5	Монтаж легкобрасываемых конструкций (с учетом стоимости средств подмащивания и подъемной техники), м2	195,1	2 100 013,23
6	Материалы для монтажа ЛСК, м2	195,1	132 370,96
7	Наружные и внутренние металлические нащельники, м.п.	900,4	755 314,17
8	Монтаж фасонных элементов, м.п.	900,4	503 542,78
9	Доставка на объект (г. Кингиссеп)	1	45 316,01
ИТОГО (с НДС 20%), руб.			5 937 093,79

Порядок оплаты:

- предоплата – 70%;
- перед поставкой продукции на объект – 20%
- после подписания акта выполненных работ – 10%.

Срок выполнения работ составит 45 рабочих дней.

Гарантийный срок составляет три года. Срок эксплуатации 40 лет.

Технико-коммерческое предложение действительно в течение 30 календарных дней.

С уважением,

Руководитель направления

«Легкосбрасываемые конструкции»

ООО ПСК НАСТРОЙ

+7 (911) 923-36-62

v.ruzhinsky@lsk-stroy.ru



Ружинский Виталий Геннадьевич (по дов-ти).

