

ООО «РУДЕН»
ИНН 9705095600; КПП 770501001;
Адрес: 127410 г. Москва, ул. Алтуфьевское шоссе
д. 44.
☎ +7 499-394-72-47, 8 800-201-72-43;
✉ info@ruden-pro.ru
🌐 ruden-pro.ru



Коммерческое предложение № Ю – 422 от 08.09.2025 г.

Группа компаний «РУДЕН» - качественно и в сжатые сроки выполнит работы по огнезащитной обработке металлических конструкций на объекте: «Реконструкция цеха М14», расположенному по адресу: МО, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42.

Применяемые материалы:

RUDEN-PRO - (Высококачественная огнезащитная краска на водной основе);

RUDEN-KOP – (Высококачественная конструктивная система в составе: теплоизоляционный компонент «RUDEN-K» и огнезащитная краска «RUDEN-PRO»)

Наименование Работ	Предел огнестойкости металлических конструкций R (минут)	Общая площадь защищаемой поверхности металла м2	Общий расход огнезащитного покрытия с учетом тех. потерь кг	Стоимость огнезащитного покрытия в том числе НДС-20% руб.	Стоимость за выполнение работ, в том числе НДС-20% руб./м2	Общая стоимость выполнения работи материала в том числе НДС-20% руб.
Проект ОЗ	-	-	-	-	-	70 000,00
Укрывные работы	-	50 000,00	-	-	100,00	5 000 000,00
Зачистка М/К (S=100%)	-	7 263,50	-	-	450,00	3 268 575,00
Грунтование М/К (S=100%)	-	7 263,50	-	-	400,00	2 905 400,00
Обеспыливание	-	7 263,50	-	-	140,00	1 016 890,00

Обезжиривание	-	7 263,50	-	-	150,00	1 089 525,00
Нанесение огнезащитной краски « RUDEN-PRO » с пределом огнестойкости R15 минут	15	6 282,54	5 125	2 306 250,00	600,00	6 075 774,00
Нанесение конструктивной системы « RUDEN-KOP » с пределом огнестойкости R15 минут	90	980,96	6 700	3 015 000,00	1 250,00	4 241 200,00
Аренда подъёмного оборудования	-	-	-	-		2 000 000,00
Протокол проверки состояния огнезащитной обработки	-	-	-	-	-	70 000,00

-Общая стоимость за выполнение работ, в том числе НДС-20% составит: 25 737 364 руб. 00 коп.

***- Стоимость огнезащитных материалов учтена на день составления коммерческого предложения.**

Этапы оплаты:

- **Авансовый платеж 70% в размере – 18 016 154 руб. 80 коп.**
- **Окончательный платеж в размере 30% в размере – 7 721 209 руб. 20 коп.**

Срок выполнения работ составит: 45 – 50 рабочих дней.

Выполнение работ по огнезащитной обработке металлических конструкций будет произведено высококвалифицированными специалистами в количестве 3 - 4 (трех - четырёх) человек с применением дорогостоящего оборудования.

В стоимость входят следующие виды работ:

- 1) Строительные леса, вышки (Туры), помосты, освещение;
- 2) Проект ОЗ;
- 3) Укрывные работы;
- 4) Зачистка М/К (S=100%);
- 5) Грунтование М/К (S=100%);
- 6) Обеспыливание;
- 7) Обезжиривание;
- 8) Нанесение огнезащитных материалов;
- 9) Расходные материалы и оборудование для выполнения работ;
- 10) Уборка и вывоз строительного мусора;
- 11) Транспортные расходы;
- 12) Заключение экспертной организации пожарной лаборатории (протокол проверки состояния огнезащитной обработки).

Надеемся, что Вас заинтересует наше предложение, и мы в ближайшее время приступим к взаимовыгодному сотрудничеству.

Группа компаний «РУДЕН»

Ваш надежный партнер по поставке огнезащитных материалов и выполнению работ

С уважением Генеральный директор ООО «РУДЕН»: _____/Руденко Сергей Николаевич

8(499)394-72-47