

Утверждаю:

Директор по эксплуатации и
безопасности производственной
деятельности

В.С. Степанкевич

Ведомость объемов работ
на монтаж секционных ворот с электроприводом
в МСЦ


инв. № 270000010

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Перенос инженерных сетей (отопление, водоснабжение, воздухообеспечение)		
1	Демонтаж тепловых завес газовых	компл	1
2	Демонтаж трубопровода Д 76Х4	м	6
3	Демонтаж трубопровода Д 325Х5	м	6
4	Монтаж тепловых завес газовых б/у	компл	1
5	Монтаж трубопровода электросварного Д 76Х4 б/у	м	6
6	Монтаж трубопровода электросварного Д 76Х4 отводами Дн76Х3 (Ду65)	м/ шт отвод	2,5 4
7	Монтаж трубопровода электросварного Д 325х5 б/у	м	6
8	Монтаж трубопровода электросварного Д 325х5, со стальными отводами Дн325Х7 (Ду300)	м/ шт отвод	2,5 4
9	Демонтаж ворот	компл	2
	Монтаж металлоконструкций обрамления секционных ворот и кронштейнов для переноса сетей		
10	Изготовление металлоконструкций	т	0,85
	- труба профильная электросварная кв. 120х120Х4	м	50
	- труба профильная электросварная кв. 80х80Х4	м	18
	- полоса горячекатаная 50Х5	м	27
	- уголок 63Х63Х5	м	10
	- уголок 75Х75Х5	м	11
11	Монтаж металлоконструкций обрамления ворот	т	0,85
12	Огрунтовка металлоконструкций за 2 раза ГФ-021	м2	30
13	Окраска металлоконструкций за 2 раза эмалью алкидно- уретановой Москвичка	м2	30
14	Пробивка проемов в бетоне	м3	0,3
15	Заделка проемов в бетонных стенах кирпичем	м3	0,2
16	Штукатурка цементно-песчаным раствором М100, толщ.20мм по сетке тканой из стекловолокна 15Х15мм	м2	6

17	Сверление отверстий ф12мм на глубину 150мм	шт	56
18	Установка арматурных коротышей	шт	40
19	Установка анкеров (шпилька М12Х160)	шт	16
	Монтаж промышленных ворот		
20	Монтаж секционных ворот DoorHan (с калиткой), с устройством электропривода, размер проема: - 3410х3920мм	шт/м2	1/13,37
21	Монтаж рулонных ворот DoorHan, с устройством электропривода, размер проема: 3500х4070мм	шт/м2	1/14,24
22	Погрузка и отвозка строительного мусора на 47км	т	
23	Погрузка и отвозка демонтированных металлоконструкций на 2км	т	

Составил: ведущий инженер ОЭРЗиС

Начальник ОЭРЗиС



Ежкова О.Н.

Нечаев Д.А.