

Утверждаю:

Директор по эксплуатации и
безопасности производственной
деятельности


В.С. Степанкевич

Ведомость объемов работ
на монтаж секционных ворот с электроприводом
в цехе М-10


инв. № 290000111

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Перенос инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электросети, сети связи)		
1	Демонтаж тепловых завес от системы отопления	компл	3
2	Демонтаж трубопровода Д 159Х4	м	12
3	Демонтаж трубопровода Д 76Х4	м	6
4	Демонтаж кабеля(4*50м)	м	200
5	Демонтаж лотков	м	12
6	Демонтаж подвесов, опор и креплений для устройства лотков	шт	5
7	Монтаж тепловых завес от системы отопления б/у	компл	3
8	Монтаж трубопровода электросварного Д 159Х4 б/у	м	12
9	Монтаж трубопровода электросварного Д 159Х4, со стальными отводами Дн159Х4 (Ду150)	м/ шт отвод	4,5/ 8
10	Монтаж трубопровода электросварного Д 76Х4 б/у	м	6
11	Монтаж трубопровода электросварного Д 76Х4, со стальными отводами Дн76Х3 (Ду65)	м/ шт отвод	2,5/ 4
12	Установка подвесов, опор и креплений для устройства лотков: - консоль 41Х41Х1000цинк.(2,87кг/шт) - укосина 41длиной 250мм (0,384кг/шт) - шпилька М12 L=300мм (0,725кг/шт) - метизы - болт анкерный 12Х120 (0,097кг\шт)	шт шт шт компл шт	5 5 10 1 10
13	Установка лотка лестничного оц. Ллу30 6000Х300Хх150: - соединитель лотка СЛПр 150 оц.	м шт	12 2
14	Прокладка кабеля б/у	м	200
15	Монтаж муфты соединительной (ориентировочно муфта 4ПСТБ-1 (70-120)	шт	8
16	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением	шт	8
17	Демонтаж ворот	компл	4

	Монтаж металлоконструкций обрамления секционных ворот и кронштейнов для переноса сетей		
18	Изготовление металлоконструкций	т	1,6
	- труба профильная электросварная кв. 120x120X4	м	94
	- труба профильная электросварная кв. 80x80X4	м	33
	- полоса горячекатаная 50X5	м	49
	- уголок 63X63X5	м	17
	- уголок 75X75X5	м	20
19	Монтаж металлоконструкций обрамления ворот	т	1,6
20	Огрунтовка металлоконструкций за 2 раза ГФ-021	м2	55
21	Окраска металлоконструкций за 2 раза эмалью алкидно-уретановой Москвичка	м2	55
22	Пробивка проемов в бетоне	м3	0,56
23	Заделка проемов в бетонных стенах кирпичем	м3	0,4
24	Штукатурка цементно-песчаным раствором М100, толщ.20мм по сетке тканой из стекловолокна 15X15мм	м2	10
25	Сверление отверстий ф12мм на глубину 150мм	шт	102
26	Установка арматурных коротышей	шт	74
27	Установка анкеров (шпилька М12Х160)	шт	28
	Монтаж промышленных ворот		
28	Монтаж секционных ворот DoorHan (с калиткой), с устройством электропривода, размер проема: - 3900x4250мм - 3850x4200мм - 3900x4300мм	шт/м2 шт/м2 шт/м2	1/16,58 1/ 16,17 1/16,77
29	Монтаж рулонных ворот DoorHan, с устройством электропривода, размер проема: 4100x4250мм	шт/м2	1/17,42
30	Погрузка и отвозка строительного мусора на 47км	т	
31	Погрузка и отвозка демонтированных металлоконструкций на 2км	т	

Составил: ведущий инженер ОЭРЗиС

Начальник ОЭРЗиС



Ежкова О.Н.

Нечаев Д.А.