

Предложение №:



00000001745

Шеллрок		Москва	
Заказчик:		Место поставки:	
Тел.:	Моб.:	Условия поставки:	
Факс:			
Эл. почта			
Поставщик:	ООО «Руспан»		
Клиентский отдел:		Ответственный менеджер:	Сергушкин Андрей
Телефон:	+7(812) 602 29 40	Тел./Факс:	7 (985) 108-79-98
Моб.:		Моб.:	7 (985) 108-79-98
Факс	+7(812) 602 29 40	Эл. почта:	andrei.sergushkin@ruspan.su
Эл. почта:	info@ruspan.su	Дата	21.11.2023
		Действительно до:	24.11.2023

Компания Ruspan является ведущим производителем сэндвич-панелей и каркасов для быстровозводимых зданий, а также оказывает проектную поддержку для нежилого строительства на всех стадиях от проектирования до сдачи в эксплуатацию. Производственные площадки Ruspan расположены в г. Гатчине Ленинградской области и г. Невинномысске Ставропольского края. Компания реализует более 750 строительных проектов в год, в том числе для торгового, логистического, административного, промышленного, сельскохозяйственного, нефтегазового секторов.


Внешняя облицовка: оцинкованный металл окрашенный 140 Zn, покрытие полиестер (PE), t=0,5мм (положительный допуск).

Внутрен. облицовка: оцинкованный металл окрашенный 140 Zn, покрытие полиестер (PE), t=0,5мм (положительный допуск).



Огнестойкость стеновых сэндвич-панелей t=120 мм - EI 150 min K0 (45).
Справочно: стеновые сэндвич-панели t=120мм и t=80 мм могут быть использованы в качестве противопожарных стен обеспечивающих REI 150 и REI 60, K0 соответственно. Лабиринтовый замок в панелях улучшает теплостойкость здания на 5%, делает его более энергоэффективным.

Виды профилирования поверхностей сетновых и кровельных МВ панелей:



*Возможно исполнение по одной стороне

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стеновые панели KS1190 FR100 MLP PES/PES 50/50 R9003*/R9003* SR*/SR*	99	м2	3 800,00	376 200,00
2	Кровельные панели KS1000 FF100 MLP PES/PES 50/50 R9003*/R9003* Z/SR*	80	м2	4 463,00	257 040,00
3	Стеновые панели KS1190 FR80 MLP PES/PES 50/50 R9003*/R9003* SR*/SR*	389	м2	3 400,00	1 322 600,00
4	Доставка	1	шт	60 000,00	60 000,00

с учетом НДС: 304 770,00

Итого: 2 015 840,00

В стоимость включено:

- защитная пленка с одной стороны

- стандартная упаковка (упаковочная пленка, защитные прокладки из пенополистирола)
- составление рабочей документации (раскладка панелей, проработка узлов примыкания к несущим и фахверковым конструкциям, составление спецификации сэндвич-панелей, фасонных и доборных элементов)

Срок изготовления

11 недель

Гарантия на продукцию, смонтированную на объекте

2 года

Условия оплаты

Оплата производится в рублях. Предоплата составляет 70 % от стоимости заказа. После уведомления о готовности, перед отгрузкой оставшиеся 30%

Стоимость дана за стандартные цвета RAL принятые у Поставщика, при заказе от 100 м2 каждого цвета

Спецификация является предварительной и подлежит корректировке после уточнения объемов поставляемых материалов.

Перечень стандартных цветов: RAL

1014/1015/1018/2004/3005/5005/5015/6002/6005/7004/7024/7035/7047/8017/9002/9003/9006/9010

Возможно изготовление угловых панелей и стыковочных фасонных элементов типа TOP-HAT.

Угловые сэндвич-панели



Фасонный элемент TOP-HAT

