

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов						
1	2	3	4	5	6	7						
		Монтаж оборудования и материалов										
1		Монтаж опорного фарфорового изолятора ИОР 10-7,5 I УХЛ 2	шт.	15	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
2		Монтаж резьбовой шпильки М10 арт. 210151	шт.	2	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м , резать по месту						
3		Монтаж резьбовой шпильки М16 арт. 210153	шт.	2	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м , резать по месту						
4		Монтаж гайки М10 арт. 210156	шт.	15	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
5		Монтаж гайки М16 арт. 210158	шт.	15	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
6		Монтаж шайбы 10/125 арт. 210161	шт.	15	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
7		Монтаж шайбы 16/125 арт. 210163	шт.	15	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
8		Монтаж шайбы пружинной 10/127 арт. 210171	шт.	15	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
9		Монтаж шайбы пружинной 16/127 арт. 210173	шт.	15	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
10		Монтаж троллейного шинопровода в компл. с соединительными элементами и крепежами	м	11	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
11		Монтаж профиля СП 41/41/2,5-1,0 арт. 222635	шт.	9	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
12		Монтаж шайбы опорной ШО41-М8 арт. 210146	шт.	9	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
13		Монтаж шайбы увеличенной 8/9021 арт. 210165	шт.	9	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м						
							132-23-ЭМ.ВР					
								Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4				
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
		Разраб.		Гапов			15.08.23	Трансбордер. Силовое электрооборудование		Стадия	Лист	Листов
								Р		1	2	
		Н. контр.		Лемехов			15.08.23	Ведомость объемов работ		ООО НПП «ОВИСТ»		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Прокат черных металлов</u>				
1		Монтаж круга стального горячекатаного Ø16 мм Сталь 3 ГОСТ 2590-2006	м	33	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м
2		Монтаж уголка стального L50x70x5, l=1000 ГОСТ 19771-93	м	1	132-23-ЭМ л.2	15 изделий L=0,05 м высота монтажа до 7 м
3		Сверление отверстий Ø12 мм в металлоконструкциях толщиной 5 мм	шт.	15	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м
4		Сверление отверстий Ø18 мм в металлоконструкциях толщиной 5 мм	шт.	15	132-23-ЭМ л.2	высота монтажа до 7 м

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		ата

132-23-ЭМ.ВР

Лист
2