

по факту ультразвукового контроля элементов стрелочных переводов
ООО ГК «Свой Дом»

Лабораторией неразрушающего контроля качества ООО ПТЦ «Градострой» 17 апреля 2023г. произведен ультразвуковой контроль элементов стрелочных переводов ООО ГК «Свой Дом». В ходе проверки были проконтролированы 4 рамных рельса, включая остряки и 4 крестовины дефектоскопом РДМ-22 №666 с регистратором.

В процессе проведения контроля были произведены следующие виды работ:

- проведение ультразвукового контроля рельсов дефектоскопом РДМ-22 №666 с регистрацией результатов контроля в виде дефектограмм проконтролированных участков в формате развертки типа В;
- предварительная оценка результатов контроля по показаниям звуковых, цветовых и цифровых индикаторов;
- уточняющий контроль ручными ПЭП;
- расшифровка, анализ результатов контроля по специализированной программе RdmSoftware;
- составление отчета, выдача заключения.

По результатам ультразвукового контроля дефектов не обнаружено.