

Спецификация элементов железнодорожного пути №1

Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №1

Позиция №п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса едн.изм. кг	Примечание
		Промежуточное рельсовое			
		<u>скрепление типа КБ65</u>			
1	ГОСТ Р51685-2013	Рельсы типа Р65, длиной 12,5м	13	64,88	
2	ГОСТ 33320-2015	Шпалы ж.б.	152	265	
3	ГОСТ 16277-2016	Подкладка КБ65	304	6,85	
4	ГОСТ 22343-2014	Клемма промежуточная	607	0,625	
5	ГОСТ 16016-2014	Болт клеммый с гайкой исполне- ние 2	607	0,471	
6	ГОСТ 21797-2014	Шайба двухвинтовая, М25	1214	0,12	
7	ГОСТ 16017-2014	Болт закладной с гайкой	607	0,761	
8	ЦП-138	Скоба для изолирующей втулки	607	0,07	
9	ЦП-142	Втулка изолирующая	607	0,04	
10	ЦП-328	Прокладка под подошву рельсов			
		Р65	304	0,23	
11	ЦП-153	Прокладка на шпалу ж/б	304	0,42	
		<u>стыковое скрепление</u>			
		<u>рельсов типа КБ65</u>			
12	ГОСТ 33184-2014	Накладка 2Р65 (шести)	26	29,5	
13	ГОСТ 11530-2014	Болт стыковой в комплекте с гайками Р65 (шести)	79	1,26	
14	ГОСТ 11532-2014	Шайба пружинная для стыковых болтов Р65 (шести)	79	0,093	
		<u>Изделия</u>			
15	Серия 2.419-4.93 Вып.1	Изделие соединительное МС1			
		уголок 75х50х5	165	4,79	п.м
16	Серия 2.419-4.93 Вып.1	Изделие соединительное МС 2			
		уголок 63х5	165	4,81	п.м
17		Упор РУ1 (см. л.8)	1		
		<u>Материалы</u>			
18	ГОСТ 7392-2014	Балласт щебеночный МЗ	103,0		
19	ГОСТ 7394-2014	Гравийно-песчаная подушка МЗ	60,0		

№п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
	<u>Верхнее строение</u>			
1	Укладка рельсов типа Р65 длиной 12,5м, на ж/б шпалах, с эпюрой шпал 1840шт./км с отдельным промежуточным скреплением типа Р65	шт.	13	64,88кг
2	Выправка пути в плане и профиле (Р65, шпалы железобетонные)	м	82,49	
3	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы железобетонные)	м	82,49	
4	Устройство тупикового рельсового упора колесных пар	шт.	1	
5	Установка изделий МС-1	п.м	165	
6	Установка изделий МС-2	п.м	165	

1. Данная спецификация элементов железнодорожного пути и сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ предоставлена на путь №1 ПК0+00,00 - ПК0+82,49.
2. Расчет объемов баллаستировки пути, указан без учета на уплотнение.

Изм.

Кол.у

Лис

Недоп

Погн.

Дат

Разраб.

Дорошенко

Н. контр.

Лемехов И.

130-23-ПЖ

Цех №8, расположенный по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.
Капитальный ремонт

Железнодорожные пути

Спецификация элементов
железнодорожного пути №1
Сводная ведомость объемов
строительно-монтажных работ
на ж/д путь №1

Стадия

Лист

Листов

Р

10

13

ООО НПП «ОВИСТ»