

Спецификация элементов железнодорожного пути №1

Позиция №п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
		<u>Промежуточное рельсовое</u>			
		<u>скрепление типа КБ65</u>			
1	ГОСТ 33320-2015	Шпалы ж.б.	416	265	
2	ГОСТ 16277-2016	Подкладка КБ65	833	6,85	
3	ГОСТ 22343-2014	Клемма промежуточная	1665	0,625	
4	ГОСТ 16016-2014	Болт клеммный с гайкой исполнение 2	1665	0,471	
5	ГОСТ 21797-2014	Шайба двухвитковая, М25	3330	0,12	
6	ГОСТ 16017-2014	Болт закладной с гайкой	1665	0,761	
7	ЦП-138	Скоба для изолирующей втулки	1665	0,07	
8	ЦП-142	Втулка изолирующая	1665	0,04	
9	ЦП-328	Прокладка под подошву рельсов Р65	833	0,23	
10	ЦП-153	Прокладка на шпалу ж/б	833	0,42	
		<u>Стыковое скрепление</u>			
		<u>рельсов типа КБ65</u>			
11	ГОСТ 33184-2014	Накладка 2Р65 (шести)	72	29,5	
12	ГОСТ 11530-2014	Болт стыковой в комплекте с гайками	217	1,2,6	
		Р65 (шести)			
13	ГОСТ 11532-2014	Шайба пружинная для стыковых болтов	217	0,093	
		Р65 (шести)			
		<u>Материалы</u>			
14	ГОСТ 7392-2014	Балласт щебеночный М3	151,0		
15	ГОСТ 7394-2014	Гравийно-песчаная подушка М3	163,0		

Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ
на ж/д путь №1

№п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
	<u>Верхнее строение</u>			
1	Укладка рельсов типа Р65 длиной 12,5м, на ж/б шпалах, с эяурой шпал 1840шт./км с раздельным промежуточным скреплением типа Р65	шт.	36	64,88кг
2	Выправка пути в плане и профиле (Р65, шпалы железобетонные)	м	226,24	
3	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы железобетонные)	м	226,24	
4	Устройство тупикового рельсового упора колесных пар	шт.	1	

1. Данная спецификация верхнего строения пути и сводная ведомость объемов
строительно-монтажных работ предоставлена на путь №1 ПК0+00,00 – ПК2+26,24.
2. Расчет объемов балластировки пути, указан без учета на уплотнение.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

						130-23-ПЖ			
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул. Колонцова,4.			
						Капитальный ремонт			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Железнодорожные пути	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Дорошенко					Р	9	
Н.контр.		Лемехов И.				Спецификация элементов железнодорожного пути №1 Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №1		ООО НПП "ОВИСТ"	

Спецификация элементов железнодорожного пути №2

Позиция № п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
		<u>Промежуточное рельсовое</u>			
		<u>скрепление типа КБ65</u>			
1	ГОСТ 33320-2015	Шпалы ж.б.	416	265	
2	ГОСТ 16277-2016	Подкладка КБ65	833	6,85	
3	ГОСТ 22343-2014	Клемма промежуточная	1665	0,625	
4	ГОСТ 16016-2014	Болт клеммный с гайкой исполнение 2	1665	0,471	
5	ГОСТ 21797-2014	Шайба двухвинтовая, М25	3330	0,12	
6	ГОСТ 16017-2014	Болт закладной с гайкой	1665	0,761	
7	ЦП-138	Скоба для изолирующей втулки	1665	0,07	
8	ЦП-142	Втулка изолирующая	1665	0,04	
9	ЦП-328	Прокладка под подошву рельсов Р65	833	0,23	
10	ЦП-153	Прокладка на шпалу ж/б	833	0,42	
		<u>стыковое скрепление</u>			
		<u>рельсов типа КБ65</u>			
11	ГОСТ 33184-2014	Накладка 2Р65 (шести)	72	29,5	
12	ГОСТ 11530-2014	Болт стыковой в комплекте с гайками Р65 (шести)	217	1,2,6	
13	ГОСТ 11532-2014	Шайба пружинная для стыковых болтов Р65 (шести)	217	0,093	
		<u>Материалы</u>			
14	ГОСТ 7392-2014	Балласт щебеночный МЗ	151,0		
15	ГОСТ 7394-2014	Гравийно-песчаная подушка МЗ	163,0		

Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №2

№п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
	<u>Верхнее строение</u>			
1	Укладка рельсов типа Р65 длиной 12,5м, на ж/б шпалах, с эяурой шпал 1840шт./км с раздельным промежуточным скреплением типа Р65	шт.	36	64,88кг
2	Выправка пути в плане и профиле (Р65, шпалы железобетонные)	м	226,24	
3	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы железобетонные)	м	226,24	
4	Устройство туликового рельсового упора колесных пар	шт.	1	

1. Данная спецификация верхнего строения пути и сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ предоставлена на путь №2 ПК0+00,00 - ПК2+26,24
2. Расчет объемов балластировки пути, указан без учета на уплотнение.

						130-23-ПЖ			
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул. Колонцова,4. Капитальный ремонт			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Железнодорожные пути	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Дорошенко					Р	10	
						Спецификация элементов железнодорожного пути №2. Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №2	ООО НПП "ОВИСТ"		
Н.контр.		Лемехов И.							

Спецификация элементов железнодорожного пути №3

Позиция №п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примечание
		<u>Промежуточное рельсовое</u>			
		<u>скрепление типа КБ65</u>			
1	ГОСТ 33320-2015	Шпалы ж.б.	288	265	
2	ГОСТ 16277-2016	Подкладка КБ65	576	6,85	
3	ГОСТ 22343-2014	Клемма промежуточная	1151	0,625	
4	ГОСТ 16016-2014	Болт клеммный с гайкой исполнение 2	1151	0,471	
5	ГОСТ 21797-2014	Шайба двухвитковая, М25	2302	0,12	
6	ГОСТ 16017-2014	Болт закладной с гайкой	1151	0,761	
7	ЦП-138	Скоба для изолирующей втулки	1151	0,07	
8	ЦП-142	Втулка изолирующая	1151	0,04	
9	ЦП-328	Прокладка под подошву рельсов Р65	576	0,23	
10	ЦП-153	Прокладка на шпалу ж/б	576	0,42	
		<u>стыковое скрепление</u>			
		<u>рельсов типа КБ65</u>			
11	ГОСТ 33184-2014	Накладка 2Р65 (шести)	50	29,5	
12	ГОСТ 11530-2014	Болт стыковой в комплекте с гайками	150	1,26	
		Р65 (шести)			
13	ГОСТ 11532-2014	Шайба пружинная для стыковых болтов	150	0,093	
		Р65 (шести)			
		<u>Материалы</u>			
14	ГОСТ 7392-2014	Балласт щебеночный МЗ	105,0		
15	ГОСТ 7394-2014	Гравийно-песчаная подушка МЗ	112,6		

Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №3

№ п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
	<u>Верхнее строение</u>			
1	Укладка рельсов типа Р65 длиной 12,5м, на ж/б шпалах, с эяурой шпал 1840шт./км с раздельным промежуточным скреплением типа Р65	шт.	25	64,88кг
2	Выправка пути в плане и профиле (Р65, шпалы железобетонные)	м	156,39	
3	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы железобетонные)	м	156,39	
4	Устройство тупикового рельсового упора колесных пар	шт.	1	

1. Данная спецификация верхнего строения пути и сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ предоставлена на путь №3 ПК0+00,00 - ПК1+56,39.
2. Расчет объемов балластировки пути, указан без учета на уплотнение.

						130-23-ПЖ			
						Цех №8, расположенный по адресу; Московская область, г.о.Мытищи, ул. Колонцова,4. Капитальный ремонт			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Железнодорожные пути	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Дорошенко					Р	11	
						Спецификация элементов железнодорожного пути №3 Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №3	ООО НПП "ОВИСТ"		
Н.контр.		Лемехов И.							

Спецификация элементов железнодорожного пути №4

Позиция №п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
		<u>Промежуточное рельсовое</u>			
		<u>скрепление типа КБ65</u>			
1	ГОСТ 33320-2015	Шпалы ж.б.	179	265	
2	ГОСТ 16277-2016	Подкладка КБ65	358	6,85	
3	ГОСТ 22343-2014	Клемма промежуточная	715	0,625	
4	ГОСТ 16016-2014	Болт клеммный с гайкой исполнение 2	715	0,471	
5	ГОСТ 21797-2014	Шайба двухвинтовая, М25	1431	0,12	
6	ГОСТ 16017-2014	Болт закладной с гайкой	715	0,761	
7	ЦП-138	Скоба для изолирующей втулки	715	0,07	
8	ЦП-142	Втулка изолирующая	715	0,04	
9	ЦП-328	Прокладка под подошву рельсов Р65	358	0,23	
10	ЦП-153	Прокладка на шпалу ж/б	358	0,42	
		<u>стыковое скрепление</u>			
		<u>рельсов типа КБ65</u>			
11	ГОСТ 33184-2014	Накладка 2Р65 (шести)	31	29,5	
12	ГОСТ 11530-2014	Болт стыковой в комплекте с гайками	93	1,26	
		Р65 (шести)			
13	ГОСТ 11532-2014	Шайба пружинная для стыковых болтов	93	0,093	
		Р65 (шести)			
		<u>Материалы</u>			
14	ГОСТ 7392-2014	Балласт щебеночный МЗ	65,0		
15	ГОСТ 7394-2014	Гравийно-песчаная подушка МЗ	70,0		

Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/б путь №4

№ п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
	<u>Верхнее строение</u>			
1	Укладка рельсов типа Р65 длиной 12,5м, на ж/б шпалах, с эяурой шпал 1840шт./км с отдельным промежуточным скреплением типа Р65	шт.	16	64,88кг
2	Выправка пути в плане и профиле (Р65, шпалы железобетонные)	м	97,20	
3	Послеосаочный ремонт (Р65, шпалы железобетонные)	м	97,20	
4	Устройство тупикового рельсового упора колесных пар	шт.	1	

Общая сводная ведомость объемов на земляные работы

№ п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
	<u>Земляные работы</u>			
1	Вырезка существующего дорожного покрытия	м2	175,0	
2	Вырезка техногенного грунта	м3	796,0	
3	Укладка геотекстиля плотностью 500г/м2	м2	2950,0	

1. Данная спецификация верхнего строения пути и сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ предоставлена на путь №4 ПК0+00,00 - ПК0+97,20.
2. Расчет объемов балластировки пути, указан без учета на уплотнение.

						130-23-ПЖ			
						Цех №8, расположенный по адресу; Московская область, г.о.Мытищи, ул. Колонцова,4.			
						Капитальный ремонт			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Железнодорожные пути	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Дорошенко					Р	12	
						Спецификация элементов железнодорожного пути №4. Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №4. Общая сводная ведомость объемов земляных работ	ООО НПП "ОВИСТ"		
Н.контр.		Лемехов И.							