

Спецификация элементов железнодорожного пути №3

Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №3

Позиция №п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса едн.изм кг	Примечание
		Промежуточное рельсовое			
		скрепление типа КБ65			
1	ГОСТ Р51685-2013	Рельсы типа Р65, длиной 12,5м	25	64,88	
2	ГОСТ 33320-2015	Шпалы ж.б.	288	265	
3	ГОСТ 16277-2016	Подкладка КБ65	576	6,85	
4	ГОСТ 22343-2014	Клемма промежуточная	1151	0,625	
5	ГОСТ 16016-2014	Болт клеммый с гайкой исполне- ние 2	1151	0,471	
6	ГОСТ 21797-2014	Шайба двухвитковая, М25	2302	0,12	
7	ГОСТ 16017-2014	Болт закладной с гайкой	1151	0,761	
8	ЦП-138	Скоба для изолирующей втулки	1151	0,07	
9	ЦП-142	Втулка изолирующая	1151	0,04	
10	ЦП-328	Прокладка под подошву рельсов	576	0,23	
		Р65			
11	ЦП-153	Прокладка на шпалу ж/б	576	0,42	
		Стыковое скрепление			
		рельсов типа КБ65			
12	ГОСТ 33184-2014	Накладка 2Р65 (шести)	50	29,5	
13	ГОСТ 11530-2014	Болт стыковой в комплекте с	150	1,26	
		гайками Р65 (шести)			
14	ГОСТ 11532-2014	Шайба пружинная для стыковых	150	0,093	
		болтов Р65 (шести)			
		Изделия			
15	Серия 2.419-4.93 Вып.1	Изделие соединительное МС1	313	4,79	п.м
		уголок 75х50х5			
16	Серия 2.419-4.93 Вып.1	Изделие соединительное МС 2	313	4,81	п.м
		уголок 63х5			
17		Упор РУ1 (см. л.8)	1		
		Материалы			
18	ГОСТ 7392-2014	Балласт щебеночный МЗ	105,0		
19	ГОСТ 7394-2014	Гравийно-песчаная подушка МЗ	112,6		

№п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
	Верхнее строение			
1	Укладка рельсов типа Р65 длиной 12,5м, на ж/б шпалах, с эпюрой шпал 1840шт./км с раздельным промежуточным скреплением типа Р65	шт.	25	64,88кг
2	Выправка пути в плане и профиле (Р65, шпалы железобетонные)	м	156,39	
3	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы железобетонные)	м	156,39	
4	Устройство тупикового рельсового упора колесных пар	шт.	1	
5	Установка изделий МС-1	п.м	313	
6	Установка изделий МС-2	п.м	313	

- Данная спецификация элементов железнодорожного пути и сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ предоставлена на путь №3
ПК0+00,00 -ПК1+56,39.
- Расчет объемов балластировки пути, указан без учета на уплотнение.

						130-23-ПЖ			
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт			
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	Железнодорожные пути	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Дорошенко			2108		Р	11	13
Н.контр.		Лемехов И.			2108	Спецификация элементов железнодорожного пути №3 Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №3	ООО НПП «ОВИСТ»		

Спецификация элементов железнодорожного пути №4

Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №4

Позиция №п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса едн.изм к2	Примечание
		Промежуточное рельсовое			
		скрепление типа КБ65			
1	ГОСТ Р51685-2013	Рельсы типа Р65, длиной 12,5м	16	64,88	
2	ГОСТ 33320-2015	Шпалы ж.б.	179	265	
3	ГОСТ 16277-2016	Подкладка КБ65	358	6,85	
4	ГОСТ 22343-2014	Клемма промежуточная	715	0,625	
5	ГОСТ 16016-2014	Болт клеммый с гайкой исполне- ние 2	715	0,471	
6	ГОСТ 21797-2014	Шайба двухвитковая, М25	1431	0,12	
7	ГОСТ 16017-2014	Болт закладной с гайкой	715	0,761	
8	ЦП-138	Скоба для изолирующей втулки	715	0,07	
9	ЦП-142	Втулка изолирующая	715	0,04	
10	ЦП-328	Прокладка под подошву рельсов	358	0,23	
		Р65			
11	ЦП-153	Прокладка на шпалу ж/б	358	0,42	
		Стыковое скрепление			
		рельсов типа КБ65			
12	ГОСТ 33184-2014	Накладка 2Р65 (шести)	31	29,5	
13	ГОСТ 11530-2014	Болт стыковой в комплекте с гайками Р65 (шести)	93	1,26	
14	ГОСТ 11532-2014	Шайба пружинная для стыковых болтов Р65 (шести)	93	0,093	
		Изделия			
15	Серия 2.419-4.93 Вып.1	Изделие соединительное МС1	195	4,79	п.м
		уголок 75х50х5			
16	Серия 2.419-4.93 Вып.1	Изделие соединительное МС 2	195	4,81	п.м
		уголок 63х5			
17		Упор РУ1 (см. л.8)	1		
		Материалы			
18	ГОСТ 7392-2014	Балласт щебеночный МЗ	65,0		
19	ГОСТ 7394-2014	Гравийно-песчаная подушка МЗ	70,0		

№п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
	Верхнее строение			
1	Укладка рельсов типа Р65 длиной 12,5м, на ж/б шпалах, с эпюрой шпал 1840шт./км с раздельным промежуточным скреплением типа Р65	шт.	16	64,88кг
2	Выправка пути в плане и профиле (Р65, шпалы железобетонные)	м	97,20	
3	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы железобетонные)	м	97,20	
4	Устройство тупикового рельсового упора колесных пар	шт.	1	
5	Установка изделий МС-1	п.м	195	
6	Установка изделий МС-2	п.м	195	

Общая сводная ведомость объемов на демонтажные и земляные работы

№п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
	Земляные работы			
1	Вырезка существующего дорожного покрытия	м2	175,0	
2	Вырезка существующего железобетонного пола	м3	1058,0	
3	Вырезка техногенного грунта	м3	796,0	
4	Укладка геотекстиля плотностью 500г/м2	м2	2950,0	

1. Данная спецификация элементов железнодорожного пути и сводная ведомость объемовстроительно-монтажных работ предоставлена на путь №4 ПК0+00,00 - ПК0+97,20.
2. Расчет объемов балластировки пути, указан без учета на уплотнение.

						130-23-ПЖ			
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Коланцова, 4. Капитальный ремонт			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Железнодорожные пути	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Дорошенко			21.08		Р	12	13
						Спецификация элементов железнодорожного пути №4 Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №4 Общая сводная ведомость объемов земляных работ	ООО НПП «ОВИСТ»		
Н.контр.		Лемехов И.			21.08				