

Спецификация элементов железнодорожного пути №4

Позиция №п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса едн.изм кг	Примечание
		Промежуточное рельсовое			
		<u>скрепление типа КБ65</u>			
1	ГОСТ Р51685-2013	Рельсы типа Р65, длиной 12,5м	16	64,88	
2	ГОСТ 33320-2015	Шпалы ж.д.	179	265	
3	ГОСТ 16277-2016	Подкладка КБ65	358	6,85	
4	ГОСТ 22343-2014	Клемма промежуточная	716	0,625	
5	ГОСТ 16016-2014	Болт клеммный с гайкой исполне- ние 2	716	0,471	
6	ГОСТ 21797-2014	Шайба двухвитковая, М25	1433	0,12	
7	ГОСТ 16017-2014	Болт закладной с гайкой	716	0,761	
8	ЦП-138	Скоба для изолирующей втулки	716	0,07	
9	ЦП-142	Втулка изолирующая	716	0,04	
10	ЦП-328	Прокладка под подошву рельсов	358	0,23	
		Р65			
11	ЦП-153	Прокладка на шпалу ж/д	358	0,42	
		<u>стыковое скрепление</u>			
		<u>рельсов типа КБ65</u>			
12	ГОСТ 33184-2014	Накладка 2Р65 (шести)	31	29,5	
13	ГОСТ 11530-2014	Болт стыковой в комплекте с			
		гайками Р65 (шести)	93	1,26	
14	ГОСТ 11532-2014	Шайба пружинная для стыковых			
		болтов Р65 (шести)	93	0,093	
		<u>Изделия</u>			
15	Серия 2.419-4.93 Вып.1	Изделие соединительное МС1			
		уголок 75х50х5	195	4,79	п.м
16	Серия 2.419-4.93 Вып.1	Изделие соединительное МС 2			
		уголок 63х5	195	4,81	п.м
17		Упор РУ1 (см. л.8)	1		
		<u>Материалы</u>			
18	ГОСТ 7392-2014	Балласт щебеночный МЗ	122,0		
19	ГОСТ 7394-2014	Гравийно-песчаная подушка МЗ	70,0		

Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ на ж/д путь №4

№п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
1	<u>Верхнее строение</u>			
	Укладка рельсов типа Р65 длиной 12,5м, на ж/д шпалах, с	шт.	16	64,88кг
	эпюрой шпал 1840шт./км с отдельным промежуточным			
2	скреплением типа Р65			
3	Выправка пути в плане и профиле (Р65, шпалы железобетонные)	м	97,34	
4	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы железобетонные)	м	97,34	
5	Устройство тупикового рельсового упора колесных пар	шт.	1	
6	Установка изделий МС-1	п.м	195	
	Установка изделий МС-2	п.м	195	

Общая сводная ведомость объемов на демонтажные и земляные работы
(кроме объемов на 2-путь внутри цеха)

№п/п	Наименование	Едн. изм.	Кол.	Примечание
	<u>Земляные работы</u>			
1	Вырезка существующего дорожного покрытия	м2	175,0	
2	Вырезка существующего железобетонного пола	м3	425,0	
3	Вырезка техногенного грунта	м3	505,0	
4	Укладка геотекстиля плотностью 500г/м2	м2	1680,0	

- Данная спецификация элементов железнодорожного пути и сводная ведомость объемовстроительно-монтажных работ предоставлена на путь №4 ПК0+00,00 – ПК0+97,34.
- Расчет объемов баллаستировки пути, указан без учета на уплотнение.

						130–23–ПЖ				
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт				
Изм.	Кол. у ч	Лис т	№ док	Подп.	Дат а	Железнодорожные пути		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Дорошенко		<i>Дорошенко</i>		Р			13	13	
						Спецификация элементов железнодорожного пути №4 Сводная ведомость объемов строительно–монтажных работ на ж/д путь №4 Общая сводная ведомость объемов земляных работ		ООО НПП «ОВИСТ»		
Н. контр.	Лемехов И.									