№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
1.		**Установка основного оборудования**				
2.		Установка компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска.	шт.	2		
3.		Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА-0870 (14,5 м3/мин)	шт.	2		
4.		Установка магистрального сепаратора СЦ-1200Р , пропускная способность 20 м3/мин	шт.	2		
5.		Установка воздухосборника ВВ-10,0-1,0-УХЛ1 V=10 м3; P=1,0 МПа	шт.	2		
6.		Установка кмпенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый	шт.	2		
7.		**Прокладка трубопроводов**				
8.		Устройство труб стальных горячедеформированных , по ГОСТ 9940-81 сталь 12Х18Н10Т ø114х3,0 мм	п.м.	86 ,0		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бурцев			
Пров.		Бурцев			
Н. контр.		Миронова			

130-23-ВС.ВР

Цех №8, расположенный по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт

Воздухоснабжение цеха № 8	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	4
Ведомость объемов работ	ООО НПП «ОВИСТ»		