

**Ведомость объемов работ (дефектная ведомость кровля цеха
АО"Коломенский завод")**

№п/п	Наименование работ	Ед.изм
1	2	3
	Демонтажные работы (раздел №1)	
	кровли 1-го пролета (кровельное покрытие)	
1	гидроизоляционный ковер «Рубероид» 20 - 3 слоя	м2
2	асфальтовая стяжка – 13 мм;	м2
3	слой битума – 17 мм	м2
4	утеплитель «Пенобетон» - 105 мм	м2
	кровли 2-го пролета (кровельное покрытие)	
5	гидроизоляционный ковер «Рубероид» 11мм - 2 слоя	м2
6	асфальтовая стяжка – 14 мм	м2
7	утеплитель «Пенобетон» с переменной керамзита - 87 мм	м2
	фонаря кровли 2-го пролета (кровельное покрытие)	
8	гидроизоляционный ковер «Рубероид» 20мм - 3 слоя	м2
9	битумная мастика- 5 мм	м2
10	асфальтовая стяжка – 60 мм	м2
11	утеплитель «Пенобетон» - 90 мм	м2
	кровли 3-го пролета (кровельное покрытие)	
12	гид. ковер «Рубероид» по битумной мастике 30мм - 5 слоев	м2
13	асфальтовая стяжка – 31 мм	м2
14	утеплитель «Пенобетон» - 90 мм	м2
	фонаря кровли 3-го пролета (кровельное покрытие)	
15	гидр. К. «Рубероид» по битумной мастике 11мм - 3 слоев	м2
16	асфальтовая стяжка – 32 мм	м2
17	утеплитель «Пенобетон» - 90 мм	м2
	кровли 4-го пролета (кровельное покрытие)	
18	гид. ковер «Рубероид» по битумной мастике 30 -3слоея	м2
19	асфальтовая стяжка – 42 мм	м2
20	утеплитель «Пенобетон» - 100 мм	м2
	фонаря кровли 4-го пролета (кровельное покрытие)	
21	гид. ковер «Рубероид» по битумной мастике 30мм - 3слоя	м2
22	асфальтовая стяжка – 35 мм	м2
23	утеплитель «Пенобетон» - 100 мм	м2
	кровли 5-го пролета (кровельное покрытие)	
24	гид. ковер «Рубероид» по битумной мастике 20мм- 3 слоев	м2
25	асфальтовая стяжка – 40 мм;	м2
26	утеплитель «Пенобетон» - 80 мм	м2
	кровли 6-го пролета (кровельное покрытие)	
27	гид. ковер «Рубероид» по битумной мастике 20 - 5 слоев	м2
28	асфальтовая стяжка – 40 мм	м2
29	утеплитель «Пенобетон» - 120 мм	м2
	кровли 7-го пролета (кровельное покрытие)	
30	гид. ковер «Рубероид» по битумной мастике 6мм - 1 слой	м2
31	стяжка из ц/п раствора – 17 мм	м2
32	гидроизоляционный ковер «Рубероид» 5мм - 1 слой	м2
33	утеплитель «Пенобетон» - 95 мм;	м2
	фонаря кровли 7-го пролета (кровельное покрытие)	

34	гид. ковер «Рубероид» по битумной мастике 6мм - 2 слоя	м2
35	рубероид по битумной мастике – 16 мм;	м2
36	асфальтобетонная стяжка – 30 мм;	м2
37	утеплитель «Пенобетон» - 90 мм	м2
	лаболатория	
38	гид. ковер «Рубероид» по битумной мастике 30мм - 5 слоев	м2
39	асфальтовая стяжка – 31 мм	м2
40	утеплитель «Пенобетон» - 90 мм	м2
	фонарь лаборатории	м2
41	гид. ковер «Рубероид» по битумной мастике 30мм - 5 слоев	м2
42	асфальтовая стяжка – 35 мм	м2
43	утеплитель «Пенобетон» - 110 мм	м2
44	Демонтаж паратетных фартуков с сохранением	м2/м
45	Демонтаж 2х слоев наплавляемых материалов на парапете	м2/м
46	Демонтаж 2х слоев примыкании к зенитным фонарям	м2/м
47	Демонтаж остекления зенитных фанарей	м2
48	Демонтаж металлических рам-каркасов зенит. Фанарей	м2/тн
49	Демонтаж отливов зенитных фанорей	м2/м
50	Демонтаж водоприемных воронок	шт/тн
51	Горизонтальное перемещени стр.мусора до 50м	тн
52	Беспылевой спуск мусора в контейнер через рукав 14м	тн
53	Вывоз руберойда и битума с утилизацией (до 47км)	тн
54	Вывоз строительного мусора с утилизацией (до 47км)	тн
	СМР (раздел №2)	
55	Монтаж металлопластиковых переп-в фонаря с стеклапакетами	м2
56	Ремонт бетонных межплитных швов	м
	Устройство армированного каркаса из арматуры Ф8	тн
	Бетонирование бетоном В25	м3
57	Расчистка поверхности при помощи щеток и шпателя	м2
58	Обеспыливание поверхности бетонных плит	м2
59	Рем. поверхности плит рем составом ВАЙТМИКС RT10 (Т=20мм)	м2
	рем состав ВАЙТМИКС RT10	кг
	Система ТН-КРОВЛЯ Эксперт пир	
60	Грунтовка поверхности (Праймер битумный Технониколь№1)	м2
	Праймер битумный Технониколь№1 (0.35*м2)	литр
61	Устр. пароизоляционного напл-мого с слоя (Технобарьер)	м2
	Технобарьер (1,15*м2)	м2
62	Устройство ниж.слоя теплоиз.(LOGICPIR PROF 60мм на клею)	м2
	Клей-пена Технониколь LOGICPIR (0,25*м2)	литр
	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF CXM (1.03*м3)	м3
63	Устройство верх.слоя теплоиз.(LOGICPIR PROF 60мм на клею)	м2
	Клей-пена Технониколь LOGICPIR (0,25*м2)	литр
	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF CXM (1.03*м3)	м3
64	Монтаж Водоприемных воронок с электро подогревом	шт
	Воронка с электроподогревом	шт
	Устройство клиновидной изоляции	м2
61	Устройство мембраны кровельного ковра (LOGICROOF на клею)	м2
	LOGICROOF V-GR FB (1,15*м2)	м2
	Клей контактный LOGICROOF Bond (0,25*м2)	литр

62	Устройство примыканий из мембраны к стенам и парапетам	м2/м
	LOGICROOF V-GR FB (1,15*м2)	м2
	Клей контактный LOGICROOF Bond (0,25*м2)	литр
63	Монтаж металлических паратетных фартуков	м2/м
64	Монтаж металлических отливов зенитных фанорей	м2/м

Работы производятся на действующем предприятии с разветвленной сетью транспортных и инженерных коммуникаций и стесненных условий складирования материалов.

** Объемы работ являются ориентировочными. Окончательные объемы работ определяются после проработки рабочей документации, в том числе ВОР и спецификации.*

м10

Кол-во
4
4155,4
4155,4
4155,4
4155,4
2499,7
2499,7
2499,7
1736,64
1736,64
1736,64
1736,64
2295,9
2295,9
2295,9
888,48
888,48
888,48
2295,9
2295,9
2295,9
888,48
888,48
888,48
3143,9
3143,9
3143,9
2658,9
2658,9
2658,9
2378,22
2378,22
2378,22
2378,22

24373,02

25261,5

1489,98
1489,98
1489,98
1489,98
614
614
614
216
216
216
800/800
910/910
412/924
3222
3222/52
924/924
90/1,8
3840
3840
784
3056
3222
7500
8,55
112,5
25261,7
25261,7
150
5400
25261,7
8841,6
25261,7
29051
25261,7
6315,425
1561.2
25261,7
6315,425
1561.2
90
90
1620
25261,7
29050,9
6315,425

1724/1724
1982
495,5
800/800
924/924
черных

разработки