

Утверждаю:

Директор по эксплуатации и
безопасности производственной
деятельности


В.С. Степанкевич

"11" 11 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт полимерного пола в М-10 (пролёт)
на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу:
Московская область, г.Коломна, ул.Партизан 42

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОЭРЗиС


Нечаев Д.А.

" " 2024г.

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
1.	Основание для выполнения работ	Решение собственника
2	Застройщик/Заказчик	АО «Коломенский завод» - Заказчик
3	Источник финансирования	РВР 2024 год
4	Сведения об объекте	Механический цех М-10, 1970 года постройки , отопление, электроснабжение, горячие и холодное водоснабжение централизованное. 7 пролёт расположен по осям В-Э/25-30
5	Объем работ	-Произвести шлифование поверхности полимерного пола. -Произвести обеспыливание поверхности полов при помощи промышленным пылесосом типа (Ruwak). -Произвести фрезеровку топинга в 2 прохода -Произвести шпаклевание трещин , выбоин и каверн на поверхности полов - Грунтовка поверхности полов эпоксидным составом марки QTP-1000 -Произвести укладку эпоксидного порозапечатавающего слоя -Укладка эпоксидного полуглянцевого финишного слоя марки QTP-1040 в замесе с кварцевым песком -Произвести нанесение эпоксидной разметки на готовые полы
6	Этапы работ	Этап 1. -Разработка проекта производства работ подрядчиком; -Согласование заказчиком проекта производства работ; -Оформление разрешительной документации по технике безопасности (подрядчиком и заказчиком); -Согласование графика производства работ Этап 2. - Выполнение строительно-монтажных работ. - Приемка-передача объекта в эксплуатацию.
7	Требования к проектной документации	Без проекта, по ведомости объемов работ
8	Требования по согласованию	С заказчиком должно быть согласовано: • Цветовое решение по оформлению покраски полов и нанесение разметки на полы • Марка и цвет краски
9	Основные требования, установленные к выполнению	Подрядчик должен осуществить выполнение работ в соответствии с утвержденной сметой

	строительно-монтажных работ	До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику: • Приказ со списком инженерно-технических работников, ответственных за безопасное выполнение строительно-монтажных работ и рабочего персонала с указанием фамилии, имени, отчества, должности/специальности. • Письмо с заявкой на допуск своих работников на территорию АО «Коломенский завод с указанием с паспортных данных (серия, №, дата выдачи). • Для иностранных граждан кроме того: копии паспорта в 2экз, патент на работы в Московской области (кроме киргизов, армян, белорусов, казахов), с указанием места регистрации. 1. Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы. 2. Оборудование, используемое при выполнении работ, приобретается и поставляется Подрядчиком. 3. Подрядчик гарантирует, что изделия, материалы, устанавливаемые (используемые) в соответствии с условиями контракта, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при эксплуатации здания (сооружения) Заказчика. 4. При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. 5. Перед началом работ представлять представителю Заказчика паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие использованию. 6. В процессе выполнения работ исполнитель обязан предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования. 7. Подрядчик обязуется предоставить исполнительную документацию в бумажном виде и на электронном носителе. 8. Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строительной механики и другого имущества на территории огражденной строительной площадки с момента подписания Контракта до передачи объекта эксплуатирующей организации по акту приема-передачи.
10	Сроки проведения работ.	2024г.-2025г
11	Данные в области нормирования	Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования, установленных для данного типа (вида) работ в Российской Федерации на момент подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Контракту, а также:

		• Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; • СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; • Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «О противопожарном режиме»; • Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; • ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения», утвержденных постановлением Госстандарта СССР от 08.12.1981 № 5297; • СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция <u>СНиП 23-05-95*</u>», утвержденных приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»; • СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; • В случае указания в документации о закупке на стандарты (ГОСТ, СНиП и т.д.), которые утратили силу на территории Российской Федерации, участнику закупки необходимо руководствоваться действующими стандартами, в том числе стандартами (ГОСТ, СНиП и т.д.), которыми были заменены ранее действующие.
12	Инженерное обеспечение на период строительства	При необходимости подключение к существующим инженерным сетям на период монтажа предоставляет Заказчик;
13	Требование к организации строительно-монтажных работ	Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. В выходные дни и иные сверхурочные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) доверенности, приказы на ответственных лиц, список участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью).

		Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований: • СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 1, общие требования), утвержденных постановлением Госстроя РФ от 09.08.2001 № 2862 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; • «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; • СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
14	Мероприятия по утилизации строительных	Подрядчик утилизирует строительный мусор в соответствии с Технологическим регламентом обращения с отходами строительства и сноса.

	отходов	
15	Организация и восстановление прилегающей территории	Выполнить работы по восстановлению благоустройства прилегающей территории(в случае нарушения благоустройства)
16	Требования к составу и оформлению исполнительной документации	Исполнительную документацию оформить в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Обеспечить наличие в требуемом объеме сертификатов, паспортов на материалы и инженерное оборудование, протоколов испытаний систем и агрегатов. Передать Застройщику 2 (два) экземпляра исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF). Не менее 2 фото на каждый этап работ.

Составил: инженер 1 категории ОЭРЗиС



Никифоров С.И.

Утверждаю:

Директор по эксплуатации и
безопасности производственной
деятельности


Степанкевич В.С.


**Ведомость объемов работ
на ремонт полимерного пола в М-10 (7 пролет)**

инв. №290000111

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Выполнить укрытие оборудования укрывным материалом	м2	690
2	Произвести шлифование поверхности полимерного пола	м2	690
3	Произвести обеспыливание поверхности полов при помощи промышленным пылесосом типа (Ruwak)	м2	690
4	Произвести демонтаж полимерного покрытия	м2	690
5	Произвести фрезеровку топинга в 2 прохода	м2	690
6	Обеспыливание швов промышленным пылесосом типа (Ruwak)	м.п	690
7	Шпаклевание трещин , выбоин и каверн на поверхности полов	м2	690
8	Шлифование поверхности полов	м.2	690
9	Произвести обеспыливание поверхности полов при помощи промышленным пылесосом типа (Ruwak)	м.2	690
10	Оклейка примыканий молярным скотчем	м.2	690
11	Грунтовка поверхности полов эпоксидным составом марки QTP-1000	м.2	690
12	Засыпка грунта основания полов кварцевым песком , фракция 0.1-0.4мм , с последующей уборкой излишков кварцевого песка	м.2	690
13	Произвести обеспыливание поверхности полов при помощи промышленным пылесосом типа (Ruwak)	м.2	690
14	Укладка эпоксидного порозапечатающего слоя марки QTP-1020 поверхность полов	м.2	690
15	Оклейка примыканий молярным скотчем	м.2	690
16	Укладка эпоксидного полуглянцевого финишного слоя марки QTP-1040 в замесе с кварцевым песком , фракция 0.1-0.4мм на поверхность полов	м.2	690
17	Установить самоклеющийся трафарет на поверхность полов для нанесения разметки	м.п	540
18	Произвести нанесения эпоксидной разметки на готовые полы	м.п	540
19	Погрузка, отвозка и утилизация строительного мусора	тн	расчёт по смете
	Учесть непредвиденные расходы 3%		

Составил: инженер 1 кат. ОЭРЗиС

Начальник ОЭРЗиС

 Никифоров С.И.

 Нечаев Д.А.