

ООО "Грамакс"
125367 г. Москва, ул. Фомичёвой д.5 корпус 2
т. 8 (800) 222 99 17
e-mail: info@bensola.ru
<http://эпоксидныепокрытия.рф>
<http://ремонт-топпинга.рф>

Объект: Цех термообработки
Адрес: МО, Коломна
Заказчик: ООО КикГеоСтрой



Эпоксидное покрытие 2 мм

№г.	Название	Ед. измер.	колич. Ед.	цена за материал руб/ед.	цена за работу руб/ед.	Сумма за работу	Сумма за материал	Общая сумма
1	Удаление эпоксидного покрытия в основной зоне. Шлифовка бетона	кв.м.	318,97	283,50	1 200,00	382 764,00	90 428,00	473 192,00
2	Удаление эпоксидного покрытия в трудно доступных местах. Шлифовка бетона	кв.м.	51,35	283,50	2 500,00	128 375,00	14 557,73	142 932,73
3	Локальный ремонт разрушенных мест глубиной до 30 мм (выемка разрушенного бетона, подготовка. Заливка ремонтного состава М500 с быстрым набором прочности)	кв.м.	5,00	3120,00	7 500,00	37 500,00	15 600,00	53 100,00
4	Нанесение эпоксидного грунта	кв.м.	370,32	335,00	650,00	240 708,00	124 057,20	364 765,20
5	Нанесение шпаклевочного эпоксидного слоя	кв.м.	370,32	737,00	1 100,00	407 352,00	272 925,84	680 277,84
6	Нанесение финишного эпоксидного слоя	кв.м.	370,32	1700,00	850,00	314 772,00	629 544,00	944 316,00
7	Обработка примыканий старого и нового покрытия в основной зоне в трудно доступных местах	п.м.	79,60	68,00	2 500,00	199 000,00	5 412,80	204 412,80
8	Транспортные расходы (привоз/вывоз инструмента)	рейс	2,00	31000,00			62 000,00	62 000,00
Общая сумма						1 710 471,00	1 214 525,56	2 924 996,56
В том числе НДС 20%								487 499,43

Стоимость 1 м2 9 170,13

Срок производства работ - 25 дней
Гарантия - 3 года

В стоимость не включены работы:
1. Укрытие оборудования
2. Вывоз мусора



Генеральный директор

Виталиус Рукшис