МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

ООО “Морстройтехнология” 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 корп. 2 лит. А

Свидетельство СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» № П-044-024.5 от 06.10.2016 г.
о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"**

ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА

Рабочая документация

Крытый склад № 2.

Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее)

1632-2021-3.2-ЭОМ

Арх. № 15749

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	1854-23		09.23
2	1439-24		08.24
3	2074-24		11.24

2022

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC.pdf

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

ООО “Морстройтехнология” 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 корп. 2 лит. А

Свидетельство СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» **№ П-044-024.5 от 06.10.2016 г.**
о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"**

ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА

Рабочая документация

Крытый склад № 2.

Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее)

1632-2021-3.2-ЭОМ

Арх. № 15749

Главный инженер проекта А. И. Богун

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	1854-23		09.23
2	1439-24		08.24
3	2074-24		11.24

2022

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC.pdf

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Разрешение	Обозначение	Арх.№ 15749 шифр:1632-2021-3.2-ЭОМ
1854-23	**Наименование объекта строительства**	Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	1	Внесение изменений в ведомости рабочих чертежей основного комплекта	4	Зам.
1	2	Замена РП2 на РП3 в гр. ВРУ-2.6 (питание мобильного бункера)	4	Зам.
1	11	Замена РП2 на РП3 в гр. ВРУ-2.6 (питание мобильного бункера)	4	Зам.
1	13	Изменение расположения светильников в пом.103	4	Зам.
1	16	Замена РП2 на РП3 в гр. ВРУ-2.6 (питание мобильного бункера)	4	Зам.
1	.СО	Замена РП2 на РП3 в гр. ВРУ-2.6 (питание мобильного бункера)	4	Зам.

Согласовано:

Н.контр.

Изм.внес	Попкова В.Д.		09.23
Составил	Попкова В.Д.		09.23
ГИП	Богун А.И.		09.23
Утв.			

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Лист	Листов
1	1

Разрешение	Обозначение	Арх.№ 15749 шифр:1632-2021-3.2-ЭОМ
1439-24	**Наименование объекта строительства**	Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
2	1	Внесение изменений в ведомости рабочих чертежей основного комплекта	1, 3	Зам.
2	11	Корректировка в части кабеленесущих конструкций для ТХ оборудования	1, 3	Зам.
2	12	Корректировка в части кабеленесущих конструкций для ТХ оборудования	1, 3	Зам.
2	15	Корректировка в части кабеленесущих конструкций для ТХ оборудования	1, 3	Зам.
2	.СО	Корректировка в части кабеленесущих конструкций для ТХ оборудования	1, 3	Зам.

Согласовано:

Н.контр.

Изм.внес	Петров Д.В.		08.24
Составил	Петров Д.В.		08.24
ГИП	Богун А.И.		08.24
Утв.			

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Лист	Листов
1	1

Разрешение	Обозначение	Арх.№ 15749 шифр:1632-2021-3.2-ЭОМ
2074-24	**Наименование объекта строительства**	Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
3	1	Внесение изм. в ведомости рабочих чертежей и новый расчет нагрузок	1,3	Зам.
3	2	Изменение структуры щита, изменение номинальных данных щита, количества отходящих линий	1,3	Зам.
3	11	Корректировка планов (новая нагрузка, новое расположение шкафов в электропомещении, новая АР). Добавлен фрагмент плана на 0,000	1,3	Зам.
3	12	На плане показана нагрузка и показаны новые кабели	1,3	Зам.
3	16	Добавлены кабели новой нагрузки и шкафа АСУ ТХ	1,3	Зам.
3	17	Частичная корректировка наружного контура. Заземление щитов с учетом нового расположения	1,3	Зам.
3	22	Частичная корректировка системы уравнивания потенциалов	1,3	Зам.
		1632-2021-3.2-ЭОМ.СО Добавлены длины кабелей новой нагрузки. Добавлена полоса для заземления.	1,3	Зам.
		1632-2021-3.2-ЭОМ.ЗД2 Добавлен сигнал отключения при пожаре к новому шкафу вентиляции	1,3	Зам.

Согласовано:

Н.контр.

Изм.внес	Петров Д.В.		11.24	МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ	Лист 1 / Листов 1
Составил	Петров Д.В.		11.24		
ГИП	Богун А.И.		11.24		
Утв.					

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
	Обложка, титульный лист	
1	Общие данные по рабочим чертежам	Изм. 3 (Зам.)
2	ВРУ. Вводно-распределительное устройство. ПЭСПЗ. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты. Схема электрическая принципиальная	Изм. 3 (Зам.)
3	1ЩО1. Щит освещения ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
4	1ЩО2. Щит освещения ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
5	1ЩО3. Щит освещения ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
6	2ЩО1. Щит освещения ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
7	1ЩАО1. Щит аварийного освещения ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
8	1ЩАО2. Щит аварийного освещения ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
9	1ЩАО3. Щит аварийного освещения ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
10	2ЩАО1. Щит аварийного освещения ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
11	План расположения силового электрооборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0,000	Изм. 3 (Зам.)
12	План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей на отм. +27,500	Изм. 3 (Зам.)
13	Электрическое освещение. План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0,000	
14	Электрическое освещение. План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей на отм. +27,500	
15	Разрез А-А и фасад в осях А-В по зданию с указанием высот установки электрооборудования (для справки)	Изм. 2 (Зам.)
16	Кабельный журнал	Изм. 3 (Зам.)
17	План заземляющего устройства и системы уравнивания потенциалов на отм. 0,000. М1:200	Изм. 3 (Зам.)
18	План системы уравнивания потенциалов на отм. +27,500. М1:200	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
3	-	Зам.	2074-24		11.24
2	-	Зам.	1439-24		08.24
1	-	Зам.	1854-23		09.23
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23
ГИП		Богун			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	1.1	22

Общие данные по рабочим чертежам

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
19	План молниезащиты. Кровля. М1:200	
20	Молниезащита. Фасад в осях 1/6-57/3. М1:200	
21	Молниезащита. Фасад в осях А-В. М1:200	
22	Схема уравнивания потенциалов	Изм. 3 (Зам.)

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
Шифр «А10-93»	Типовой проект «Защитное заземление и зануление электрооборудования»	

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
1632-2021-3.2-ЭОМ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Изм. 3 (Зам.)
1632-2021-3.2-ЭОМ.ОЛ1	Опросный лист на ВРУ	
1632-2021-3.2-ЭОМ.ОЛ2	Опросный лист на ПЭСПЗ	
1632-2021-3.2-ЭОМ.ОЛ3	Опросный лист на ЩАО	
1632-2021-3.2-ЭОМ.ОЛ4	Опросный лист на ЩО	
1632-2021-3.2-ЭОМ.ЗД1	Задание для BMS	
1632-2021-3.2-ЭОМ.ЗД2	Задание для АПС	Изм. 3 (Зам.)
1632-2021-3.2-СЭО	Рабочая документация по системе электрического обогрева водостоков	

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.

1. Общие положения

Рабочая документация 1632-2021-3.2-ЭОМ по силовому электрооборудованию и электрическому освещению (внутреннему) для объекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Крытый склад № 2», выполнена на основании:

- технического задания;
- архитектурно-строительных чертежей
- заданий смежных разделов.

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Приказ Министерства энергетики РФ № 380 от 23.06.2015 «О Порядке расчёта значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии».
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.608-2021 «Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи»;
- ГОСТ 21.613-2014 «Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи»;
- ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий» (комплекс стандартов);
- ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие требования»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
- СП 6.13130-2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

В объём настоящей рабочей документации входят технические решения по внутренним электрическим сетям электрического освещения и силового электрооборудования здания крытого склада № 2 (далее склада). Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ здания склада выполняются в отдельной рабочей документации 1632-2021-00-ЭС.

2. Технические решения

2.1 Характеристика источников электроснабжения

Источником электроснабжения для потребителей здания склада является проектируемая трансформаторная подстанция ТП-5-10/0,69/0,4 кВ. Проектирование трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения здания склада от ТП в данной рабочей документации не рассматривается, выполняется отдельной рабочей документацией.

Для приёма и распределения электрической энергии в здании склада предусматривается помещение электрощитовой, в которой предусматривается установка вводно-распределительного устройства (ВРУ) и групповых щитов. Кроме того в осях 22-23/А и 22-23/В здания предусматриваются два технических помещения для установки электрических щитов с целью равномерного распределения электрических нагрузок по зданию склада.

Электроснабжение электроприёмников противопожарной защиты выполняется от проектируемой панели питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ) установленной рядом с ВРУ в электрощитовой.

2.2 Обоснование принятой схемы электроснабжения

Электроснабжение здания склада выполняется по взаимно резервирующим кабельным линиям от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-5.

Электроприёмники объекта относятся ко II категории надёжности электроснабжения с наличием электроприёмников I категории электроснабжения.

К I категории по надёжности электроснабжения относятся электроприёмники: систем противопожарной защиты - автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, противопожарного водопровода, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматизации и диспетчеризации, слаботочных систем, а также аварийного освещения.

К III категории надежности электроснабжения относятся электроприемники ремонтных и уборочных механизмов.

I категория надежности электроснабжения обеспечивается устройством АВР между основными источниками питания на третьей секции ВРУ.

I категория надежности электроснабжения электроприёмников систем противопожарной защиты обеспечивается устройством АВР между основными источниками питания на отдельной панели ПЭСПЗ.

При отсутствии питания или аварии на одной из питающих линий ВРУ, переключение на другой ввод от ТП выполняется вручную оперативным персоналом.

При отсутствии питания или аварии на одной из питающих линий потребителей первой категории (III секция ВРУ и ПЭСПЗ), переключение с одного ввода на другой ввод выполняется автоматически с помощью автоматического ввода резерва (АВР).

2.3 Виды электрических сетей

- трёхпроводная сеть ~220 В;
- пятипроводная сеть ~380 В.

Применена система TN-S.

Технические мероприятия, принятые для внутренних электрических сетей предусматривают обеспечение качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.

2.4 Компенсация реактивной нагрузки

Компенсации реактивной нагрузки для здания склада не предусматривается, коэффициент мощности в пределах нормируемых значений.

2.5 Учёт электрической энергии

Узлы технического учёта электрической энергии предусматриваются, на отходящих фидерах РУ-0,4 кВ ТП- 5 и в данной рабочей документации не рассматриваются.

Узлы технического учёта электрической энергии на вводах ВРУ по требованию заказчика не предусматриваются, но имеется возможность снятия показаний с вводных аппаратов оснащенных электронным расцепителем SystemeLogic 5E.

2.6 Силовое электрооборудование

Все электрические щиты устанавливаются в электрощитовых и технических помещениях. Все щиты выполнены в металлических корпусах навесной и напольной установки, укомплектованы аппаратами защиты и управления.

Основными потребителями электрической энергии здания склада являются осветительное и силовое бытовое оборудование, технологическое электрооборудование (ленточный конвейер

ВС14, ленточный петлевой перегружатель ТС2, подъемный кран, электрическая таль, переносной электроинструмент и т. п.), электрооборудование инженерных систем, электрические конвекторы для отопления, кабельная система электрообогрева водостоков. Также в здании склада предусматривается установка портально-скребкового погрузчика (ПС32), электроснабжение которого предусматривается напрямую от РТП-1 на напряжение 10 кВ, см. 1632-2021-00-ЭС. Кабельная линия для ПС32 проложена от РТП-1 до комплектного щита, установленного в осях 32/А, по зданию данный кабель проложен в коробе, кабель учтен в 1632-2021-00-ЭС.

Рабочая документация по кабельной системе обогрева водостоков выполняется отдельно, см. прилагаемые документы и приложенную рабочую документацию 1632-2021-3.2-СЭО. В документации 1632-2021-3.2-ЭОМ учтено и показано подключение щитов обогрева к ВРУ здания.

Щиты управления технологическим оборудованием поставляются комплектно с оборудованием и не разрабатываются. В настоящей рабочей документации предусмотрено только электрическое подключение этих щитов. Щиты ленточного конвейера ВС14 и ленточного петлевого перегружателя ТС2 подключены непосредственно от РУ-0,69 ТП-5. Питающие кабели от ТП до щитов управления учтены в 1632-2021-00-ЭС.

Щиты питания и управления инженерными системами разрабатываются в документации 1632-2021-3.1-ПС.СУБ и данной рабочей документацией не разрабатываются. В настоящей рабочей документации предусмотрено только электрическое подключение этих щитов.

В данной рабочей документации предусмотрено отключение общеобменной вентиляции, кондиционирования по сигналу пожарной сигнализации.

Со всех отходящих (групповых) автоматических выключателей устанавливаемых в щитах, а также с вводных и отходящих автоматических выключателей ВРУ, ПЭСПЗ предусматривается отправка сигналов их состояния (положения и аварийного срабатывания) в автоматизированную систему управления инфраструктурой, см. 1632-2021-00-АСУИ (далее BMS), для чего на каждый аппарат устанавливается контакт сигнализации положения и отключения из-за повреждения. Также предусматривается возможность отправки сигналов состояния работы АВР в систему BMS.

Во всех щитах предусматривается резерв для подключения дополнительных электроприёмников на перспективу.

2.7 Кабельные линии

Распределительная и групповая сеть выполнена кабелями типа ВВнг(А)-LS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющих горение, с пониженным дымо- и газовыделением.

Распределительная и групповая сеть систем противопожарной защиты, аварийного освещения выполнены огнестойкими кабелями типа ВВнг(А)-FRLS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющих горение, с пониженным дымо- и газовыделением.

Для кабелей систем противопожарной защиты и аварийного освещения предусмотрены отдельные кабельные конструкции. Данные сети выполняются сертифицированной огнестойкой кабельной линией.

Электропроводка выполняется открыто в лестничных лотках, в местах их отсутствия – открыто в стальных трубах и металлорукаве, с креплением к перекрытиям и стенам, металлоконструкциям.

Кабельные конструкции для прокладки кабелей от щитов управления технологическим оборудованием до потребителей (ВС14 и ТС2) разработаны и учтены в рабочей документации 1965-2023-3.2-ЭП4-КНС.

Электропроводка в лестничных клетках выполняется открыто в стальных трубах.

Все соединения кабеля выполнены клеммными в распределительных коробках.

Проход кабелей через стены и перекрытия выполняется в отрезках стальных труб (гильзах) и в проёмах (при выполнении прохода в лотке) с последующей заделкой зазоров и отверстий легкоудаляемым огнестойким материалом, с пределом огнестойкости пересекаемой строительной конструкции.

Все металлические кабельные конструкции и металлические трубы, металлорукава используемые для прокладки кабелей и проводов, присоединяются к системе уравнивания потенциалов.

2.8 Электроустановочные изделия

Монтаж электроустановочных изделий (выключателей, переключателей, розеток) выполняется открыто.

В технических помещениях – помещении АУПТ и электрощитовой устанавливаются понизительные трансформаторы 220/36 В (в комплекте с розетками 36 В), предназначенные для подключения ремонтного оборудования и переносных светильников.

Для подключения переносного электроинструмента для ремонтных работ в здании склада, по заданию ТХ, предусматривается установка розеточных постов заводского изготовления двух типов РП1 и РП2.

2.9 Электрическое освещение

Помещения здания склада оборудуются рабочим и аварийным искусственным освещением.

Значения средней освещённости помещений выбраны в соответствии со СП 52.13330.2016 и заданию ТХ.

Выбор светильников выполнен в соответствии с назначением и средой помещений.

По заданию заказчика применены светодиодные светильники.

Светильники аварийного освещения входят в систему общего освещения.

Для освещения путей эвакуации предусмотрено аварийное эвакуационное освещение. Для технических помещений предусмотрено аварийное резервное освещение. Также к сети аварийного освещения подключены светильники над входами в здание.

Питание светильников аварийного освещения выполняется от сети, не связанной с сетью рабочего освещения.

Светильники аварийного освещения подключены к щитам аварийного освещения, которые в свою очередь запитаны по I категории надежности электроснабжения от панелей ПЭСПЗ с устройством АВР, которые запитаны от вводов ВРУ. Кроме того светильники аварийного освещения в помещениях с положительной температурой в зимнее время, а именно в электрощитовой и помещении АУПТ снабжены встроенным источником питания (АКБ) на время автономной работы не менее 60 минут.

В технических помещениях, где это необходимо, предусмотрены ящики с розетками пониженного напряжения ЯТП-220/36 В.

Напряжение сетей общего рабочего и аварийного освещения - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В.

Для расчёта и проектирования освещения использована программа DIALux.

В качестве дежурного освещения используются светильники аварийного освещения.

Управление освещением:

- Управление рабочим и аварийным – местное, с помощью выключателей, установленных в данных помещениях и централизованное дистанционное переключателями в щитах;
- Управление аварийным освещением над входами в здание – автоматическое, по сигналу BMS (по сигналу от оператора), централизованное дистанционное переключателями в щитах.

2.10 Мероприятия по экономии электрической энергии и охране окружающей среды

Для экономии электрической энергии предусмотрено:

- автоматическое, по уровню освещённости, управление освещением;
- применение светильников с энергоэффективными источниками света.

3. Заземление и молниезащита

Разделение рабочего (N) и защитного (PE) нулевых проводников выполнено в ТП-5 – 10/0,69/0,4 кВ. Применена система TN-S.

Повторное заземление PE проводников питающих кабелей выполнено на вводах в здание.

Заземляющее устройство предусмотрено совмещённым для электроустановки и молниезащиты.

В качестве заземлителя электроустановки и молниезащиты здания предусмотрен горизонтальный заземлитель – оцинкованная стальная полоса 4х40 мм по периметру здания, проложенный на глубине не менее 0,5 м, а также вертикальные заземлители из уголка 5х50х50 мм, L=5 м.

Для молниезащиты в качестве молниеприёмника используется стальной трос сечением 50 мм^2. В качестве токоотводов используется оцинкованная сталь ø8 мм. Опуски токоотводов к заземлителю предусматриваются от каждой стойки подвеса троса. Опуски выполняются открыто по кровле и фасаду здания склада.

По окончании работ составить акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства.

4. Защитные меры безопасности

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

- защитное заземление;
- защитное зануление;
- автоматическое отключение питания (устанавливаются автоматические выключатели), время отключения которых соответствует требованиям ПУЭ);
- система уравнивания потенциалов;
- подключение групповых линий, где это требуется, через УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА в соответствии с ПУЭ.

Предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов. Проводники уравнивания потенциалов подключены к отдельно стоящей главной заземляющей шине ГЗШ, установленной в помещении электрощитовой здания склада.

К главной заземляющей шине присоединены:

- PE проводники питающей сети;
- PE проводники распределительной сети;
- металлические трубы коммуникаций, входящие в здание;
- металлические части каркаса здания;
- металлические кабельные конструкции (лотки, трубы, металлорукава и т.п.);
- заземлитель электроустановки и молниезащиты;
- металлические части системы вентиляции.

Все соединения заземляющих и нулевых защитных проводников относятся ко 2-му классу соединений и соответствуют требованиям ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования».

Электрооборудование и электроустановочные изделия в помещениях с повышенной опасностью выбраны со степенью защиты не ниже IP44.

5. Организация эксплуатации электрооборудования потребителя

Эксплуатация электрооборудования производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (ПТЭЭПЭЭ-2022) обслуживающим персоналом предприятия.

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен основными и дополнительными средствами защиты согласно требованиям инструкции СО153-34.03.603-2003.

Эксплуатация производится согласно инструкциям, разработанным ответственным за электрохозяйство с учетом специфики электроустановки. К эксплуатации электроустановки

допускаются работники, прошедшие специальную подготовку, имеющие допуск к работе и необходимую квалификационную группу по действующим ПТЭЭПЭЭ.

Все переключения должны фиксироваться в эксплуатационной документации.

На всех элементах электроустановки должны быть нанесены соответствующие маркировки и надписи (знаки безопасности, наименование групп на щитах, направление и их маркировка и пр.)

Персонал, обслуживающий электроустановку, должен проходить ежегодную проверку знаний по электробезопасности, а электроустановка - периодические профилактические испытания.

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок из числа руководителей и специалистов должны быть назначены ответственный за электрохозяйство предприятия и его заместитель.

Указанные лица должны пройти проверку знаний и иметь группу по электробезопасности не ниже IV.

6. Расчёт электрических нагрузок

Расчёт электрических нагрузок по зданию склада сведён в таблицу:

	Щит	Наименование электроприёмников	$P_{уст.}$, кВт	Коэффициенты			Расчетная мощность			$I_{расч.}$, А
				Кс	cos φ	tg φ	$P_{расч.}$, кВт	Q, квар	S, кВА	
ВРУ										
I секция	2ЩО1,1ЩО1 1ЩО2,1ЩО3	Рабочее освещение	29,06	0,90	0,95	0,33	26,15	8,60	27,53	41,83
	ЭТ1, Влк1	Технологическое электрооборудование (электроталь, вулканизатор)	52,87	0,15	1,00	0,07	7,93	0,55	7,95	12,08
	РП1 РП2	Ремонтные розеточные сети	12,00	0,10	0,80	0,75	1,20	0,90	1,50	2,28
	1ЩЭО3-ЭА-КАТ	Кабельная система обогрева	39,47	0,70	0,98	0,20	27,63	5,61	28,19	42,83
	К1	Кондиционер*	1,10	1,00	0,80	0,75	1,10	0,82	1,37	2,08
	ЭК3.1	Конвектор	2,00	0,70	1,00	0,00	1,40	0,00	1,40	2,13
	В2, В3	Вытяжные вентиляторы	0,08	0,70	0,80	0,75	0,05	0,04	0,07	0,10
	ИТОГО I секция ВРУ		**136,58**	**0,48**	**0,97**	**0,25**	**65,47**	**16,52**	**67,52**	**102,58**
ИТОГО ввод № 1 ВРУ в нормальном режиме (I секция + III секция)			**148,03**	**0,50**	**0,96**	**0,29**	**74,63**	**21,85**	**77,76**	**118,14**
II секция	К1*	Кондиционер (резерв)*	1,10	0,00	0,80	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	ЭК1,ЭК2.1,ЭК2.2 ЭВ1	Электротеплоснабжение	5,00	0,80	1,00	0,00	4,00	0,00	4,00	6,08
	ШАУ-П1В1	Вентиляция	12,60	0,80	0,85	0,62	10,08	6,25	11,86	18,02
	РП1, РП2	Ремонтные розеточные сети	18,00	0,10	0,80	0,75	1,80	1,35	2,25	3,42
	1ЩЭО1-ЭА-КАТ 1ЩЭО2-ЭА-КАТ	Кабельная система обогрева	51,78	0,70	0,98	0,20	36,25	7,36	36,99	56,19
	ПК1	Технологическое электрооборудование (подвесной кран)	9,47	0,15	0,80	0,75	1,42	1,07	1,78	2,70
	ИТОГО II секция ВРУ		**97,95**	**0,55**	**0,96**	**0,30**	**53,55**	**16,02**	**55,89**	**84,92**
III секция	РЩСБ-3.2-1, ЩД1, ЩД2, ЩД3, ЩД4	Слаботочные системы	11,45	0,80	0,86	0,58	9,16	5,33	10,60	16,10
	ИТОГО III секция ВРУ		**11,45**	**0,80**	**0,86**	**0,58**	**9,16**	**5,33**	**10,60**	**16,10**
	ПЭСПЗ	Системы СПЗ	22,14	0,89	0,95	0,35	19,64	6,79	20,78	31,56
	АСУ ТХ	Шкаф автоматики оборудования ТХ	8,90	0,80	0,90	0,48	7,12	3,45	7,91	12,02
ИТОГО ввод № 2 ВРУ в нормальном режиме (II секция + АСУТХ + ПЭСПЗ)			**128,98**	**0,62**	**0,95**	**0,33**	**80,30**	**26,26**	**84,49**	**128,36**
ИТОГО ВРУ в послеаварийном режиме (питание по одному из вводов)			**277,01**	**0,56**	**0,96**	**0,31**	**154,93**	**48,10**	**162,22**	**246,47**

*Расчет нагрузок выполнен для наиболее загруженного зимнего периода работы электроустановки


ВРУ
см. 1632-2021-00-ЭС
(внутриплощадочные наружные электрические сети)
Ввод №1
Основной (рабочий) режим
II секция + III секция
Pуст=148,03 кВт
Pрасч=74,63 кВт
Iрасч=118,14 А
cosφ=0,96
ПвБнг(А)-LS 5х240
L=155 м
Ввод №2
Резервный (рабочий) режим
III секция + АСУ ТХ + ПЭСТЗ
Pуст=128,86 кВт
Pрасч=80,30 кВт
Iрасч=128,36 А
cosφ=0,95
ПвБнг(А)-LS 5х240
L=155 м
ВРУ (в т.ч. в послеаварийном режиме при работе от одного ввода)
Pуст=277,01 кВт
Pрасч=154,93 кВт
Iрасч=245,47 А
cosφ=0,96
Фидер 1QF2
ТП1 № 5
Фидер 2QF2
ТП1 № 5
QS1
ВР-101-250
250 А
QS2
ВР-101-250
250 А
QF1.1
ВА105
С 50А
QF2.1
ВА105
С 50 А
TA1.1÷TA1.3
L1, L2, L3,
Т-0,66
250/5 кл. 1,0
TA2.1÷TA2.3
L1, L2, L3,
Т-0,66
250/5 кл. 1,0
QF1
SPC250F
SystemeLogic 5E
In=250 А
Ir=250 А
Ish=10*250=2500 А
QF2
SPC250F
SystemeLogic 5E
In=250 А
Ir=225 А
Ish=10*225=2250 А
QF3
SPC160F
SystemeLogic 2
In=160 А
Ir=160 А
Ish=10*160=1600 А
Механическая блокировка
I секция
Pуст=136,58 кВт
Pрасч=65,47 кВт
Iрасч=102,58 А
cosφ=0,97
II секция
Pуст=97,95 кВт
Pрасч=53,55 кВт
Iрасч=84,92 А
cosφ=0,96
Ввод №2 (рабочий)
Ввод №1 (резервный)
QF4
SPC100F
SystemeLogic 2L
In=100 А
Ir=100 А
Ish=10*100=1000 А
QF5
SPC100F
SystemeLogic 2L
In=100 А
Ir=100 А
Ish=10*100=1000 А
От I секции ВРУ.
Ввод №1 АВР
(рабочий)
От II секции ВРУ.
Ввод №2 АВР
(резервный)
III секция
Pуст=11,45 кВт
Pрасч=6,16 кВт
Iрасч=16,10 А
cosφ=0,96
АВР
тип 2.2
ПЭСП
Pуст=22,14 кВт
Pрасч=19,64 кВт
Iрасч=31,56 А
cosφ=0,95
400/230 В, 50 Гц
I секция
II секция
III секция
Lкаб=6,58 кА
Lкаб=4,15 кА
ВРУ/ПЭСП3-2
ВБбШв(А)-FRLS 5х16
L=25 м
ВРУ/ПЭСП3-1
ВБбШв(А)-FRLS 5х16
L=25 м
ПЭСП
Ввод №1 (резервный)
Ввод №2 (рабочий)
1QF1 ВА105 С 25 А
1QF2 ВА105 С 25 А
1QF3 ВА105 С 25 А
1QF4 ВА105 С 25 А
1QF5 ВА105 С 20 А
1QF6 ВА105 С 10 А
1QF7 ВА105 С 100 А
1QF8 ВА105 С 63 А
1QF9 ВА105 С 16 А
1QF10 ВА105 С 16 А
1QF11 ВА105 С 10 А
1QF12 ВА105 С 16 А
1QF13 ВА105 С 16 А
1QF14 ВА105 С 16 А
2QF1 ВА201 С 80 А
2QF2 ВА201 С 80 А
2QF3 ВА105 С 32 А
2QF4 ВА105 С 32 А
2QF5 ВА105 С 63 А
2QF6 ВА105 С 32 А
2QF7 ВА105 С 16 А
2QF8 ВА105 С 16 А
2QF9 ВА105 С 16 А
2QF10 ВА105 С 16 А
2QF11 ВА105 С 16 А
2QF12 ВА105 С 32 А
2QF13 ВА105 С 25 А
2QF14 ВА105 С 50 А
3QF1 ВА105 С 16 А
3QF2 ВА105 С 16 А
3QF3 ВА105 С 16 А
3QF4 ВА105 С 6 А
3QF5 ВА105 С 25 А
3QF6 ВА105 С 16 А
3QF7 ВА105 С 16 А
3QF8 ВА105 С 20 А
3QF9 ВА105 С 16 А
3QF10 ВА105 С 16 А
КМ1 КМ103 9 А
КМ2 КМ103 18 А
ВБбШв(А)-LS 3х95
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2,5
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1,5
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х35
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х70
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х120
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х150
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х185
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х240
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х300
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х8000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х10000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х12500000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х16000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х20000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х25000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х31500000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х40000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х50000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х63000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х80000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х100000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х125000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х160000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х200000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х250000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х315000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х400000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х500000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х630000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х800000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1000000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1200000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1400000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х1600000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2000000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х2500000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х3150000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х4000000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х5000000000000000000000000000000000000000000000
L=10 м
ВБбШв(А)-LS 3х6300000000000000000000000

Принципиальная схема управления АВР

от QF3.1 для III секции ВРУ
от QF2.1 для ПЭСПЗ
РАБОЧИЙ ВВОД

от QF3.2 для III секции ВРУ
от QF1.1 для ПЭСПЗ
РЕЗЕРВНЫЙ ВВОД





на шины щита
ВРУ (ПЭСПЗ)

Работа схемы АВР:

1. В нормальном режиме секция шин панели АВР получает питание от РАБОЧЕГО ВВОДА, контактор КМ1 - замкнут, контактор КМ2 - разомкнут.
2. В аварийном режиме - при потере питания на РАБОЧЕМ ВВОДЕ, контактор КМ1 - отключается, включается контактор КМ2 и подает питание на секцию шин панели АВР от РЕЗЕРВНОГО ВВОДА.
3. При восстановлении питания по двум вводам, производится автоматическое переключение в обратном порядке.
4. При изготовлении схемы применить оборудование производства Systeme Electric, Finder и др.
5. * Кабель учтен в 1632-2021-00-АСУИ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.1-ЭОМ	Лист 2.2
1	-	Зам.	1854-23		09.23		

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Схема отключения вентиляции и кондиционирования при пожаре



KM - контактор со вспомогательными контактоми 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
K - Реле управления CR-M230AC4L, 4 п.к., Uкат. ~230 В.
*Кабель учтен в 1632-2021-3.1-ПС.СУБ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.1-ЭОМ	Лист 2.3
1	-	Зам.	1854-23		09.23		

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.



1) 1QF15, 2QF15, 3QF7 - ВА-105, 1P, 10 А, 220 В, хар. С
2) 1БП15, 2БП15, 3БП7 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

						1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист
3	-	Зам.	2074-24		11.24		2.4
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.



1) QF10 - BA103, 1P, 6 A, 220 В, хар. C
2) БП10 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 2.5
3	-	Зам.	2074-24		11.24		

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.



Аппарат ввода	Тип, Технические данные										
Сборные шины	Напряжение, В, Расчетный ток, А Установленная мощность,кВт										
Фаза отходящей линии											
Аппараты отходящей линии	Тип, Расцепитель										
	Марка, сечение и длина проводника	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 3х6 L=35 м / L=180 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 3х6 L=35 м / L=205 м	РэпВнг(А)-LS 3х1,5мк5 / ВВнг(А)-LS 3х4 L=10 м / L=125 м	РэпВнг(А)-LS 3х1,5мк5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=20 м / L=200 м	РэпВнг(А)-LS 3х1,5мк5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=20 м / L=190 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 L=60 м	ВВнг(А)-LS 3х2,5 L=160 м			
Электроприемник	Условное графическое обозначение										
	Номер по плану	1ЩО1-1	1ЩО1-2	1ЩО1-3	1ЩО1-4	1ЩО1-5	1ЩО1-6	1ЩО1-7	1ЩО1-8	1ЩО1-9	
	Руст/Ррасч, кВт	0,63 / 0,63	0,97 / 0,97	0,90 / 0,90	3,00 / 3,00	3,00 / 3,00	0,25 / 0,25	0,40 / 0,40			
	Iрасч, А	3,03	4,63	4,31	4,80	4,80	1,21	1,89			
	Потеря напряжения, %	1,57	2,78	1,57	1,40	1,32	0,86	1,03			
	Наименование	Освещение на отм. 0,000 в осях 46-67/А2-В	Освещение на отм. 0,000 в осях 46-67/Б-В	Освещение на отм. 0,000 в осях 65-67/А/2-Б/2	Освещение на отм. 0,000 в осях 44-65/А/2-Б/2	Освещение на отм. 0,000 в осях 44-65/А/2-Б/2	Освещение лестничной клетки 101, 201	Освещение пом. 103 (и пристройки), 104,106,107	Резерв	Резерв	
	№ чертежа схемы управления	См. л. 3.2, 3.4	См. л. 3.2, 3.4	См. л. 3.2, 3.4	См. л. 3.3, 3.4	См. л. 3.3, 3.4	См. л. 3.4	См. л. 3.4	См. л. 3.4	См. л. 3.4	

QFHLG - автоматический выключатель ВА101, 2А, 1р, хар. С.
HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	3.1	4

1ЩО1. Щит освещения. 400/230 В, 50 Гц. Схема электрическая принципиальная

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Схема управление рабочим освещением





Кнопочные посты
SB1(1ЩО1-1)÷SB4(1ЩО1-1)

Кнопочные посты
SB1(1ЩО1-2)÷SB4(1ЩО1-2)

Кнопочный пост
SB1(1ЩО1-3)

KM - контактор со вспомогательными контактами 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле Е251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 3.2

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Схема управление рабочим освещением



Кнопочный пост
SB1(1ЩО1-4,5)

КМ - контактор со вспомогательными контактами 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле E251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Взам. инв. N°	Подп. и дата	Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 3.3

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_схемы.dwg Формат А4



1) QF10 - BA101, 1P, 6 A, 220 В, хар. C
2) БП10 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 3.4

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.



Электроприемник	Условное графическое обозначение										
	Номер по плану	1ЩО2-1	1ЩО2-2	1ЩО2-3	1ЩО2-4	1ЩО2-5	1ЩО2-6				
	Руст/Ррасч, кВт	0,36 / 0,36	0,27 / 0,27	3,30 / 3,30	3,0 / 3,0						
	Iрасч, А	0,58	0,43	5,28	4,80						
	Потеря напряжения, %	0,16	0,10	1,46	1,25						
	Наименование	Освещение на отм. 0,000 в осях 1-22/Б-В	Освещение на отм. 0,000 в осях 23-44/В	Освещение на отм. 0,000 в осях 1-22/А1-Б	Освещение на отм. 0,000 в осях 22-44/А1-Б	Резерв	Резерв				
	№ чертежа схемы управления	См. л. 4.2, 4.4	См. л. 4.2, 4.4	См. л. 4.3, 4.4	См. л. 4.3, 4.4	См. л. 4.4	См. л. 4.4				

Аппарат ввода — Тип, Технические данные

Сборные шины — Напряжение, В, Расчетный ток, А, Установленная мощность,кВт

Фаза отходящей линии

Аппараты отходящей линии — Тип, Расцепитель

Марка, сечение и длина проводника

Согласовано

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

QFHLG - автоматический выключатель ВА101, 2А, 1р, хар. С.
HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	4.1	4

1ЩО2. Щит освещения. 400/230 В, 50 Гц. Схема электрическая принципиальная

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Схема управление рабочим освещением



Кнопочные посты
SB1(1ЩО2-1)÷SB4(1ЩО2-1)

Кнопочные посты
SB1(1ЩО2-2)÷SB3(1ЩО2-2)

KM - контактор со вспомогательными контактоми 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле Е251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 4.2

Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Схема управление рабочим освещением



KM - контактор со вспомогательными контактоми 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле E251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 4.3

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.



1) QF7 - ВА101, 1P, 6 А, 220 В, хар. С
2) БП7 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 4.4

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.



Аппарат ввода	Тип, Технические данные										
Сборные шины	Напряжение, В, Расчетный ток, А Установленная мощность,кВт										
Фаза отходящей линии											
Аппараты отходящей линии	Тип, Расцепитель										
	Марка, сечение и длина проводника	ВВнг(А)-LS 3х1,5 L=10 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=30 м / L=210 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=25 м / L=155 м	РэпВнг(А)-LS 3х1,5мк5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=20 м / L=190 м	РэпВнг(А)-LS 3х1,5мк5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=15 м / L=180 м						
	Условное графическое обозначение	Светильник в .тех. помещении									
Электроприемник	Номер по плану	1ЩО3-1	1ЩО3-2	1ЩО3-3	1ЩО3-4	1ЩО3-5	1ЩО3-6				
	Руст/Ррасч, кВт	0,96 / 0,96	0,54 / 0,54	3,30 / 3,30	3,0 / 3,0						
	Iрасч, А	1,53	0,86	5,28	4,80						
	Потеря напряжения, %	0,47	0,18	1,46	1,25						
	Наименование	Освещение на отм. 0,000 в осях 1-22/А/1-А/4	Освещение на отм. 0,000 в осях 23-44/А	Освещение на отм. 0,000 в осях 1-22/А/5	Освещение на отм. 0,000 в осях 23-44/А/5	Резерв	Резерв				
	№ чертежа схемы управления	См. л. 5.2, 5.4	См. л. 5.2, 5.4	См. л. 5.3, 5.4	См. л. 5.3, 5.4	См. л. 5.4	См. л. 5.4				

QFHLG - автоматический выключатель ВА101, 2А, 1р, хар. С.
HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	5.1	4

1ЩО3. Щит освещения. 400/230 В, 50 Гц. Схема электрическая принципиальная

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_схемы.dwg

Формат А3

Схема управление рабочим освещением



KM - контактор со вспомогательными контактоми 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле Е251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 5.2

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Схема управление рабочим освещением



KM - контактор со вспомогательными контактоми 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле E251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 5.3

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.



1) QF7 - ВА101, 1P, 6 А, 220 В, хар. С
2) БП7 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 5.4

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.



Электроприемник	Аппарат ввода	Тип, Технические данные										
	Сборные шины	Напряжение, В, Расчетный ток, А Установленная мощность,кВт										
	Фаза отходящей линии											
	Аппараты отходящей линии	Тип, Расцепитель										
	Марка, сечение и длина проводника		ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=175 м / L=250 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=160 м / L=235 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=185 м / L=275 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=145 м / L=275 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 3х6 L=30 м / L=335 м					
	Условное графическое обозначение											
	Номер по плану		2ЩО1-1	2ЩО1-2	2ЩО1-3	2ЩО1-4	2ЩО1-5	2ЩО1-6	2ЩО1-7				
	Руст/Ррасч, кВт		1,41 / 1,41	1,32 / 1,32	1,20 / 1,20	0,99 / 0,99	0,25 / 0,25						
	Iрасч, А		2,26	2,12	1,92	1,59	1,21						
	Потеря напряжения, %		0,83	0,74	0,78	0,64	1,46						
	Наименование		Освещение на отм. +27,500 в осях 1-34/А/6	Освещение на отм. +27,500 в осях 35-67/А/6	Освещение на отм. +27,500 в осях 1-34/Б/2-Б/4	Освещение на отм. +27,500 в осях 35-67/Б/2-Б/4	Освещение лестничной клетки 102, 202	Резерв	Резерв				
	№ чертежа схемы управления		См. л. 6.2, 6.4	См. л. 6.2, 6.4	См. л. 6.3, 6.4	См. л. 6.3, 6.4	См. л. 6.4	См. л. 6.4	См. л. 6.4				

QFHLG - автоматический выключатель ВА101, 2А, 1р, хар. С.
HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	6.1	4

2ЩО1. Щит освещения. 400/230 В, 50 Гц. Схема электрическая принципиальная

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Схема управление рабочим освещением



KM - контактор со вспомогательными контактоми 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле E251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 6.2

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Схема управление рабочим освещением



Кнопочные посты
SB1(2ЩО1-3), SB2(2ЩО1-3)

Кнопочные посты
SB1(2ЩО1-4), SB2(2ЩО1-4)

KM - контактор со вспомогательными контактоми 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле E251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 6.3

Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.



1) QF8 - ВА101, 1Р, 6 А, 220 В, хар. С
2) БП8 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric



Электроприемник	Аппарат ввода	Тип, Технические данные									
	Сборные шины	Напряжение, В, Расчетный ток, А Установленная мощность,кВт									
	Фаза отходящей линии										
	Аппараты отходящей линии	Тип, Расцепитель									
		Марка, сечение и длина проводника	ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 / ВВнг(А)-FRLS 3х4 L=15 м / L=175 м	ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 / ВВнг(А)-FRLS 3х6 L=25 м / L=220 м	ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 / ВВнг(А)-FRLS 3х4 L=10 м / L=130 м	ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 L=60 м	ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 L=85 м	ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 / ВВнг(А)-FRLS 3х4 L=30 м / L=215 м	ВВнг(А)-FRLS 3х2,5 L=90 м		
		Условное графическое обозначение									
		Номер по плану	1ЩАО1-1	1ЩАО1-2	1ЩАО1-3	1ЩАО1-4	1ЩАО1-5	1ЩАО1-6	1ЩАО1-7	1ЩАО1-8	1ЩАО1-9
		Руст/Ррасч, кВт	0,31 / 0,31	0,55 / 0,55	0,90 / 0,90	0,29 / 0,29	0,18 / 0,18	0,11 / 0,11	0,07 / 0,07		
		Iрасч, А	1,47	2,64	4,31	1,38	0,86	0,52	0,34		
		Потеря напряжения, %	1,15	1,71	1,57	0,89	0,78	0,44	0,16		
		Наименование	Аварийное освещение на отм. 0,000 в осях 46-67/Б-В	Аварийное освещение на отм. 0,000 в осях 46-67/А-Б	Аварийное освещение на отм. 0,000 в осях 65-67/А/2-Б/2	Аварийное освещение лестничной клетки 101, 201	Аварийное освещение пом. 103,104	Аварийное освещение над входами в здания в осях 46-67/Б-В	Аварийное освещение над входами в здания в осях 46-67/А-Б	Резерв	Резерв
		№ чертежа схемы управления	См. л. 7.2, 7.4	См. л. 7.2, 7.4	См. л. 7.2, 7.4	См. л. 7.4	См. л. 7.4	См. л. 7.3, 7.4	См. л. 7.3, 7.4	См. л. 7.4	См. л. 7.4

QFHLG - автоматический выключатель ВА101, 2А, 1р, хар. С.
HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	7.1	4

1ЩАО1. Щит аварийного освещения. 400/230 В, 50 Гц. Схема электрическая принципиальная

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_схемы.dwg

Формат А3

Схема управление аварийным освещением





Кнопочные посты
SB1(1ЩАО1-1)÷SB4(1ЩАО1-1)

Кнопочные посты
SB1(1ЩАО1-2)÷SB4(1ЩАО1-2)

Кнопочный пост
SB1(1ЩАО1-3)

KM - контактор со вспомогательными контактами 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле E251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 7.2

Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Схема управление аварийным освещением над входами в здание



КМ - контактор со вспомогательными контактами 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
* Кабель учтен в 1632-2021-00-АСУИ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 7.3

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.



1) QF10 - BA101, 1P, 6 A, 220 В, хар. C
2) БП10 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 7.4

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

QFHLG - автоматический выключатель ВА101, 2А, 1р, хар. С.
HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.



Электроприемник	Аппарат ввода	Тип, Технические данные		
	Сборные шины	Напряжение, В, Расчетный ток, А Установленная мощность,кВт		
	Фаза отходящей линии			
	Аппараты отходящей линии	Тип, Расцепитель		
	Марка, сечение и длина проводника			
	Условное графическое обозначение			
	Номер по плану	1ЩАО2-1	1ЩАО2-2	1ЩАО2-3
	Руст/Ррасч, кВт	0,36 / 0,36	0,07 / 0,07	
	Iрасч, А	1,72	0,34	
	Потеря напряжения, %	1,00	0,23	
	Наименование	Аварийное освещение на отм. 0,000 в осях 1-44/А-Б	Аварийное освещение над входами в здания	Резерв
	№ чертежа схемы управления	См. л. 8.2, 8.3	См. л. 8.2, 8.3	См. л. 8.3

Согласовано

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	8.1	3

1ЩАО2. Щит аварийного освещения. 400/230 В, 50 Гц. Схема электрическая принципиальная

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Схема управление аварийным освещением



Кнопочные посты
SB1(1ЩАО2-1)÷SB5(1ЩАО2-1)

Схема управление аварийным освещением над входами в здание



по документации 1632-2021-00-АСУИ

KM - контактор со вспомогательными контактами 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле Е251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)
* Кабель учтен в 1632-2021-00-АСУИ.

Взам. инв. N°	Подп. и дата	Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 8.2



1) QF4 - ВА101, 1Р, 6 А, 220 В, хар. С
2) БП4 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

QFHLG - автоматический выключатель ВА101, 2А, 1р, хар. С.
HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.



ВВнг(А)-FRLS 5х16
L=360 м



Электроприемник	Аппарат ввода	Тип, Технические данные		
	Сборные шины	Напряжение, В, Расчетный ток, А Установленная мощность,кВт		
	Фаза отходящей линии			
	Аппараты отходящей линии	Тип, Расцепитель		
	Марка, сечение и длина проводника			
	Условное графическое обозначение			
	Номер по плану	1ЩАО3-1	1ЩАО3-2	1ЩАО3-3
	Руст/Ррасч, кВт	0,62 / 0,62	0,11 / 0,11	
	Iрасч, А	2,98	0,52	
	Потеря напряжения, %	1,45	0,35	
	Наименование	Аварийное освещение на отм. 0,000 в осях 1-44/А-Б	Аварийное освещение над входами в здания	Резерв
	№ чертежа схемы управления	См. л. 9.2, 9.3	См. л. 9.2, 9.3	См. л. 9.3

Согласовано

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	9.1	3

1ЩАО3. Щит аварийного освещения. 400/230 В, 50 Гц. Схема электрическая принципиальная

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_схемы.dwg

Формат А4

Схема управление аварийным освещением



Кнопочные посты
SB1(1ЩАО3-1)÷SB4(1ЩАО3-1)

Схема управление аварийным освещением над входами в здание



по документации 1632-2021-00-АСУИ

KM - контактор со вспомогательными контактоми 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле E251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)
* Кабель учтен в 1632-2021-00-АСУИ.

Взам. инв. N°	Подп. и дата	Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 9.2



1) QF4 - BA101, 1P, 6 A, 220 В, хар. C
2) БП4 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 9.3

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.



Аппарат ввода	Тип, Технические данные										
Сборные шины	Напряжение, В, Расчетный ток, А Установленная мощность,кВт										
Фаза отходящей линии											
Аппараты отходящей линии	Тип, Расцепитель										
	Марка, сечение и длина проводника	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=85 м / L=245 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=80 м / L=235 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=70 м / L=280 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 5х6 L=65 м / L=290 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 3х6 L=20 м / L=340 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 3х6 L=10 м / L=525 м	ВВнг(А)-LS 3х1,5 / ВВнг(А)-LS 3х6 L=10 м / L=450 м				
Электроприемник	Условное графическое обозначение										
	Номер по плану	2ЩАО1-1	2ЩАО1-2	2ЩАО1-3	2ЩАО1-4	2ЩАО1-5	2ЩАО1-6	2ЩАО1-7	2ЩАО1-8	2ЩАО1-8		
	Руст/Ррасч, кВт	0,73 / 0,73	0,67 / 0,67	0,60 / 0,60	0,63 / 0,63	0,29 / 0,29	0,07 / 0,07	0,05 / 0,05				
	Iрасч, А	1,17	1,07	0,97	1,01	1,38	0,34	0,26				
	Потеря напряжения, %	0,42	0,36	0,40	0,43	1,25	0,30	0,25				
	Наименование	Аварийное освещение на отм. +27,500 в осях 1-34/А/6	Аварийное освещение на отм. +27,500 в осях 34-67/А/6	Аварийное освещение на отм. +27,500 в осях 1-34/Б/2-Б/4	Аварийное освещение на отм. +27,500 в осях 34-67/Б/2-Б/4	Аварийное освещение лестничной клетки 202, 102	Аварийное освещение над входами в здания в осях 1-67/Б-В	Аварийное освещение над входами в здания в осях 1-67/А-Б	Резерв	Резерв		
	№ чертежа схемы управления	См. л. 10.2, 10.5	См. л. 10.2, 10.5	См. л. 10.3, 10.5	См. л. 10.3, 10.5	См. л. 10.5	См. л. 10.4, 10.5	См. л. 10.4, 10.5	См. л. 10.5	См. л. 10.5		

QFHLG - автоматический выключатель ВА101, 2А, 1р, хар. С.
HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	10.1	5

2ЩАО1. Щит аварийного освещения. 400/230 В, 50 Гц. Схема электрическая принципиальная

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Схема управление аварийным освещением





Кнопочные посты
SB1(2ЩАО1-1), SB2(2ЩАО1-1)



Кнопочные посты
SB1(2ЩАО1-2), SB2(2ЩАО1-2)

KM - контактор со вспомогательными контактами 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле E251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 10.2

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Схема управление аварийным освещением



Кнопочные посты
SB1(2ЩОА1-3), SB2(2ЩАО1-3)

Кнопочные посты
SB1(2ЩАО1-4), SB2(2ЩАО1-4)

KM - контактор со вспомогательными контактоми 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
KL - импульсное реле E251 (заменить на реле с СИД индикацией, при наличии)

Взам. инв. N°	
Подп. и дата	
Инв. N° подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 10.3

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_схемы.dwg Формат А3

Схема управление аварийным освещением над входами в здание



по документации 1632-2021-00-АСУИ

КМ - контактор со вспомогательными контактами 1НО+1НО.
SA - переключатель кулачковый, 3 положения, 10 А, установка на дверь.
HLG - лампа зеленая светодиодная, 230 В.
* Кабель учтен в "АСУ И Терминала".

Взам. инв. N°	
Подп. и дата	
Инв. N° подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 10.4



1) QF10 - BA101, 1P, 6 A, 220 В, хар. C
2) БП10 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

Экспликация помещений			
Номер Зоны	Наименование	Площадь	Кат
101	Тактическая клетка	11.8	
102	Тактическая клетка	11.8	
103	Помещение АУПТ	28.5	Д
104	Электрощитовая	40.1	Д
105	Склады	18 777.1	В1
106	СОТ	1.9	
107	Тамбур	3.5	
108	Тех.помещение	9.7	Д
		24 886.2 м²	

Условные обозначения:

- ЗУ - Заземляющее устройство
- ГЩСПЗ- Панель электроснабжения системы противопожарной защиты
- ЩО- Щит рабочего освещения
- ЩАО- Щит аварийного освещения
- ПСЗ- Комплектный шкаф питания портально-скребкового погрузчика
- ЩАСО- Щит кабельной системы обогрева
- Стяжечная коробка
- Электропроводка в трубе
- Электропроводка в кабельном лотке
- Проводка сети аварийного освещения и СПЗ
- Номер кабеля
- Вертикальная электропроводка (подъемы, опуски)
- Выполнить здесь/снизу/вниз, открытого монтажа IP55
- РП1: Розеточный щит (B95MO) в составе:
  - розетка 2К+3, 230 В, 16 А, IP67 - 2 шт.;
  - розетка 2К+3, 230 В, 16 А, IP67 1 шт.;
  - розетка 3К+N+3, 380 В, 16 А, IP67 1 шт.;
  - розетка 3К+N+3, 380 В, 32 А, IP67 1 шт.;
  - розетка 3К+N+3, 380 В, 63 А, IP67 1 шт.;
  - УЗО и аппараты защиты.
- РП2: Розеточный щит (B95MO) в составе:
  - розетка 2К+3, 230 В, 16 А, IP67 - 1 шт.;
  - розетка 3К+N+3, 380 В, 16 А, IP67 1 шт.;
- РП3: Розеточный щит (B95S2) в составе:
  - УЗО и аппараты защиты.
  - розетка 2К+3, 230 В, 16 А, IP67 1 шт.;
  - розетка 3К+N+3, 380 В, 32 А, IP67 1 шт.
- Розетка 3К+N+PE, открытый монтаж, 380 В, 125 А, IP67
- Розетка 2К+3, открытый монтаж, 230 В, 16 А, IP55
- Выполнить безопасности, открытый монтаж, IP55
- Точка подключения технологического оборудования (с высотой от открытого уровня)
- ЭК - электросчетчик; ЭН - электронагреватель
- В - высокий выступ
- Стяжечная коробка (тогда пластиковый)
- ОШВ 1.0 - Изменение очистки прокладки лотка
- Вертикальная прокладка лотка (тогда пластиковый)

Примечания:

1. Распределительная и групповая сеть выполнена кабелями типа ВВнгLSLS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным
2. Распределительная и групповая сеть электроуправления систем противопожарной защиты выполнена кабелями типа ВВнгLSLS, ВВнгLFLS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным
3. Электропроводка в помещениях выполняется открыто в пластиковых лотках, в местах их отсутствия - открыто в металлорукаве, с креплением к перекрытиям
4. Для рабочей системы противопожарной защиты и аварийного освещения предусмотрены отдельные кабельные конструкции, в местах их отсутствия кабели проложены в металлорукаве.
5. Проход кабелей через стены и перекрытия выполняется в стальных или чугунных гильзах с их заливкой (при выполнении прохода в лотке) с последующей заделкой негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел. Зазоры между трубами (лотком, проемом) и строительными конструкциями должны быть заделаны негорючими материалами в трубах (коробах, проемах), пересекаемых насосной из инструментального материала (цементно-песчаного раствора, бетона, плотных гипсовых огнезащитных перекрывающей строительной конструкции.
6. Все ответвления выполнять в клеммниках в соединительных коробках. Соединительные коробки устанавливать открыто на потолке, стенах и перекрытиях.
7. Высота установки выключателей - 1,5 м от уровня пола.
8. Высота установки розеточного блока РП1 и РП2 - 1,5 м от уровня пола до верха корпуса розеточного блока.
9. Высота установки навесных щитов - 1,8 м от уровня пола до верха корпуса щита.
10. Все отметки указанные на плане даны от уровня пола помещения (отмашка)
11. Отметки прокладки кабельных конструкций указаны на планах, они даны от уровня пола помещения (отмашка) до верхней точки кабельной конструкции.
12. Точные привязки вертикальных опусков лотков и электрощитовой для щитов и розеточных блоков уточнить по месту с учетом фактических размеров.
13. Опуски кабельных конструкций по стенам в электрощитовой выполнить от горизонтально проложенных лотков до верхнего края щитов - 1,2 м.
14. Для прокладки кабелей в местах пересечения с деформационными швами необходимые кабельные конструкции для прокладки кабелей кабельными перемычками выполнить в соответствии с требованиями завода-изготовителя от шкафов технологического оборудования (ЭСПЧ и ТСП) со специальной разработаны и учтены в рабочей документации 1965-2023-ЭТ.2-ЭПЧ-КНС.

Лоток трапецеидальный кабельный проход с крышкой шарнирной тип ЛТ-87

Лоток трапецеидальный кабельный проход с крышкой шарнирной тип ЛТ-87 А

Кабельная линия на 4 трассы

Трапецеидальная кабельная полка ЛТ-87 А

Кабельная линия на 1 трассу

Трапецеидальная кабельная полка ЛТ-87 А с применением лотка ЛТ-87

Проход кабельной линии через стену

Проход трубы лотка через перекрытие (потолок) (для)

Проход трубы лотка через перекрытие (потолок) (для)

1. Трубы, короба, лотки, скобы, полки, кожухи и стальные конструкции, в том числе лежащие в грунте, покрываем 2 слоя грунта, полной, предварительной и заключительной, затем краской для наружных работ.
2. Конструкции, не требующие защиты, должны быть очищены от ржавчины, грязи и обезжирены.
3. Все металлические изделия должны быть надежно заземлены.
4. Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

							1632-2021-3.2-ЭОМ
							Терминал по перевалке генеральных грузов в Мурманске. Портовая зона 1, Уч.1а,2а. Береговые объекты. Терминал
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Шатилов			05.25	Крытый склад № 2	
Проверил		Белоконь			05.25		
Н.контр.		Коротков			05.25	План расположения силового электрооборудования и проводки	
ГИП		Стрекалов			05.25		

Стадия	Лист	Листов
Р	11.1	3

ЦИС АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А1

1632-2021-3.2-ЭОМ_К_2_Пл_РП_ЭМ1.dwg

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1632-2021-3.2-ОМ

Копировал

Формат А1

Пример крепления кабельных конструкций (типовые узлы)

Вариант крепления кабельных конструкций к стене







Вариант крепления кабельных конструкций к стене



Крепление кабельных конструкций при помощи потолочных кронштейнов



Крепление потолочных кронштейнов выполнять через 1,5 м.

Вариант крепление подвеса вдоль/поперек двутавра



Вариант крепление к вертикальной балке



Вариант крепление полок к строительной конструкции



Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

						1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата		11.3

Условные обозначения:

- РРУ: Вводно-распределительное устройство
- ПОСПЗ: Панель электроснабжения систем противопожарной защиты
- ЩО: Щит рабочего освещения
- ЩАО: Щит аварийного освещения
- ПСЭ: Комплектный шкаф питания погрузочно-разгрузочного полуузлов
- ЩЭСО: Щит кабельной системы оборудов
- Отметка/номер короба
- Отметка/номер трубы
- Электропроводка в кабельном лотке
- Проводка сети аварийного освещения и СПЗ
- Номер кабеля
- Вертикальная электропроводка (подъемы, спуски)
- Выключатель однополюсный, открытого монтажа IP55
- (РУ): Розеточный пост (8805АО) в составе:
  - розетка 2К+З, 250 В, 16 А, IP67 - 2 шт.;
  - розетка 2К+З, 250 В, 16 А, IP67 - 2 шт.;
  - розетка 3К+N+З, 380 В, 16 А, IP67 1 шт.;
  - розетка 3К+N+З, 380 В, 32 А, IP67 1 шт.;
  - розетка 3К+N+З, 380 В, 63 А, IP67 1 шт.
- (РУ): Розеточный пост (8505ОТ) в составе:
  - розетка 2К+З, 250 В, 16 А, IP67 1 шт.;
  - розетка 2К+З, 250 В, 16 А, IP67 1 шт.;
  - розетка 3К+N+З, 380 В, 16 А, IP67 1 шт.
- (РУ): Розеточный пост (8505ОТ) в составе:
  - УЗО и аппараты защиты;
  - розетка 2К+З, 250 В, 16 А, IP67 - 1 шт.;
  - розетка 3К+N+З, 380 В, 16 А, IP67 - 1 шт.
- Розетка 2К+РЕ, открытый монтаж, 380 В, 125 А, IP67
- Розетка 2К+З, открытый монтаж, 230 В, 16 А, IP55
- Выключатель безопасности, открытый монтаж, IP55
- Точка подключения технологического оборудования (в составе с аппаратом управления)
- ЭК - электрокамин(а), ЭН - электрокаминокамелёк.
- В - вытяжной вентилятор
- Кабельные конструкции (лотки листочковый)
- Изменение отметки прокладки лотка
- Вертикальная прокладка лотка (лотка листочковый)

Примечания:

1. Распределительная и групповая сеть выполнена кабелями типа ВВнг(А)-LS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением.
2. Распределительная и групповая сеть электроприемников систем противопожарной защиты выполнена огнестойкими кабелями типа ВВнг(А)-FRLS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением.
3. Электропроводка в помещениях выполняется открыто в лестничных лотках, а также по конструктивным элементам, открытого и закрытого, крепежными и подвесными устройствами.
4. Для кабелей систем противопожарной защиты и аварийного освещения предусмотрена защита от механических повреждений, путем прокладки данных кабелей трубами(лотками) открыто и металлорукавом.
5. Ввод кабельных линий в здание выполнить через фундамент на отрезках стальных труб (сальник) и в трубах (при выполнении проходов в полах) с последующей заделкой негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел. Зазоры между трубами (лотками, проемами) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (лотках, проемах), должны быть уплотнены негорючими материалами, которые должны обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции, в которой выполнен проход.
6. Все отверстия выполнить в изложницах в сокращенных коробках. Электрические коробки устанавливать открыто на потолке, стенах и перекрытиях.
7. Высота установки выключателей - 1,8 м от уровня пола.
8. Высота установки розеточных блоков РТО и РТО – 0,8 м от уровня пола до верха корпуса розеточного блока.
9. Высота установки навесных щитов - 1,8 м от уровня пола до верха корпуса щита.
10. Все отметки указанные на плане даны от уровня пола помещения (площадки).
11. Отметки прокладки кабельных конструкций указаны на плане, они даны от уровня пола. Высота прокладки лотков 2,5 м от уровня пола, если иное.
12. Точные привязки вертикальных отрезков лотков в электрощитовой для щитов определять по месту, после установки электрических щитов и оборудования.
13. Все отверстия в перекрытиях, стенах, фундаментах выполнить до прокладки по ним горизонтальных лотков до верхнего края щитов 1,2 м.
14. В данной рабочей документации предусмотрены и разработаны все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включая между зданием склада и кабель до ГРЩ/ГР. Кабельные конструкции для кабелей от шкафов технологического оборудования (ВСН и ТСД) не потребителей разработаны и отражены в рабочей документации 1632-2021-ТХ.ОТ.РМ.ТС.




B
Б/3
Б/1
А/5
ВС 8
+27.500
Уклон 2%
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67/1
67/2
67/3
6000
396000
422200
3380
970
9650
14000
25500
7600
15800
7200
21500

Условные обозначения:

- Светильник светодиодный СГПО1-2х60С, 16 Вт, 220 В, IP66
- Светильник светодиодный СГПО1-4х60С, 36 Вт, 220 В, IP66
- Светильник светодиодный DAWS LED 300 55, 300 Вт, 220 В, IP66
- Светильник светодиодный DAWS LED 100 55, 100 Вт, 220 В, IP66
- Нормируемая минимальная освещенность
- ЩО- Щит рабочего освещения
- ЩАО- Щит аварийного освещения
- Групповая сеть рабочего освещения
- Стояк/сальная коробка
- Проводка сети рабочего освещения в трубе
- Проводка сети рабочего освещения в кабельном лотке
- Проводка сети аварийного освещения
- Проводка цепей управления
- Номер кабеля
- Ящик с понижающим трансформатором =220/42 В
- Вертикальная электропроводка (подъемы, опуски)
- Выключатель однополюсный, открытого монтажа IP55
- Переключатель на два направления, открытого монтажа, IP55
- Кнопочный пост на 1 кнопку, открытого монтажа, IP55
- Фаза подключения светильника

Примечания:

1. Групповая сеть рабочего освещения выполнена кабелями типа ВВнг(А)-LS с медными жилами сечением 1,5 мм2 - 2,5 мм2 - 4 мм2 - 6 мм2 (в распространяющего горения, с пониженным дымо- и газовыделением.
2. Групповая сеть аварийного освещения выполнена огнестойким кабелем типа ВВнг(А)-FRLS с медными жилами сечением 1,5 мм2 - 2,5 мм2 - 4 мм2 (в распространяющего горения, с пониженным дымо- и газовыделением.
3. Электропроводка в производственных и технических помещениях выполняется кабелем, проложенным в кабельных лотках - открыто в металлорукаве - с выполнением с перекрытием и стояков.
4. Электропроводка в лестничных клетках выполняется открыто в стальных трубах.
5. Для кабельной систем противопожарной защиты и аварийного освещения предусмотрены отдельные кабельные конструкции, в местах их отсутствия кабельные линии выполнены огнестойким кабелем типа FRLS.
6. Проход кабелей через стены и перекрытия выполняется в стояках стальных труб (сальник) и в проёмах (при выполнении прохода в потолке с последующей заделкой проёма). Проход кабелей через противопожарные преграды выполнен. Зазоры между трубами (потоки, проемы) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (потоки, проемы) должны быть уплотнены негорючими материалами, которые должны обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости пересекаемой строительной конструкции.
7. Все ответвления от групповой сети выполнены в соединительных коробках. Соединительные коробки установлены открыто на потолке, стенах и перекрытиях.
8. Высота установки выключателей (кнопок) - 1,5 м от уровня пола.
9. Выключатели устанавливаются на расстоянии 150 мм от дверного проема.
10. Все отметки указанные на плане даны от уровня пола помещения относительно.

Экспликация помещений

Номер Зоны	Наименование	Площадь	Кат
101	Тестильная клетка	11,8	
107	Тестильная клетка	11,8	
110	Помещение АУПТ	26,5	Д
111	Электрощитовая	42,3	Д
114	Склад	28 777,1	В1
115	ССУ	1,9	
116	ССУ	2,9	
118	Тех.помещение	5,7	Д
		28 888,9 м²	

							1632-2021-3.2-ЭОМ
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата		Терминал по перевалке минеральных удобрений в Иркутском торговом порту Усть-Илга. Береговые объекты. Терминал
Разраб.		Комлев			04.21	Крытый склад № 2	Стадия Лист Листов
Проверил		Беспалов			04.21		Р 13.1 2
Нач. отд.		Воронов			04.21		
Н. контр.		Стешенко			04.21	Электрическое освещение. План расположения электрооборудования и проводок	ЦИС ИНЖИНИРИНГ

Копировал

Формат А1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


-0,300
±0,000
+0,290
i=10%
i=4%
Труба водосточная 9
Монтажный проем 3900x4100(h)
Монтажный проем 3500x4100(h)
Пандус 1:20
Пандус 1:10
Установить ограждение металлическое Группа 3 (2 шт.)
Установить ограждение металлическое Группа 3 (1 шт.)
6000
396000
422200
48000
14000
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67/1
67/2
67/3
А
А/5
Б/1
Б/3
В

| | | |

Условные обозначения:

- Светильник светодиодный СГПО1-2х60С, 16 Вт, 220 В, IP66
- Светильник светодиодный СГПО1-4х60С, 36 Вт, 220 В, IP66
- Светильник светодиодный DAWS LED 300 SS, 300 Вт, 220 В, IP66
- Светильник светодиодный DAWS LED 100 SS, 100 Вт, 220 В, IP66
- Нормируемая минимальная освещенность
- ОДО Щит рабочего освещения
- ЩАО Щит аварийного освещения
- Светильник аварийного освещения
- Огнезащитная коробка
- Проводка сети рабочего освещения в трубе
- Проводка сети рабочего освещения в кабельном лотке
- Проводка сети аварийного освещения
- Проводка цепей управления
- Номер кабеля
- Ящик с понижающим трансформатором =220/36 В
- Вертикальная электропроводка (подъемы, опуски)
- Выключатель однополюсный, открытого монтажа IP20
- Переключатель на два направления, открытого монтажа, IP20
- Кнопочный пост на 1 кнопку, открытого монтажа, IP20
- Фаза подключения светильника

Примечания:

1. Групповая сеть рабочего освещения выполнена кабелями типа ВВнг(А)-LS с медными жилами сечением 2,5 мм2 в трубах ПВХ, на распределяющего прямых, с поземными дыми и газощадителями.
2. Групповая сеть аварийного освещения выполнена огнестойкими кабелями типа ВВнг(А)-FRLS с медными жилами сечением 2,5 мм2 в трубах ПВХ, на распределяющего прямых, с поземными дыми и газощадителями.
3. Электропроводка в производственных и технических помещениях предусмотрена в стальных трубах (скрыто) и на лотках (открыто) - открыто в металлорукаве, с креплением к перекрытиям и стенам.
4. Электропроводка в лестничных клетках выполняется открыто в стальных трубах.
5. Для кабельной систем противопожарной защиты и аварийного освещения предусмотрены отдельные кабельные конструкции, в местах их отсутствия кабельные линии должны быть выполнены кабелями с медными жилами.
6. Проход кабелей через стены и перекрытия выполняется в стальных трубах (сальник) и в проёмах (при выполнении прохода в лотке) с последующей заделкой проёмов. Все проходки должны быть выполнены с уплотнением. Зазоры между кабелем между трубами (лотком, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (лотках), должны быть заделаны легкосгораемым материалом, который должен обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости пересекаемой строительной конструкции.
7. Все металлические части электрооборудования, в соединительных коробках. Соединительные коробки устанавливаются на лотках, стенах и перекрытиях.
8. Высота установки выключателей (розеток) - 1,5 м от уровня пола.
9. Выключатели устанавливаются на расстоянии 150 мм от дверного проема.
10. Все отметки указанные на плане даны от уровня пола помещения (площадки).

Экспликация помещений				
Номер Зоны	Наименование	Площадь	Кат.	
001	Лестничная клетка	11,8		
002	Лестничная клетка	11,8		
003	Технологическая этажерка	168,3	В1	
004	Технологическая этажерка	197,3	В1	
		389,8 м²		

						1632-2021-3.2-ЭОМ	
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты. Терминал	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Комлев				04.21	Крытый эстакад № 2	Стадия / Лист / Листов
Проверил	Беспалов				04.21		Р / 14.1 / 2
Нач. отд.	Воронов				04.21		
Н. контр.	Стешенко				04.21	Электрическое освещение. План разгрузочной электроподстанции и проходной	ЦИС ИНЖПРОЕКТМОНТАЖ

Копировал

Формат А1



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1632-2021-3.2-ЭОМ

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_АС_ВС.dwg

Формат А1

Фасад А-В
М1:100



А-А
М1:100



							1632-2021-3.2-ЭОМ
							Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
2	-	Зам.	1439-24		08.24		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Юдинцев			04.23	Крытый склад № 2	Стадия: Р; Лист: 15; Листов:
Проверил		Беспалов			04.23		
Нач. отд.		Воронков			04.23		
Н. контр.		Плешкова			04.23	Разрез А-А и фасад в осях А-В по зданию с указанием высот установки электрооборудования (для справки)	МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFR_ЭМ.dwg

Формат А0

Взам.инв.№	Подпись и дата	Инв. № Подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
ВРУ												
ВРУ-1.1	I секция ВРУ, 1QF1	2ЩО1, 1QS					ВВнг(А)-LS	5х16	280			
ВРУ-1.2	I секция ВРУ, 1QF2	1ЩО1, 1QS					ВВнг(А)-LS	5х10	20			
ВРУ-1.3	I секция ВРУ, 1QF3	1ЩО2, 1QS					ВВнг(А)-LS	5х25	315			
ВРУ-1.4	I секция ВРУ, 1QF4	1ЩО3, 1QS					ВВнг(А)-LS	5х25	340			
ВРУ-1.5	I секция ВРУ, 1QF5	ЭТ1. Электроталь, 1QS					ВВнг(А)-LS	5х25	480			
ВРУ-1.6	I секция ВРУ, 1QF6	Влк1. Вулканизатор					ВВнг(А)-LS	2х(5х70)	470			
ВРУ-1.7	I секция ВРУ, 1QF7	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, 1QS					ВВнг(А)-LS	5х35	20			
ВРУ-1.8	I секция ВРУ, 1QF8	РП1. Ремонтная розеточная сеть					ВВнг(А)-LS	5х25	130			
ВРУ-1.9	I секция ВРУ, 1QF9	РП2. Ремонтная розеточная сеть					ВВнг(А)-LS	5х25	515			

3	-	Зам.	2074-24		11.24
1	-	Зам.	1854-23		09.23
Изм.	К.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	16.1	9

Кабельный журнал

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
ВРУ-1.10	I секция ВРУ, 1QF10	К1.Внут. блок кондиционера					ВВнг(А)-LS	3х2,5	15			
ВРУ-1.11	I секция ВРУ, 1QF11	В2, В3. Вытяжные вентиляторы					ВВнг(А)-LS	3х2,5	100			
ВРУ-1.12	I секция ВРУ, 1QF12	ЭК3.1. Электроконвектор А3 пом. 104					ВВнг(А)-LS	3х2,5	15			
ВРУ-2.1	II секция ВРУ, 2QF1	1ЩЭО1-ЭА-КАТ, 1QS					ВВнг(А)-LS	5х95	320			
ВРУ-2.2	II секция ВРУ, 2QF2	1ЩЭО2-ЭА-КАТ, 1QS					ВВнг(А)-LS	5х95	340			
ВРУ-2.3	II секция ВРУ, 2QF3	ПК1. Подъемный кран, 1QS					ВВнг(А)-LS	5х10	90			
ВРУ-2.5	II секция ВРУ, 2QF5	РП1. Ремонтная розеточная сеть					ВВнг(А)-LS	5х95	480			
ВРУ-2.6	II секция ВРУ, 2QF6	РП3. Ремонтная розеточная сеть					ВВнг(А)-LS	5х35	530			
ВРУ-2.7	II секция ВРУ, 2QF7	РП2. Ремонтная розеточная сеть					ВВнг(А)-LS	5х25	510			
ВРУ-2.8	II секция ВРУ, 2QF8	ЭВ1. Электроводонагреватель					ВВнг(А)-LS	3х4	75			
ВРУ-2.9	II секция ВРУ, 2QF9	ЭК1. Электроконвектор в пом. 106					ВВнг(А)-LS	3х2,5	75			
ВРУ-2.10	II секция ВРУ, 2QF10	ЭК2.1, ЭК2.2. Электроконвекторы в пом. 104					ВВнг(А)-LS	3х4	40			

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
ВРУ-2.11	II секция ВРУ, 2QF11	К1*. Внут. блок кондиционера					ВВнг(А)-LS	3х2,5	25			
ВРУ-2.12	II секция ВРУ, 2QF12	ШАУ-П1В1. Шкаф вентиляции пом. 104					ВВнг(А)-LS	3х6	15			
ВРУ-4	Ввод №1 ВРУ, QF4	АСУ-ТХ (PCS)					ВВнг(А)-LS	5х35	10			
ВРУ-5	Ввод №2 ВРУ, QF5	АСУ-ТХ (PCS)					ВВнг(А)-LS	5х35	10			
ВРУ-3.1	III секция ВРУ, 3QF1	ЩД1. Щиток АСУИ пом. 104					ВВнг(А)-LS	3х1,5	15			
ВРУ-3.2	III секция ВРУ, 3QF2	ЩД2. Щиток АСУИ, склад 2, пом. 109					ВВнг(А)-LS	3х1,5	295			
ВРУ-3.3	III секция ВРУ, 3QF3	ЩД3. Щиток АСУИ, склад 2, пом. 108					ВВнг(А)-LS	3х1,5	325			
ВРУ-3.5	III секция ВРУ, 3QF5	РЩСБ-3.2-1. Щиток слаботочных систем, пом. 103					ВВнг(А)-LS	5х4	60			
ВРУ-3.6	III секция ВРУ, 3QF6	ЩД4. Щиток АСУИ, склад 2, отм. +27,500, оси 33 / А/6-Б					ВВнг(А)-LS	3х6	275			
ВРУ/ПЭСП 3-1	ВРУ, ввод №1, QF1.1	ПЭСПЗ, 1QS					ВВнг(А)-FRLS	5х16	25			

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
ВРУ/ПЭСПЗ-2	ВРУ, ввод №2, QF2.1	ПЭСПЗ, 2QS					ВВнг(А)-FRLS	5х16	25			
ПЭСПЗ												
ПЭСПЗ-1	ПЭСПЗ, QF1	2ЩАО1, 1QS					ВВнг(А)-FRLS	5х16	285			
ПЭСПЗ-2	ПЭСПЗ, QF2	1ЩАО1, 1QS					ВВнг(А)-FRLS	5х6	15			
ПЭСПЗ-3	ПЭСПЗ, QF3	1ЩАО2, 1QS					ВВнг(А)-FRLS	5х16	335			
ПЭСПЗ-4	ПЭСПЗ, QF4	1ЩАО3, 1QS					ВВнг(А)-FRLS	5х16	360			
ПЭСПЗ-5	ПЭСПЗ, QF5	Шкаф АУПТ, 1QS					ВВнг(А)-FRLS	5х6	65			
ПЭСПЗ-6	ПЭСПЗ, QF6	ЭК3.2. Электроконвектор А3 пом. 103					ВВнг(А)-FRLS	3х4	70			
ПЭСПЗ-7	ПЭСПЗ, QF7	ЭК2.3, ЭК2.4. Электроконвекторы пом. 103					ВВнг(А)-FRLS	3х6 (4)	80			
ПЭСПЗ-9	ПЭСПЗ, QF9	БУК-О. Электрощитовая пом. 104					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	20			
ПЭСПЗ-10	ПЭСПЗ, QF10	XS1. Вход в электрощитовую пом. 104					ВВнг(А)-FRLS	3х2,5	10			
1ЩО1												
1ЩО1-1	1ЩО1, КМ1	Светильники на отм. 0,000 в осях 46-67/А2-В					ВВнг(А)-LS	3х1,5 3х6	35 180			

Изм.	К.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
3	-	Зам.	2074-24		11.24
1	-	Зам.	1854-23		09.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Лист 16.4

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
1ЩО1-2	1ЩО1, КМ2	Светильники на отм. 0,000 в осях 46-67/Б-В					ВВнг(А)-LS	3х1,5 3х6	35 205			
1ЩО1-3	1ЩО1, КМ3	Светильники на отм. 0,000 в осях 65-67/А/2-Б/2					Рэп ВВнг(А)-LS	3х1,5 3х4	10 125			
1ЩО1-4	1ЩО1, КМ4	Светильники на отм. 0,000 в осях 44-65/А/2-Б/2					Рэп ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	20 200			
1ЩО1-5	1ЩО1, КМ5	Светильники на отм. 0,000 в осях 44-65/А/2-Б/2					Рэп ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	20 190			
1ЩО1-6	1ЩО1, QF6	Светильники на лестничной клетке 101, 201					ВВнг(А)-LS	3х1,5	60			
1ЩО1-7	1ЩО1, QF6	Светильники пом. 103 (и пристройка), 104, 106, 107					ВВнг(А)-LS	3х2,5	160			
к-1ЩО1-1	1ЩО1, Х1:130, Х1:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО1-1)÷SB4(1ЩО1-1)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	210			
к-1ЩО1-2	1ЩО1, Х2:130, Х2:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО1-2)÷SB4(1ЩО1-2)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	230			
к-1ЩО1-3	1ЩО1, Х3:130, Х3:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО1-3)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	30			
к-1ЩО1-4,5	1ЩО1, Х5:130, Х5:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО1-4,5)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	30			
1ЩО2												
1ЩО2-1	1ЩО2, КМ1	Светильники на на отм. 0,000 в осях 1-22/Б-В					ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	30 205			
	1ЩО2, QF1	Светильники в тех. помещении					ВВнг(А)-LS	3х1,5	10			

Изм.	К.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
3	-	Зам.	2074-24		11.24
1	-	Зам.	1854-23		09.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Лист 16.5

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
1ЩО2-2	1ЩО2, КМ2	Светильники на отм. 0,000 в осях 23-44/В					ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	25 155			
1ЩО2-3	1ЩО2, КМ3	Светильники на отм. 0,000 в осях 1-22/А1-Б					Рэп ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	10 190			
1ЩО2-4	1ЩО2, КМ4	Светильники на отм. 0,000 в осях 23-44/А1-Б					Рэп ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	10 180			
к-1ЩО2-1	1ЩО2, Х1:130, Х1:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО2-1)÷SB4(1ЩО2-1)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	230			
к-1ЩО2-2	1ЩО2, Х2:130, Х2:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО2-2) ÷SB3(1ЩО2-2)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	180			
к-1ЩО2-3	1ЩО2, Х3:130, Х3:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО2-3)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	10			
к-1ЩО2-4	1ЩО2, Х4:130, Х4:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО2-4)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	10			
1ЩО3												
1ЩО3-1	1ЩО3, КМ1	Светильники на на отм. 0,000 в осях 1-22/А/1-А/4					ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	30 210			
	1ЩО3, QF1	Светильники в тех. помещении					ВВнг(А)-LS	3х1,5	10			
1ЩО3-2	1ЩО3, КМ2	Светильники на отм. 0,000 в осях 23-44/А					ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	25 155			
1ЩО3-3	1ЩО3, КМ3	Светильники на отм. 0,000 в осях 1-22/А/5					Рэп ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	10 190			

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
1ЩО3-4	1ЩО3, КМ4	Светильники на отм. 0,000 в осях 23-44/А/5					Рэп ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	10 180			
к-1ЩО3-1	1ЩО3, Х1:130, Х1:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО3-1)÷SB3(1ЩО3-1)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	210			
к-1ЩО3-2	1ЩО3, Х2:130, Х2:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО3-2)÷SB3(1ЩО3-2)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	170			
к-1ЩО3-3	1ЩО3, Х3:130, Х3:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО3-3)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	10			
к-1ЩО3-4	1ЩО3, Х4:130, Х4:131	Кнопочные посты SB1(1ЩО3-4)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	10			
2ЩО1												
2ЩО1-1	2ЩО1, КМ1	Светильники на отм. +27,500 в осях 1-34/А/6					ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	175 250			
2ЩО1-2	2ЩО1, КМ2	Светильники на отм. +27,500 в осях 34-67/А/6					ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	160 235			
2ЩО1-3	2ЩО1, КМ3	Светильники на отм. +27,500 в осях 1-34/Б/2-Б/4					ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	185 275			
2ЩО1-4	2ЩО1, КМ4	Светильники на отм. +27,500 в осях 34-67/Б/2-Б/4					ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	145 275			
2ЩО1-5	2ЩО1, QF5	Светильники лестничной клетки 202, 102					ВВнг(А)-LS	3х1,5 5х6	30 335			
к-2ЩО1-1	2ЩО1, Х1:130, Х1:131	Кнопочные посты SB1(2ЩО1-1), SB2(2ЩО1-1)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	245			
к-2ЩО1-2	2ЩО1, Х2:130, Х2:131	Кнопочные посты SB1(2ЩО1-2), SB2(2ЩО1-2)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	270			
к-2ЩО1-3	2ЩО1, Х3:130, Х3:131	Кнопочные посты SB1(2ЩО1-3), SB2(2ЩО1-3)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	280			

Изм.	К.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
3	-	Зам.	2074-24		11.24
1	-	Зам.	1854-23		09.23

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
к-2ЩО1-4	2ЩО1, Х4:130, Х4:131	Кнопочные посты SB1(2ЩО1-4), SB2(2ЩО1-4)					ВВнг(А)-LS	3х1,5	255			
1ЩАО1												
1ЩАО1-1	1ЩАО1, КМ1	Светильники АО на отм. 0,000 в осях 46-67/Б-В					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х4	15 175			
1ЩАО1-2	1ЩАО1, КМ2	Светильники АО на отм. 0,000 в осях 46-67/А-Б					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х6	25 220			
1ЩАО1-3	1ЩАО1, КМ3	Светильники АО на отм. 0,000 в осях 65-67/А/2-Б/2					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х4	10 130			
1ЩАО1-4	1ЩАО1, QF4	Светильники АО лестничной клетки 101, 201					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	60			
1ЩАО151	1ЩАО1, QF5	Светильники АО пом. 103 (и пристройки), 104					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	120			
1ЩАО1-6	1ЩАО1, КМ6	Светильники АО над входами в здания в осях 46-67/Б-В					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х4	30 215			
1ЩАО1-7	1ЩАО1, КМ7	Светильники АО над входами в здания в осях 46-67/А-Б					ВВнг(А)-FRLS	3х2,5	90			
к-1ЩАО1-1	1ЩАО1, Х1:130, Х1:131	Кнопочные посты SB1(1ЩАО1-1)÷SB4(1ЩАО1-1)					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	210			
к-1ЩАО1-2	1ЩАО1, Х2:130, Х2:131	Кнопочные посты SB1(1ЩАО1-2)÷SB4(1ЩАО1-2)					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	230			
к-1ЩАО1-3	1ЩАО1, Х3:130, Х3:131	Кнопочные посты SB1(1ЩАО1-3)					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	30			
1ЩАО2												

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
1ЩАО2-1	1ЩАО2, КМ1	Светильники АО на отм. 0,000 в осях 1-44/Б-В					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х6	30 375			
	1ЩАО2, QF1	Светильник АО в тех. помещении					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	10			
1ЩАО2-2	1ЩАО2, КМ2	Светильники АО над входами в здания					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х3	30 170			
к-1ЩАО2-1	1ЩАО2, X1:130, X1:131	Кнопочные посты SB1(1ЩАО2-1)÷SB5(1ЩАО2-1)					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	380			
1ЩАО3												
1ЩАО3-1	1ЩАО3, КМ1	Светильники АО на отм. 0,000 в осях 1-44/А-Б					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х6	25 315			
	1ЩАО3, QF1	Светильник АО в тех. помещении					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	10			
1ЩАО3-2	1ЩАО3, КМ2	Светильники АО над входами в здания					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х6	30 330			
к-1ЩАО3-1	1ЩАО3, X1:130, X1:131	Кнопочные посты SB1(1ЩАО3-1)÷SB5(1ЩАО3-1)					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	360			
2ЩАО1												
2ЩАО1-1	2ЩАО1, КМ1	Светильники АО на отм. +27,500 в осях 1-34/А/6					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 5х6	85 245			
2ЩАО1-2	2ЩАО1, КМ2	Светильники АО на отм. +27,500 в осях 34-67/А/6					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 5х6	80 235			
2ЩАО1-3	2ЩАО1, КМ3	Светильники АО на отм. +27,500 в осях 1-34/Б/2-Б/4					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 5х6	70 280			

Изм.	К.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
3	-	Зам.	2074-24		11.24
1	-	Зам.	1854-23		09.23

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
2ЩАО1-4	2ЩАО1, КМ4	Светильники АО на отм. +27,500 в осях 34-67/Б/2-Б/4					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 5х6	65 290			
2ЩАО1-5	2ЩАО1, QF5	Светильники АО лестничной клетки 202, 102					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х6	20 340			
2ЩАО1-6	2ЩАО1, КМ6	Светильники АО над входами в здания в осях 1-67/Б-В					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х6	10 525			
2ЩАО1-7	2ЩАО1, КМ7	Светильники АО над входами в здания в осях 1-67/А-Б					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5 3х6	5 450			
к-2ЩАО1-1	2ЩАО1, Х1:130, Х1:131	Кнопочные посты SB1(2ЩАО1-1), SB2(2ЩАО1-1)					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	245			
к-2ЩАО1-2	2ЩАО1, Х2:130, Х2:131	Кнопочные посты SB1(2ЩАО1-2), SB2(2ЩАО1-2)					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	270			
к-2ЩАО1-3	2ЩАО1, Х3:130, Х3:131	Кнопочные посты SB1(2ЩАО1-3), SB2(2ЩАО1-3)					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	280			
к-2ЩАО1-4	2ЩАО1, Х4:130, Х4:131	Кнопочные посты SB1(2ЩАО1-4), SB2(2ЩАО1-4)					ВВнг(А)-FRLS	3х1,5	255			

Потребность кабельно-проводниковой продукции указана с учетом нормируемого расхода.



Эксплуатация помещений			
Номер Зоны	Наименование	Площадь	Кат.
101	Лестничная клетка	11,6	
102	Лестничная клетка	11,6	
103	Помещение АУПТ	35,5	Д
104	Электрощитовая	42,1	Д
105	Склад	24 777,1	В1
106	С/У	1,9	
107	С/У	2,5	
108	Тех.помещение	3,7	Д
		24 886,0 м²	

						11.21
						17.1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском портовом пункте Усть-Луга. Берегитные объекты терминала

Разраб.	Ходницкий		04.21
Проверил	Бесталов		04.21
Нач. отд.	Воронков		04.21
Н. контр.	Плешкова		04.21

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	17.1	2

План заземляющего устройства и системы уравнивания потенциалов на отм. 0,000. М1:200

МОРСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_ПЗ_ПС_ЗМЗ_СИП.dwg

Формат А2х1

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №



Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.N подл.

							Лист
3	-	Зам.	2074-24		11.24	1632-2021-3.2-ЭОМ	17.2
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата		

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_ЭМ3_СУП.dwg Формат А3х3



Условные обозначения:

- Сталь полосовая 4х40 мм в земле
- Сталь полосовая 4х40 мм в здании
- Металлические конструкции, используемые в качестве проводников заземления (металлические ограждения площадок (перила))
- Гибкий изолированный медный провод
- Главная заземляющая шина (ГЗШ)
- Сварное соединение
- Болтовое соединение при помощи кабельного наконечника
- Вертикальный заземлитель (сталь уголковая 5х50х50 мм)
- Вертикальная прокладка проводника (подъемы, опуски)

Примечания:

1. В помещениях на высоте 0,6 м предусмотрена оцинкованная металлическая полоса 4х40 мм. Полосу крепить с помощью дюбелятов с шагом 1,0 м. Прокладку полосы над проемами выполнить на расстоянии 150÷200 мм от проема. Металлическую полосу (внутренний контур) соединить со всеми доступными присоединению открытыми проводящими частями стационарного электрооборудования и сторонними проводящими частями, включая доступные присоединению металлические части строительных конструкций здания, рельсы мостовых кранов, рельсы железнодорожных путей, металлические лестницы, металлические ограждения (перила) и т.п. при помощи отдельных проводников заземления. Для этих целей допускается использовать жело-зеленого цвета. Кроме полосы в качестве проводников заземления использовать существующие строительные металлические конструкции - ограждения площадок (перила), металлические лестницы и т.п. Ограждения используются при условии непрерывности электрической цепи.
2. Прокладку проводников уравнивания потенциалов выполнить открыто по потолку, потолку и стенам, с креплением монтажными скобами и кабельными стяжками от 4х40 мм или гибким изолированным проводом ПуВнг(А)-LS медной жилой и изоляцией желто-зеленого цвета.
   В местах проходов, проложенные уравнивания потенциалов проложить скрыто в стяжке пола.
3. Присоединения заземляющих и защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Все сварные соединения выполняются внахлест, длина свариваемого участка не менее 100 мм, сварка должна соответствовать требованиям СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80 и Р 1.03-08. Процедура сварки должна гарантировать отсутствие прожогов и трещин. Перед сваркой и после сварки места сварки всех соединений и конструкции по окончании сварки должны быть очищены от шлака, брызг и наплеков металла, а также проведена антикоррозионная обработка сварного шва цинковой серой-краской. Допускается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников, проводников системы уравнивания потенциалов должны быть надежными, обеспечивать непрерывность электрической цепи и соответствовать классу соединения 2 согласно ГОСТ 10434 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования". Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
   К ГЗШ присоединить все металлические доступные прикосновению части. Места присоединения металлических конструкций здания, металлических трубопроводов, лотков и т.п. показаны условно, точные места определить по месту при монтаже.
4. В качестве заземлителя используется оцинкованная полосовая сталь сечением 4х40 мм проложенная по периметру здания на расстоянии 1,0 метра от фундамента в соответствии с планом на глубине не менее 0,5 м от уровня земли, а также вертикальные заземлители из уголковой стали L=5 м.
5. Контур заземления используется в т. ч. для портально-окрейферного заборщика, поэтому сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. После монтажа заземляющего устройства произвести замер сопротивления. Если сопротивление превышает значение 4 Ом, то предусмотреть дополнительные вертикальные заземлители до получения требуемой величины сопротивления.
6. Все металлические конструкции (лотки, металлические конструкции кабельного канала, металлические перекрытия кабельного канала и т. п.) присоединить к системе заземления и уравнивания потенциалов.

Эксплуатация помещений

Номер Зоны	Наименование	Площадь	Кат
201	Лестничная клетка	11,6	
202	Лестничная клетка	11,6	
203	Технологическая этажерка	168,3	В1
204	Технологическая этажерка	197,3	В1
		388,8 м²	

						1632-2021-3.2-ЭОМ
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Берегловые объекты терминала
Разраб.	Ходницкий				04.21	Крытый склад № 2
Проверил	Бисталов				04.21	Стадия: Р; Лист: 18.1; Листов: 2
Нач. отд.	Воронков				04.21	План системы уравнивания потенциалов на отм. +27,500. М1:200
Н. контр.	Пичшлова				04.21	МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_3MB_CITI.dwg

Формат А2х3



Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 18.2

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_ЭМ3_СУП.dwg

Формат А3х3


Условные обозначения:
Молниеприемник - стальной трос Ø50 мм
Молниеприемник - оцинкованная сталь Ø8 мм
Вертикальная прокладка проводника (подъемы, опуски)
Сварное соединение
Болтовое соединение при помощи кабельного наконечника
Стойка тросового молниеприемника
Примечания:
1. Здание в соответствии с РД 34.21.122-187 «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» оборудуется устройством молниезащиты III категории, в соответствии с СО153-34.21.122-2003 относится к 3 уровню защиты.
2. В качестве молниеприёмника используется молниеприёмный трос. Установка молниеприёмного троса предусмотрена в строительной части согласно выданному заданию.
3. В качестве токоотводов используется оцинкованная сталь Ø8 мм. Токоотводная открыто по кровле и фасаду здания, а также металлические лестницы идущие от ходовых дорожек над зданием до земли (лестницы должны иметь непрерывную электрическую непрерывность с металлической конструкцией ходовой дорожки).
4. Молниеприёмник (трос) присоединен к металлическим опорным конструкциям (стойкам), токоотводы присоединять к стойкам.
5. В качестве заземлителя используется оцинкованная полосовая сталь сечением 4х40 мм проложенная по периметру здания на расстоянии 1,0 метра от фундамента в соответствии с планом на глубине не менее 0,5 м от уровня земли. Для обеспечения нормируемого сопротивления растеканию тока предусматривается дополнительный вертикальный заземлитель из уголковой стали 5х50х50 мм, L=5 м. Для присоединения токоотводов в местах отпусков вывести отрезки полосовой стали сечением 4х40 мм на высоту 0,3 м от уровня отмостки. Присоединения токоотводов к заземлителю выполнить сваркими.
6. Места сварки покрываются антикоррозийной мастикой.
7. Выступающие над крышей металлические элементы (ограждения, вентиляционные устройства, лестницы) присоединять к молниеприёмнику. Присоединение выполнить болтовыми (или сварными). Все сварные соединения выполнить электродами с качественными покрытиями. Сварные швы должны соответствовать требованиям ОТ-70.13330.2012, ГОСТ 10354-82 и И 1.03-08. Процедура сварки должна гарантировать отсутствие пульсаций в сварном шве после сварки соединяемых элементов. Швы сварных соединений и конструкции по окончании сварки должны быть очищены от шлака, брызг и наплывов металла, а также проведена антикоррозионная обработка сварного шва цинковой спрей-краской. Допускается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,03 Ом. Болтовые соединения должны иметь малое сопротивление перед началом грозового периода. Соединения и присоединения должны быть надежными, обеспечивать непрерывность электрической цепи и соответствовать классу соединения 2 согласно ГОСТ 10434 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования". Соединения должны быть доступны для осмотра, ремонта и замены. Соединения болтовые и клепаные должны быть предусмотрены мер против самоотвинчивания.
8. Соединения проводников выполнить при помощи зажимов и соединителей DKC. Места реза покрыть цинк-спреем на три слоя.
9. Сечение стального молниеприемника (троса), выполненного их стального многопроволочного каната принято 50 мм². Грозозащитный трос предусмотреть по ТУ 3500-007-63976268-2011. Стальной трос и стойки, на всем протяжении должны иметь единую непрерывную электрическую цепь. Строительные частью должно быть обеспечено минимальное расстояние в свету от грозозащитного троса до максимальной вертикальной точки конька на крыше здания равное 4250 мм.
Продолжение см. л. 19.2
Водосточная воронка Вр-1
Токоотвод ст. Ø8 мм
Присоединить к металлическому ограждению
Металлические кровельные лестницы
Токоотвод метал. лестницы
Металлические ходовые дорожки
Опорная конструкция для троса
Молниеприемник трос Ø50 мм
Опорная конструкция
Выступающие ограждения
Выполнить соединение ограждения с молниеприемником
Пожарная металлическая лестница Лист 1 тип В-1-ЦЭ ГОСТ Р 53254-2009
Отмостка ГОСТ 26772-85
Смотровой колодец
Водосточная воронка Вр-4
Водосточная воронка Вр-5
Водосточная воронка Вр-6
1632-2021-3.2-ЭОМ
Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
Крытый склад № 2
Стадия | Лист | Листов
Р | 19.1 | 2
План молниезащиты. Кровля. М1:200
МОРСКТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_FC_SMS_CVT1.dwg
Формат А3



Продолжение см. л. 19.1

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист 19.2

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_ЭМ3_СУП.dwg

Формат А3х3

Вид 1
(фасад в осях 1-67)



Условные обозначения:

- Молниеприемник - стальной трос Ø50 мм
- Молниеприемник - оцинкованная сталь Ø8 мм
- Вертикальная прокладка проводника (подъемы, опуски)
- Сварное соединение
- Болтовое соединение при помощи кабельного наконечника
- Стойка тросового молниеприемника

4. Молниеприемник (трос) присоединен к металлическим опорным конструкциям (стойкам), тросотходы присоединять к стойкам.

5. В качестве заземлителя используется оцинкованная полосовая сталь сечением 4х40 мм проложенная по периметру здания на расстоянии 1.0 метра от фундамента в соответствии с планом на глубине не менее 0,5 м от уровня земли, кроме того для каждого тросотхода в месте соединения с заземлителем предусмотрен вертикальный заземлитель из угловой стали сечением 63х63х5 мм, L=5 м. Для присоединения тросотходов в местах отуклов вынести отрезки полосовой стали сечением 4х40 мм на высоту 0,5 м от уровня отмостки. Присоединения тросотходов к заземлителю выполнить сваркой.

6. Места сварки покрываются антикоррозийной мастикой.

7. Выступающие над крышей металлические элементы (ограждения, вентиляционные устройства, лестницы) присоединить к молниеприемнику. Присоединения выполнить болтовыми (или сварными). Все сварные соединения выполняются внахлест, длина сварочного участка не менее 100 мм, сварка двусторонняя, электроды применять типа Э42А по ГОСТ 9467-75 и ГОСТ 10.03-08. Процедура сварки должна гарантировать отсутствие пульсаций в сварном шве после отверждения соединения. Швы сварных соединений и конструкции по окончании сварки должны быть очищены от шлака, брызг и наплывов металла, а также проведена антикоррозионная обработка сварного шва цинковой краской. Сварные швы должны обеспечивать электрическую непрерывную сопротивлением не более 0,05 Ом, при обязательном измерении контроля сопротивления перед началом грозового периода. Соединения и присоединения должны быть надежными, обеспечивать непрерывность электрической цепи и соответствовать классу соединения 2 согласно ГОСТ 10434 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования". Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

8. Соединения проводников выполнить при помощи зажимов и соединителей ВС-1 (болтовых) по ТУ 3500-007-63870268-2011 или аналог.

9. Сечение стального молниеприемника (троса), выполненного из стального многопрволочного каната принято 50 мм². Грозозащитный трос предусмотреть по ТУ 3500-007-63870268-2011. Стальной трос и стойки, на всем протяжении должны иметь единую непрерывную электрическую цепь. Строительной частью должно быть обеспечено минимальное расстояние в свету от грозозащитного троса до максимальной вертикальной точки конька на крыше здания равное 4250 мм.

						1632-2021-3.2-ЭОМ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Берегровые объекты терминала	
Разраб.		Юдинцев			04.23	Крытый склад № 2	Стадия: Р / Лист: 20.1 / Листов: 2
Проверил		Бакалюк			04.23		
Нач. отд.		Воронков			04.23		
Н. контр.		Плешкова			04.23	Молниезащита. Фасад в осях 1/6-67/3. М1:200	МЭТ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ ОНОСКОР

1632-2021-3.2-ЭОМ_0_0_RU_RY_3602_Ch1.dwg

Формат: A3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл.



Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.N подл.

								1632-2021-3.2-ЭОМ	Лист
									20.2
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата				

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_ЭМЗ_СУП.dwg

Формат А3х3



Расчет зоны защиты тросового молниприемника:

Исходные данные:

- наибольшая высота здания, h=43,5 м;
- наибольшая ширина здания, S=61,9 м;
- наибльшая длин здания, L=425 м;
- удельная плотность ударов молнии, n=2 (для Усть-Луги при 20-40 ч, средней продолжительности гроз)

Ожидаемое количество поражений молний в год, N, составит:

$N= [(S+6\times h)\times(L+6\times h)-7,7\times h^2]\times n\times 10^{-6}$

$N= [(61,9+6\times 43,5)\times(425+6\times 43,5)-7,7\times 43,5^2]\times 2\times 10^{-6}=0,41$

Принимаем тип зоны защиты здания склада Б.

Зоны защиты одиночного тросового молниеприемника имеют следующие габаритные размеры:

- высота зоны защиты, h_0=44,0 м;
- радиус зоны защиты, r_0=1,7xh

где h - высота подвеса троса.

Высота зоны защиты:

$h=\frac{h_0}{0,92}=\frac{44}{0,92}=47,8$ м

Радиус зоны защиты:

r_0=1,7x47,8=81,26 м

Одиночный тросовый молниеприемник подвешенный на высоте 47,8 м позволит полностью защитить здание.

Следовательно, высота минимального провиса троса H, составит:

$H=h-h_0=47,8-44=3,8$ м

Принимаем высоту подвеса троса от конька кровли 4,36 м.

Согласовано

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

Молниезащита.
Фасад в осях А-В. М1:200

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Примечания:

1. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников, проводников системы уравнивания потенциалов должны быть надежными, обеспечивать непрерывность электрической цепи и соответствовать классу соединения 2 согласно ГОСТ 10434 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования". Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
2. Основная система уравнивания потенциалов состоит из главной заземляющей шины ГЗШ и проводников уравнивания потенциалов, и соединяет между собой следующие токопроводящие части:
   - PE проводники питающих линий;
   - PE проводники распределительной сети;
   - заземлитель электроустановки и молниезащиты;
   - металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (при наличии);
   - металлические кабельные конструкции;
   - металлические части каркаса здания и технологического оборудования;
   - рельсы технологического оборудования;
   - металлические части системы вентиляции;

   В качестве главной заземляющей шины используются медная шина, расположенная в электрощитовой.
3. В помещениях на высоте 0,6 м предусмотрена оцинкованная металлическая полоса 4х40 мм. Полосу крепить с помощью держателя с шагом 1,0 м. Прокладку полосы над проемами выполнить на расстоянии 150÷200 мм от проема. Металлическую полосу (внутренний контур) соединить со всеми доступными прикосновению открытыми проводящими частями стационарного электрооборудования и сторонними проводящими частями, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, рельсы мостовых кранов, рельсы железнодорожных путей, металлические лестницы, металлические ограждения (перила) и т.п. при помощью гибкого изолированного провода ПуГВ с медной жилой и изоляцией желто-зеленого цвета. Кроме полосы в качестве проводников заземления использовать существующие строительные металлические конструкции - ограждения площадок (перила), металлические лестницы и т.п. Ограждения используются при условии непрерывности электрической цепи.
4. Все металлические конструкции (консоли, металлические конструкции фальш-пола (и/или кабельных-каналов), металлические перекрытия фальш-пола и т. п.) присоединить к системе заземления и уравнивания потенциалов.
5. Токопроводящие части электроприемников присоединяются к PE-шинам щитов при помощи PE-жилы в составе питающего кабеля.
6. Броню (экран) питающего кабеля (при применении бронированного кабеля) необходимо присоединить к ГЗШ проводником основной системы уравнивания потенциалов ПуГВнг(А) 1х25 мм², путем присоединения в двух местах: в начале подключения к PE-шине щита, в конце - к внутреннему стальному контуру по периметру здания.
7. Схемы щитов показаны условно. Чертёж смотреть совместно с планом заземляющего устройства и системы уравнивания потенциалов.
8. Здания складов в соответствии с РД 34.21.122-187 «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» оборудуется устройством молниезащиты III категории, в соответствии с СО153-34.21.122-2003 относится к 3 уровню защиты.



						1632-2021-3.2-ЭОМ	
3	-	Зам.	2074-24		11.24	Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Юдинцев			04.23	Крытый склад № 2	Стадия: Р; Лист: 22; Листов:
Проверил		Беспалов			04.23		
Нач. отд.		Воронков			04.23		
Н. контр.		Плешкова			04.23	Схема уравнивания потенциалов	МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

1632-2021-3.2-ЭОМ_3_0_RU_IFC_ЭМЗ_СУП.dwg

Формат А3х3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Комплектные устройства							
1.1	ВРУ. Вводно-распределительное устройство	1632-2021-3.1-ЭОМ.ОЛ1			компл.	1		
1.2	ПЭСПЗ. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты	1632-2021-3.1-ЭОМ.ОЛ2			компл.	1		
1.3	Щит аварийного освещения	1632-2021-3.1-ЭОМ.ОЛ3			компл.	4		
1.4	Щит освещения	1632-2021-3.1-ЭОМ.ОЛ4			компл.	4		
	2. Осветительное электрооборудование							
2.1.1	Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-20НК/Р, нерж.	СГЛ01-2480С-220АС/Н/ПРОМ-1КНВМ2М-20НК/Р		ГОРЭЛЕХ	шт.	171		*<1>*
2.1.2	Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-20НК/Р, нерж.	СГЛ01-2480С-220АС/Н/ПРОМ/ИБП-1КНВМ2М-20НК/Р		ГОРЭЛЕХ	шт.	2		*<1*> в тех. помещении*
2.2.1	Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-20НК/Р, нерж.	СГЛ01-4960С-220АС/Н/ПРОМ-1КНВМ2М-20НК/Р		ГОРЭЛЕХ	шт.	251		*<2>*
2.2.2	Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-20НК/Р, нерж.	СГЛ01-4960С-220АС/Н/ПРОМ/ИБП-1КНВМ2М-20НК/Р		ГОРЭЛЕХ	шт.	4		*<2*> в щитовой и АУПТ*
2.3	Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 300 Вт, 39600Лм, подвесное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-20НК/Р, нерж.	DAMS.LED.300.SS		ДАМС (ГОРЭЛЕХ)	шт.	68		*<3>*
2.4	Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 100 Вт, 13200 Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-20НК/Р, нерж.	DAMS.LED.100.SS		ДАМС (ГОРЭЛЕХ)	шт.	30		*<4>*
	3. СИЗ							
3.1	Комплект средств защиты в электрощитовой 0,4 кВ				компл.	1		*согласно ПТЭЭПЭЭ*

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата
3	-	Зам.	2074-24		11.24
2	-	Зам.	1439-24		08.24
1	-	Зам.	1854-23		09.23
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр		Плешкова			04.23
ГИП		Богун			04.23

1632-2021-3.2-ЭОМ.СО

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

Спецификация оборудования, изделий и материалов

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Кабельные изделия*							
4.1	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:							
4.1.1	5х95	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	1150		
4.1.2	5х70	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	950		
4.1.3	5х35	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	570		
4.1.4	5х25	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	2300		
4.1.5	5х16	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	300		
4.1.6	5х10	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	110		
4.1.7	5х6	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	2965		
4.1.8	5х4	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	60		
4.1.9	3х6	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	1025		
4.1.10	3х4	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	910		
4.1.11	3х2,5	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	840		
4.1.12	3х1,5	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	3385		
4.2	Кабель силовой огнестойкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением							
4.2.1	5х16	ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	1050		*ОКЛ-СКИНЕР*
4.2.2	5х6	ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	1150		*ОКЛ-СКИНЕР*
4.2.3	3х6	ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	2830		*ОКЛ-СКИНЕР*
4.2.4	3х4	ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	760		*ОКЛ-СКИНЕР*
4.2.5	3х2,5	ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	305		*ОКЛ-СКИНЕР*
4.2.6	3х1,5	ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	3000		*ОКЛ-СКИНЕР*
4.3	Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением:							
4.3.1	1х120	ИнСил-ПуГВнг(А)- 0,45		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	50		
4.3.2	1х35	ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	40		
4.3.3	1х25	ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	300		
4.3.4	1х6	ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	200		
4.4	Кабель гибкий ИнСил-РэпВнг(А)-LS 3х1,5мк5 (N, PE)-1,0			ООО НПП "ИНТЕХ"	м	150		
4.5	Монтажный комплект (метизы, наконечники, стяжки, расходные материалы и т.п.)				компл.	1		*на весь объем кабеля*
	5. Электрооборудование							
5.1	Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 63 А, 3Р, 380 В, IP65	OptiSwitch 4G63-10-PK		KEAZ	шт.	1		
5.2	Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 40 А, 3Р, 380 В, IP65	OptiSwitch 4G40-10-PK		KEAZ	шт.	1		

* Потребность кабельно-проводниковой продукции указана с учетом нормируемого расхода.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. Электроустановочные изделия							
6.1	Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 36 В, 250 Вт, IP54	ЯТП-0,25 230/36-2 УХЛ2 IP54		Россия	шт.	2		
6.2	Выключатель пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В	ПКИЕ-Н111109/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000019		ГОРЭЛЕХ	шт.	11		
6.3	Выключатель проходной пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В	ПКИЕ-Н111109/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000020		ГОРЭЛЕХ	шт.	8		
6.4	Кнопочный выключатель пылевлагозащищенный IP66 с кнопкой без фиксации 2НО, накладного монтажа, 10 А, 220 В	ПКИЕ-Н111109/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000021		ГОРЭЛЕХ	шт.	61		
6.5	Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х35 мм^2	КСРВ-Н202012/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000024		ГОРЭЛЕХ	шт.	13		
6.6	Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х25 мм^2	КСРВ-Н202012/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000022		ГОРЭЛЕХ	шт.	21		
6.7	Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х6 мм^2	КСРВ-Н151512/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000023		ГОРЭЛЕХ	шт.	348		
6.8	Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, переходная, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для перехода кабеля с сечения 2х(5х70) мм^2 на кабель сечением 5х25 мм^2	КСРВ-Н343415/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000025		ГОРЭЛЕХ	шт.	1		
6.9	Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, переходная, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для перехода кабеля с сечения 5х95 мм^2 на кабель сечением 5х25 мм^2	КСРВ-Н402315/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000026		ГОРЭЛЕХ	шт.	1		
6.10	Розетка 3P+N+PE, 380 В, 125 А, IP67, настенного монтажа		81195	Systeme Electric	шт.	1		
6.11	РП1. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 63 А, 380 В, IP67		890940	Variabox	шт.	4		*см. л 11, 12*
6.12	РП2. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 16 А, 380 В, IP67		890921	Variabox	шт.	18		*см. л 11, 12*
6.13	РП3. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 32 А, 380 В, IP67		890922	Variabox	шт.	14		*см. л 11, 12*
6.14	Выключатель одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, IP55		69720	Legrand	шт.	3		*для В1, В2, В3*
6.15	Розетка 2К+3, 220 В, 16 А, IP55, накладного монтажа		69733	Legrand	шт.	3		*для К1, К1*, ЭВ1*
6.15	Розетка с заземлением со шторками 1P+N+PE, 250В, 16 А, IP54 для открытого монтажа	AtlasDesign	ATN544045	Systeme Electric	шт.	1		
	7. Противопожарные заделки							
7.1	Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл	CP 620 (или CP660)		Hilti	шт.	5		
7.2	Противопожарный акриловый герметик, 310 мл	CP 606 (или CP611A)		Hilti	шт.	5		
7.3	Огнезащитная краска (покрытие), 6 кг	CP 670		Hilti	шт.	1		
7.4	Минеральная вата 80х600х1000 мм			Rockwool	шт.	5		
7.5	Монтажный комплект (маркировочные таблички, расходные материалы и т.п.)				компл.	1		
	8. Кабельные конструкции, трубы, коробки, крепеж (ОКЛ)							
8.1	Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж.	ЛХТ-02.2008.6020.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	1956		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.2	Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=3 м, нерж.	ЛХТ-02.2008.3020.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	45		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.3	Лоток лестничный усиленный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=3 м, нерж.	ЛХТ-02.3008.3020.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	12		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.4	Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.	ЛХТХ-02.2008.915.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	15		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.5	Угол горизонтальный 45°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.	ЛХТХ-02.2008.415.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	2		*ОКЛ-СКИНЕР*

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.6	Т-образ. ответвитель, шир. 200 мм, высот. 80 мм, толщ. 1,5 мм, нерж.	ЛХТТ-02.2008.15.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	7		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.7	Соединитель внешний, толщиной 2 мм, нерж.	ЦХТО-02.08.20.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	876		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.8	Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж.	ЦВХТ-02.08.20.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	150		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.9	Консоль одиночная 250 мм, толщиной 3 мм, нерж.	БСХ-02.50.2030.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	652		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.10	Профиль STRUT, 400 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.	ПХ-02.21.0325.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	100		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.11	Профиль STRUT, 300 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.	ПХ-02.21.0425.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	50		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.12	Шпилька М8, L=2 м, нерж.	СФ-02.20.0820.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	300		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.13	Прижим кабельного лотка, нерж.	ЛТ.Ц-02.620.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	1604		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.14	Усиленный анкер с болтом М10, нерж.	СФ-02.45.10.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	1304		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.15	Струбцина М8, нерж.	СФ-02.77.10.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	60		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.16	Стеновое крепление лотка , нерж.	СВВ-02.9001.20.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	30		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.17	Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами			ООО «ЭКМ Холдинг»	м	70		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.18	Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами			Россия	м	1450		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.19	Коробка соединительная стальная, 150х150х60 мм, EI90, IP66, оранжевая, в комплекте с керамическими клеммниками	ДВК.П-150х150х60-(8х6)-A2B2C2D2-IP66		ООО «Ленспецавтоматика»	шт.	201		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.20	Монтажная пластина вертикальная, нерж.	ПМ-02.1200.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	160		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.21	Держатель оцинкованный двусторонний для ø32 мм	К143ц	EI-05.10.61.002	Россия	шт.	2970		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.22	Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием	СКС-П		Россия	уп.	550	*(по 100 шт.)*	*ОКЛ-СКИНЕР*
8.23	Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж.	СФ-02.09.0610.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	11412		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.24	Гайка шестигранная М6, нерж.	СФ-02.11.0600.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	11412		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.25	Шайба стопорная М6, нерж.	СФ-02.35.0600.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	11412		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.26	Гайка шестигранная М8 , нерж.	СФ-02.11.0800.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	900		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.27	Шайба М8, нерж.	СФ-02.03.0800.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	900		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.28	Металлическикй анкер с болтом М6х55, нерж.	СФ-02.44.0600.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	2970		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.29	Саморез для металла М6,3х50 мм			Россия	шт.	2970		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.30	Винт с гладкой головкой М6х20, нерж.	СФ-02.09.0620.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	3208		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.31	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, нерж.	СФ-02.10.06.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	3208		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.32	Крышка двускатная для лотка шириной 200 мм, L=1,5 м, нерж.	ЦГЛХТ-02.20.1515.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	30		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.33	Консоль L=1108 мм для установки светильников, нерж.	БПД-02.60.10025.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	50		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.34	Профиль I-образный 500 мм, нерж.	ПИ-02.100.05.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	50		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.35	Пластина для крепления консолей к I-образному профилю, нерж.	СХИ-02.6000.60.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	200		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.36	Пластина для крепления I-образного профиля к стене, нерж.	BMD2032.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	200		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.37	Болт М12х40 мм, гайка с насечкой М12, шайба М12, нерж.	СФ-02.01.1240.INOX, СФ-02.03.12.INOX,		ООО «ЭКМ Холдинг»	компл.	500		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.38	Профиль STRUT, 1000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.	ПХ-02.21.1025.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	50		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.39	Профиль STRUT, 1000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.	ПХ-02.41.1025.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	25		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.40	Полоса перфорированная, 1000 мм, толщ. 2,5 мм, нерж.	СПМХ-02.50.1025.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	100		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.41	Болт М10х50 мм, гайка с насечкой М10, шайба М10 (2 шт.), нерж.	СФ-02.01.1035.INOX, СФ-02.03.10.INOX,		ООО «ЭКМ Холдинг»	компл.	100		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.42	Болт М6х45 мм, гайка с насечкой М6, шайба М6 (2 шт.), нерж.	SEO1.0645.INOX, СФ-02.03.06.INOX, СФ-02.31.0600.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	компл.	150		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.43	Крепление Т-образное к вертикальной двутавровой балке, нерж.	БФ.Т-02.20.25.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	350		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.44	Крепеж STRUT к металлическим балкам, нерж.	МБФ-02.01.60.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	700		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.45	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30, нерж.	СФ-02.07.1030.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	700		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.46	Гайка со стопорным буртиком М10, нерж.	СФ-02.03.10.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	700		*ОКЛ-СКИНЕР*
8.47	Монтажный комплект (доп. метизы, расходные материалы и т.п.)				компл.	1		*ОКЛ-СКИНЕР*

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ.СО	Лист
3	-	Зам.	2074-24		11.24		4
2	-	Зам.	1439-24		08.24		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9. Кабельные конструкции, трубы, крепеж							
9.1	Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, с не перфорированным дном, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж.	ЛХТ-Б-02.2008.6020.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	282		*Для прокладки кабеля 10 кВ до ПС3-1*
9.2	Крышка для лотка прямого, толщиной 1,5 мм, L=3 м, нерж.	ЦЛХТ-02.20.3015.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	564		
9.3	Угол горизонтальный 90° с дном, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.	ЛХТХ-Б-02.2008.915.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	3		
9.4	Т-образный ответвитель с дном, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.	ЛХТТ-Б-02.2008.15.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	1		
9.5	Лоток лестничный усиленный шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж.	ЛХТ-02.5008.6020.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	105		
9.6	Лоток лестничный усиленный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж.	ЛХТ-02.3008.6020.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	252		
9.7	Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж.	ЛХТ-02.2008.6020.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	2040		
9.8	Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=3 м, нерж.	ЛХТ-02.2008.3020.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	69		
9.9	Угол горизонтальный 45°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.	ЛХТХ-02.2008.415.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	2		
9.10	Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.	ЛХТХ-02.2008.915.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	14		
9.11	Угол горизонтальный 90°, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.	ЛХТХ-02.3008.915.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	2		
9.12	Угол горизонтальный 90°, шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.	ЛХТХ-02.5008.915.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	4		
9.13	Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.	ЛХТТ-02.2008.15.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	2		
9.14	Т-образный ответвитель, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, горячее цинкование	ЛХТТ-02.3008.15.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	1		
9.15	Т-образный ответвитель, шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.	ЛХТТ-02.5008.15.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	5		
9.16	Соединитель внешний, толщиной 2 мм, нерж.	ЦХТО-02.08.20.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	1016		
9.17	Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж.	ЦВХТ-02.08.20.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	600		
9.18	Консоль одиночная 650 мм, толщиной 3 мм, нерж.	БСХ-02.50.6030.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	30		
9.19	Консоль одиночная 550 мм, толщиной 3 мм, нерж.	БСХ-02.50.5030.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	50		
9.20	Консоль одиночная 350 мм, толщиной 3 мм, нерж.	БСХ-02.50.3030.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	80		
9.21	Консоль одиночная 250 мм, толщиной 3 мм, нерж.	БСХ-02.50.2030.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	797		
9.22	Подвес STRUT двойной, толщиной 2,5 мм, L=1 м, нерж.	ПДСХ-02.41.1025.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	12		
9.23	Профиль STRUT, 600 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.	ПХ-02.21.0625.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	20		
9.24	Профиль STRUT, 400 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.	ПХ-02.21.0325.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	30		
9.25	Профиль STRUT, 300 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.	ПХ-02.21.0425.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	85		
9.26	Профиль STRUT, 2000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.	ПЛ-02.41.2015.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	30		
9.27	Шпилька М8, L=2 м, нерж.	СФ-02.20.0820.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	270		
9.28	Прижим кабельного лотка, нерж.	ЛТ.Ц-02.620.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	2268		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.29	Струбцина М8, нерж.	СФ-02.77.10.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	270		
9.30	Стеновое крепление лотка, нерж.	СВВ-02.9001.20.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	60		
9.31	Усиленный анкер с болтом М10, нерж.	СФ-02.45.10.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	1802		
9.32	Усиленный анкер с болтом М8, нерж.	СФ-02.45.8.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	120		
9.33	Монтажная пластина вертикальная, нерж.	ПМ-02.1200.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	375		
9.34	Кабельный держатель	СЭ-2		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	50		
9.35	Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж.	СФ-02.09.0610.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	15792		
9.36	Гайка шестигранная М6, нерж.	СФ-02.11.0600.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	15792		
9.37	Шайба стопорная М6, нерж.	СФ-02.35.0600.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	15792		
9.38	Гайка шестигранная М8 , нерж.	СФ-02.11.0800.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	810		
9.39	Шайба М8, нерж.	СФ-02.03.0800.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	810		
9.40	Винт с гладкой головкой М6х20, нерж.	СФ-02.09.0620.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	4536		
9.41	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, нерж.	СФ-02.10.06.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	4536		
9.42	Винт для крепления к профилю М10х30, нерж.	СФ-02.07.1030.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	80		
9.43	Гайка с насечкой М10, нерж.	СФ-02.03.10.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	80		
9.44	Консоль L=1108 мм для установки светильников, нерж.	БПД-02.60.10025.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	93		
9.45	Профиль I-образный 500 мм, нерж.	ПИ-02.100.05.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	93		
9.46	Пластина для крепления консолей к I-образному профилю, нерж.	СХИ-02.6000.60.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	372		
9.47	Пластина для крепления I-образного профиля к стене, нерж.	BMD2032.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	372		
9.48	Болт М12х40 мм, гайка с насечкой М12, шайба М12, нерж.	СФ-02.01.1240.INOX, СФ-02.03.12.INOX,		ООО «ЭКМ Холдинг»	компл.	930		
9.49	Крепление Т-образное к вертикальной двутавровой балке, нерж.	БФ.Т-02.20.25.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	300		
9.50	Крепеж STRUT к металлическим балкам, нерж.	МБФ-02.01.60.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	600		
9.51	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30, нерж.	СФ-02.07.1030.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	1200		
9.52	Гайка со стопорным буртиком М10, нерж.	СФ-02.03.10.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	600		
9.53	Профиль STRUT, 1000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.	ПХ-02.21.1025.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	93		
9.54	Профиль STRUT, 1000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.	ПХ-02.41.1025.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	47		
9.55	Полоса перфорированная, 1000 мм, толщ. 2,5 мм, нерж.	СПМХ-02.50.1025.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	шт.	186		
9.56	Болт М10х50 мм, гайка с насечкой М10, шайба М10 (2 шт.), нерж.	СФ-02.01.1035.INOX, СФ-02.03.10.INOX,		ООО «ЭКМ Холдинг»	компл.	187		
9.57	Болт М6х45 мм, гайка с насечкой М6, шайба М6 (2 шт.), нерж.	SEO1.0645.INOX, СФ-02.03.06.INOX, СФ-02.31.0600.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	компл.	279		
9.58	Цепь сварная	СФ-02.70.03.INOX		ООО «ЭКМ Холдинг»	м	270		
9.59	Металлорукав в гладкой EVA-оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами		607E038	DKC	м	3030		
9.60	Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами	6008-32L3		DKC	м	60		
9.61	Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø32 мм		53346	DKC	м	6120		
9.62	Металличесикй анкер с болтом М6х55	СМ460645		DKC	шт.	3060		
9.63	Саморез для металла М6,3х50 мм			Россия	шт.	3060		
9.64	Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием	СКС-П		Россия	уп.	1050	*(по 100 шт.)*	
9.65	Монтажный комплект (доп. метизы, расходные материалы и т.п.)				компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10. Материалы по молниезащите и заземлению							
10.1	Полоса 40х4, горячеоцинкованная	NC2444		DKC	м	4125		
10.2	Сталь угловая 5х50х50 мм			Россия	м	225		
10.3	Ст. ø8 мм, круглая, горячеоцинкованная	NC1008		DKC	м	1800		
10.4	Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом	ND2312		DKC	шт.	3600		
10.5	Антикоррозионная лента	NA1001		DKC	шт.	2		
10.6	Фасадный держатель, L=250 мм	ND2304		DKC	шт.	1800		
10.7	Фальцевый зажим, пруток Ø8 мм., горячеоцинкованная сталь	ND2001		DKC	шт.	100		
10.8	Универсальный соединитель	NG3103		DKC	шт.	50		
10.9	Соединитель пруток - полоса, 57х80 мм	NG3101		DKC	шт.	22		
10.10	Цинковая краска-спрей, 473 мл	37039HDZ		DKC	шт.	2		
10.11	Главная заземляющая шина с изоляторами 500х50х6 мм, медь, в комплекте с крепление на стену			Россия	компл.	1		
10.12	Монтажный комплект (метизы, наконечники, крепежи, расходные материалы и т.п.)				компл.	1		

Оборудование и материалы указанные в спецификации, могут быть заменены на оборудование и материалы с аналогичными техническими характеристиками при согласовании с заказчиком и генпроектировщиком.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
	Тип НКУ: **Вводно-распределительное устройство**		
	Буквенно-цифровое обозначение: **ВРУ**		
1	**Обязательный стандарт:**		
	ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)	+/-	+
	ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99)	+/-	+
	ГОСТ 32397-2020	+/-	+
	ГОСТ 32396-2013	+/-	+
2	**Значения ожидаемых токов короткого замыкания:**		
	Ввод (не более)	кА	10,0
3	**Характеристики подключаемых питающих проводников:**		
	Количество жил	-	см. схему
	Сечение жилы	-	см. схему
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		многопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		см. схему
4	**Характеристики подключаемых отходящих проводников:**		
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		однопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
	Наличие клеммников для контрольных кабелей	+/-	+
5	**Температура окружающего воздуха:**		
	Минимальная	^{0}C	+5
	Максимальная	^{0}C	+30
6	**Степень внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321-2007**		
	Минимальная (не ниже)		2B
7	**Особые условия эксплуатации:**		
	Высота более 1000 м над уровнем моря	+/-	-
	Частые изменения температуры и давления	+/-	-
	Сильное загрязнение воздуха	+/-	-
	Химически активная среда	+/-	-
	Сильная вибрация или удары	+/-	-

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	1632-2021-3.2-ЭОМ.ОЛ1		
Разраб.		Юдинцев			04.23	Опросный лист на ВРУ	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Беспалов			04.23		Р	1.1	2
Нач. отд.		Воронков			04.23		МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ		
Н. контр.		Плешкова			04.23				

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
	Установка в пожароопасных помещениях	+/-	+ (П-IIа)
	Встраивание в ниши	+/-	-
	Установка во взрывоопасных помещениях	+/-	-
	Установка в помещении с влажной средой	+/-	-
8	**Степень защиты:**		
	Для предполагаемых условий установки	IP	44
	Мультифланец для кабелей диаметром до 30 мм	+/-	+
	Сальники MG для кабелей диаметром более 30 мм	+/-	+
9	**Требования к корпусу:**		
	Стороны ввода кабелей		снизу
	Стороны вывода кабелей		сверху
	Широко открывающиеся двери (>90°)	+/-	+
	Пластроны из листовой стали или полистирола	+/-	+
	Карман для документации, А4, 250х230х20 мм	+/-	+
	Резерв свободного пространства (под установку доп. оборудования)	min	10 %
	Глубина корпуса (не более)	мм	600
10	**Дополнительные требования по защите от прямого прикосновения к токоведущим частям:**		
	Материал оболочек (корпуса)		металл
	Способ крепления оболочек и ограждений (навесное, напольное, встроенное)		напольное
	Наличие замков	+/-	+
11	**Принципиальная электрическая схема**	+/-	+
	Номера схем, листов		1632-2021-3.2-ЭОМ лист 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип НКУ: **Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты**

Буквенно-цифровое обозначение: **ПЭСПЗ**

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	**Обязательный стандарт:**		
	ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)	+/-	+
	ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99)	+/-	+
	ГОСТ 32397-2020	+/-	+
	ГОСТ 32396-2013	+/-	+
	ГОСТ 31565-2012	+/-	+
2	**Значения ожидаемых токов короткого замыкания:**		
	ПЭСПЗ. Ввод (не более)	кА	6,0
3	**Характеристики подключаемых питающих проводников:**		
	Количество жил	-	см. схему
	Сечение жилы	-	см. схему
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		однопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
4	**Характеристики подключаемых отходящих проводников:**		
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		однопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
	Наличие клеммников для контрольных кабелей	+/-	+
5	**Температура окружающего воздуха:**		
	Минимальная	^{0}C	+5
	Максимальная	^{0}C	+30
6	**Степень внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321-2007**		
	Минимальная (не ниже)		2B
7	**Особые условия эксплуатации:**		
	Высота более 1000 м над уровнем моря	+/-	-
	Частые изменения температуры и давления	+/-	-
	Сильное загрязнение воздуха	+/-	-

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
	Сильная вибрация или удары	+/-	-
	Химически активная среда	+/-	-
	Встраивание в ниши	+/-	-
	Установка в пожароопасных помещениях	+/-	+ (П-IIа)
	Установка во взрывоопасных помещениях	+/-	-
	Установка в помещении с влажной средой	+/-	-
8	**Степень защиты:**		
	Для предполагаемых условий установки	IP	44
	Мультифланец для кабелей диаметром до 30 мм	+/-	+
	Сальники MG для кабелей диаметром более 30 мм	+/-	+
9	**Требования к корпусу:**		
	Стороны ввода кабелей		снизу
	Стороны вывода кабелей		сверху
	Широко открывающиеся двери (>90°)	+/-	+
	Пластроны из листовой стали или полистирола	+/-	+
	Карман для документации, А4, 250х230х20 мм	+/-	+
10	**Дополнительные требования по защите от прямого прикосновения к токоведущим частям:**		
	Материал оболочек (корпуса)		металл
	Способ крепления оболочек и ограждений (навесное, напольное, встроенное)		навесное
	Наличие замков	+/-	+
11	**Принципиальная электрическая схема**	+/-	+
	Номера схем, листов ПЭСПЗ		1632-2021-3.2-ЭОМ лист 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип НКУ: **Щит аварийного освещения**

Буквенно-цифровое обозначение: **1ЩАО1**

Опросный лист для 1ЩАО2, 1ЩАО3, 2ЩАО1 аналогичен данному опросному листу.

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	**Обязательный стандарт:**		
	ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)	+/-	+
	ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99)	+/-	+
	ГОСТ 32397-2020	+/-	+
	ГОСТ 31565-2012	+/-	+
2	**Значения ожидаемых токов короткого замыкания:**		
	Ввод (не более)	кА	4,5
3	**Характеристики подключаемых питающих проводников:**		
	Количество жил	-	см. схему
	Сечение жилы	-	см. схему
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		однопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
4	**Характеристики подключаемых отходящих проводников:**		
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		однопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
	Наличие клеммников для контрольных кабелей	+/-	+
5	**Температура окружающего воздуха:**		
	Минимальная	^{0}C	-25
	Максимальная	^{0}C	+30
6	**Особые условия эксплуатации:**		
	Высота более 1000 м над уровнем моря	+/-	-
	Частые изменения температуры и давления	+/-	-
	Сильное загрязнение воздуха	+/-	-
	Химически активная среда	+/-	-
	Сильная вибрация или удары	+/-	-

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
	Встраивание в ниши	+/-	-
	Установка в пожароопасных помещениях	+/-	+ (П-IIа)
	Установка во взрывоопасных помещениях	+/-	-
	Установка в помещении с влажной средой	+/-	-
7	**Степень защиты:**		
	Для предполагаемых условий установки	IP	55
8	**Требования к корпусу:**		
	Стороны ввода кабелей		снизу
	Стороны вывода кабелей		сверху
	Широко открывающиеся двери (>90°)	+/-	+
	Пластроны из листовой стали или полистирола	+/-	+
	Карман для документации, А4, 250х230х20 мм	+/-	+
10	**Дополнительные требования по защите от прямого прикосновения к токоведущим частям:**		
	Материал оболочек (корпуса) 1ЩАО1, 1ЩАО2, 1ЩАО3		металл
	Материал оболочек (корпуса) для 2ЩАО1		нержавеющая сталь
	Способ крепления оболочек и ограждений (навесное, напольное, встроенное)		навесное
	Наличие замков	+/-	+
11	**Принципиальная электрическая схема**	+/-	+

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение

Тип НКУ: **Щит освещения**

Буквенно-цифровое обозначение: **1ЩО1**

Опросные листы для 1ЩО2, 1ЩО3, 2ЩО1 аналогичны данному опросному листу.

1	**Обязательный стандарт:**		
	ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)	+/-	+
	ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99)	+/-	+
	ГОСТ 32397-2020	+/-	+
2	**Значения ожидаемых токов короткого замыкания:**		
	Ввод (не более)	кА	4,5
3	**Характеристики подключаемых питающих проводников:**		
	Количество жил	-	см. схему
	Сечение жилы	-	см. схему
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		многопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
4	**Характеристики подключаемых отходящих проводников:**		
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		однопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
	Наличие клеммников для контрольных кабелей	+/-	+
5	**Температура окружающего воздуха:**		
	Минимальная	^{0}C	-25
	Максимальная	^{0}C	+30
6	**Особые условия эксплуатации:**		
	Высота более 1000 м над уровнем моря	+/-	-
	Частые изменения температуры и давления	+/-	-
	Сильное загрязнение воздуха	+/-	-
	Химически активная среда	+/-	-
	Сильная вибрация или удары	+/-	-

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
	Встраивание в ниши	+/-	-
	Установка в пожароопасных помещениях	+/-	+ (П-IIа)
	Установка во взрывоопасных помещениях	+/-	-
	Установка в помещении с влажной средой	+/-	-
7	**Степень защиты:**		
	Для предполагаемых условий установки	IP	65
8	**Требования к корпусу:**		
	Стороны ввода кабелей		снизу
	Стороны вывода кабелей		сверху
	Широко открывающиеся двери (>90°)	+/-	+
	Пластроны из листовой стали или полистирола	+/-	+
	Карман для документации, А4, 250х230х20 мм	+/-	+
10	**Дополнительные требования по защите от прямого прикосновения к токоведущим частям:**		
	Материал оболочек (корпуса) 1ЩО1, 1ЩО2, 1ЩО3		металл
	Материал оболочек (корпуса) для 2ЩО1		нержавеющая сталь
	Способ крепления оболочек и ограждений (навесное, напольное, встроенное)		навесное
	Наличие замков	+/-	+
11	**Принципиальная электрическая схема**	+/-	+

№	Оборудование	Точка подключения	Тип сигнала	Характеристика сигнала	Функция	Примечание
	ВРУ					пом. 104
1	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения автоматических выключателей I секции	
2	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения автоматических выключателей II секции	
3	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения автоматических выключателей III секции	
4		X1:140, X1:141	DI	сухой контакт	Переключатель выбора режима работы SA1 в положении АВТ III секции ВРУ - АВР	
5		X1:142, X1:143	DI	сухой контакт	Работа АВР, работа от ввода № 1 (нормальный режим)	
6		X1:144, X1:145	DI	сухой контакт	Срабатывание АВР от ввода № 2 (аварийный режим)	
	ПЭСПЗ					пом. 104
7	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения автоматических выключателей ПЭСПЗ	
8		X1:140, X1:141	DI	сухой контакт	Переключатель выбора режима работы SA1 в положении АВТ (АВР)	
9		X1:142, X1:143	DI	сухой контакт	Работа АВР, работа от ввода № 2 (нормальный режим)	
10		X1:144, X1:145	DI	сухой контакт	Срабатывание АВР от ввода № 1 (аварийный режим)	
	1ЩО1					пом. 104
11	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
	1ЩО2					в осях 23/В
12	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
	1ЩО3					в осях 23/А
13	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
	2ЩО1					на отм. +27,500
14	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
	1ЩАО1					пом. 104
15	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
16		X6:120, X6:121	DO	~220 В, 1 А	Управление аварийным освещением над выходами из здания	
17		X6:140, X6:141	DI	сухой контакт	Состояние включения аварийного освещения над выходами из здания	
18		X6:160, X6:161	DI	сухой контакт	Переключатель выбора режима работы SA6 в положении АВТ	ВКЛ-0-АВТ
	1ЩАО2					в осях 23/В
19	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
20		X2:120, X2:121	DO	~220 В, 1 А	Управление аварийным освещением над выходами из здания	

						1632-2021-3.2-ЭОМ.ЗД1	
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала	
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата		
Разраб.		Юдинцев			04.23	Крытый склад № 2	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Проверил		Беспалов			04.23		
Нач. отд.		Воронков			04.23		
Н.контр.		Плешкова			04.23	Задание для BMS	МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

№	Оборудование	Точка подключения	Тип сигнала	Характеристика сигнала	Функция	Примечание
21		X2:140, X2:141	DI	сухой контакт	Состояние включения аварийного освещения над выходами из здания	
22		X2:160, X2:161	DI	сухой контакт	Переключатель выбора режима работы SA6 в положении АВТ	ВКЛ-0-АВТ
	1ЩАО3					в осях 23/А
23	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
24		X2:120, X2:121	DO	~220 В, 1 А	Управление аварийным освещением над выходами из здания	
25		X2:140, X2:141	DI	сухой контакт	Состояние включения аварийного освещения над выходами из здания	
26		X2:160, X2:161	DI	сухой контакт	Переключатель выбора режима работы SA6 в положении АВТ	ВКЛ-0-АВТ
	2ЩАО1					на отм. +27,500
27	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
28		X6:120, X6:121	DO	~220 В, 1 А	Управление аварийным освещением над выходами из здания	
29		X6:140, X6:141	DI	сухой контакт	Состояние включения аварийного освещения над выходами из здания	
30		X6:160, X6:161	DI	сухой контакт	Переключатель выбора режима работы SA6 в положении АВТ	ВКЛ-0-АВТ
	1ЩЭО1-ЭА-КАТ					в осях 23/В
31	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
32		X1:120, X1:121	DO	~220 В, 1 А	Разрешение на включение системы кабельного обогрева водостоков. Включение и работа при температуре наружного воздуха ниже +5º С и до -5º С.	
33		X1:140, X1:141	DI	сухой контакт	Общая авария	
34		X1:160, X1:161	DI	сухой контакт	Система обогрева "Включена/Отключена"	
35		X1:170, X1:171	DI	сухой контакт	Наличие напряжения на вводе	
	1ЩЭО2-ЭА-КАТ					в осях 23/А
36	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
37		X1:120, X1:121	DO	~220 В, 1 А	Разрешение на включение системы кабельного обогрева водостоков. Включение и работа при температуре наружного воздуха ниже +5º С и до -5º С.	
38		X1:140, X1:141	DI	сухой контакт	Общая авария	
39		X1:160, X1:161	DI	сухой контакт	Система обогрева "Включена/Отключена"	
40		X1:170, X1:171	DI	сухой контакт	Наличие напряжения на вводе	
	1ЩЭО3-ЭА-КАТ					пом. 104
41	модуль расширения	Systeme HM1405	DI	RS485 Modbus RTU	Сигнал состояния и аварийного отключения групповых автоматических выключателей	
42		X1:120, X1:121	DO	~220 В, 1 А	Разрешение на включение системы кабельного обогрева водостоков. Включение и работа при температуре наружного воздуха ниже +5º С и до -5º С.	
43		X1:140, X1:141	DI	сухой контакт	Общая авария	
44		X1:160, X1:161	DI	сухой контакт	Система обогрева "Включена/Отключена"	
45		X1:170, X1:171	DI	сухой контакт	Наличие напряжения на вводе	

Данное задание рассматривать вместе со схемами управления щитов л. 2÷10 1632-2021-3.2-ЭОМ

№	Оборудование	Точка подключения	Тип сигнала	Характеристика сигнала	Функция	Примечание
1	ВРУ	3Х4:120, 3Х4:121	DO	220 В, 5 А н.з. контакт	Отключение при пожаре (размыкается при пожаре (или обрыве)	пом. 104 (электрощитовая)
2	ШАУ-П1В1	*	DO	*	Отключение при пожаре (размыкается при пожаре (или обрыве)	Электрощитовая ЭП3, по разделу ОВ*

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

ООО “Морстройтехнология” 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 корп. 2 лит. А

Свидетельство СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» № П-044-024.5 от 06.10.2016 г.
о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"**

ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА

Рабочая документация

Крытый склад № 2.

Система электрического обогрева водостоков

1632-2021-3.2-СЭО

2022

1632-2021-3.2-СЭО_3_0_RU_IFC.pdf

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

ООО “Морстройтехнология” 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 корп. 2 лит. А

Свидетельство СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» **№ П-044-024.5 от 06.10.2016 г.**
о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"**

ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА

Рабочая документация

Крытый склад № 2.

Система электрического обогрева водостоков

1632-2021-3.2-СЭО

Главный инженер проекта А. И. Богун

2022

1632-2021-3.2-СЭО_3_0_RU_IFC.pdf

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
	Обложка, титульный лист	
1	Общие данные по рабочим чертежам	
2	План расположения электрооборудования и прокладки нагревательного кабеля. М1:200	
3	План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей. М1:200	
4	Типовые узлы крепления греющего кабеля и электрических сетей	
5	1ЩЭО1-ЭА-КАТ . Щит электрообогрева ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
6	1ЩЭО2-ЭА-КАТ . Щит электрообогрева ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
7	1ЩЭО3-ЭА-КАТ . Щит электрообогрева ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	
8	Кабельный журнал	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-СЭО			
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала			
Разраб.		Юдинцев			04.23	Крытый склад № 2	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Беспалов			04.23		Р	1.1	8
Нач. отд.		Воронков			04.23				
Н. контр.		Плешкова			04.23	Общие данные по рабочим чертежам	МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ		
ГИП		Богун			04.23				

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
Шифр «А10-93»	Типовой проект «Защитное заземление и зануление электрооборудования»	
СП 20131.13330.2020	Строительная климатология	

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
1632-2021-3.2-СЭО.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
1632-2021-3.2-СЭО.ОЛ1	Опросный лист на 1ЩЭО1-ЭА-КАТ	
1632-2021-3.2-СЭО.ОЛ2	Опросный лист на 1ЩЭО2-ЭА-КАТ	
1632-2021-3.2-СЭО.ОЛ3	Опросный лист на 1ЩЭО3-ЭА-КАТ	

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.

1. Общие положения

Рабочая документация 1632-2021-3.2-СЭО по системе электрического обогрева водостоков для объекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Крытый склад № 1», выполнена на основании:

- технического задания;
- архитектурно-строительных чертежей.

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.613-2014 «Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи»;
- ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий» (комплекс стандартов);
- ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие требования»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

В объём настоящей рабочей документации входят технические решения по электрическому обогреву водостоков здания крытого склада № 1 (далее склада). Система электрообогрева предназначена для защиты от обледенения водосточных лотков и водосточных труб.

2. Исходные данные для проектирования

Информация об объекте приведена в Таблице 1.

Информация об объекте:

Таблица 1

Класс взрывоопасной зоны	-
Абсолютная минимальная температура, °С	-36
Минимальная температура наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,92	-24
Максимальная температура окружающей среды, °С	+37
Поддерживаемая температура на поверхности кровли: не ниже, °С	+5
Минимальная температура включения (Самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева), °С	-10 ÷ -5
Способ расположения	на открытом воздухе
Материал кровли	профлист

3. Технические решения

Электроприёмники системы электрического обогрева водостоков относятся к III категории надёжности электроснабжения.

Электроснабжение системы электрического обогрева водостоков выполняется от щитов управления ЩЭО-ЭА-КАТ установленных в электрощитовой и технических помещениях. Питание данных щитов предусмотрено в рабочей документации 1632-2021-3.2-ЭОМ.

Применена система TN-S.

Виды электрических сетей

- трёхпроводная сеть ~220 В;
- пятипроводная сеть ~380 В.

Групповая силовая сеть выполнена кабелями типа ВВнг(А)-LS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющих горение, с пониженным дымо- и газовыделением.

Электропроводка выполняется открыто в лестничных лотках, в местах их отсутствия – открыто в металлорукавах и трубах.

Все соединения кабеля выполнены клеммными в распределительных коробках.

Проход кабелей через стены и перекрытия выполняется в отрезках стальных труб (гильзах) и в проёмах (при выполнении прохода в лотке) с последующей заделкой зазоров и отверстий легкоудаляемым огнестойким материалом, с пределом огнестойкости пересекаемой строительной конструкции.

Все металлические кабельные конструкции и металлические трубы, металлорукава используемые для прокладки кабелей и проводов, присоединяются к системе уравнивания потенциалов.

4. Обоснования принятых технических решений

Выбор мощности греющего кабеля производился основе методических рекомендаций ведущих производителей кабельных систем обогрева кровли и водосточных систем присутствующих на Российском рынке и объединяет и практический опыт.

Система электрического обогрева является современным эффективным технико-экономическим решением по отношению к традиционному спутниковому парообогреву, поскольку несёт собой объективно более низкие издержки при капитальном вложении, а также на эксплуатацию и ремонт, при этом имеет технологическую гибкость при отслеживании и поддержании температур обогреваемых объектов, обеспечивая высокую точность выделения необходимой тепловой мощности, посредством автоматизированного управления и не требует постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала.

Обогрев водосточных желобов диаметром от 50 до 150 мм выполняются двумя нитками греющего кабеля общей удельной мощностью 60 Вт/м.

Обогрев водосточных труб диаметром до 100 мм выполняются одной ниткой греющего кабеля с общей удельной мощностью 30 Вт/м.

Система обогрева с использованием электрического греющего кабеля достаточно проста для проведения монтажных работ.

Система электрообогрева выполнена с помощью саморегулирующегося греющего кабеля марки НСКс30-ВР с оболочкой из фторполимера (диапазон температур применения от минус 60°С до плюс 85°С)

5. Технические характеристики составляющих системы

Характеристики подсистемы на греющем кабеле НСКс30 сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Система заземления	TN-S
Требования к источнику питания	ГОСТ 13109-97
Линейное напряжение источника питания, В	400±5%
Частота источника питания, Гц	50±0,2
Напряжение питания нагревательной секции, В	230
Общая установленная мощность системы, кВт	91,25
Общая расчетная мощность системы, кВт	73,0
Минимальная температура при запуске системы обогрева, °С	-10 ÷ -5

6. Состав и устройство греющей части системы электрообогрева

Система электрического обогрева состоит из следующих основных частей:

- нагревательные секции (кабель), монтируемые на поверхности обогреваемых объектов;
- коробки, предназначенные для подключения нагревательных секций к силовой сети или подключения датчиков температуры к кабелю управления;
- шкафы управления обогревом (ЩЭО-ЭА-КАТ), обеспечивающие подачу питания к нагревательным кабелям и выполняющие управление работой системы электрообогрева;
- датчики температуры, монтируемые на поверхности обогреваемых объектов;
- коробки, для перехода сечения силового кабеля с большего на меньшее.

7. Состав и принцип работы устройства управления и сигнализации системы электрообогрева водостоков

Система управления электрообогревом водостоков располагается в шкафах управления ЩЭО-ЭА-КАТ и состоит из следующих основных частей:

- световой индикатор зеленого цвета «Напряжение подано» (на передней панели щита). активный индикатор говорит о наличии питания 230 В АС;
- световой индикатор красного цвета «Общая Авария» (на передней панели щита) активный индикатор говорит о наличии какой-либо Аварии;
- датчик температуры окружающей среды - устанавливается внутри распределительной коробки и предназначен для сигнализации об изменении температуры окружающего воздуха (от -10°С до +5°С);
- датчик осадков - устанавливается в водосточный лоток и предназначен для определения наличия воды и осадков на обогреваемой поверхности;
- регулятор - предназначен для построения эффективной антиобледенительной системы обогрева водосточной системы. Он получает сигналы от датчиков и позволяет тратить ровно столько электроэнергии, сколько это необходимо для очистки поверхности водосточных труб от воды.

Порядок работы антиобледенительной системы:

Когда температура датчика воздуха окружающей среды окажется внутри диапазона температуры, заданного верхним t°max и нижним t°min регуляторами температуры, включится подогрев датчика осадков. Прибор начнет измерять состояние датчика осадков. При попадании влаги на датчик осадков включается антиобледенительная система (подается питание на нагревательные секции). При высыхании влаги на датчике осадков прибор отключает питание нагревательных секции через время, заданное регулятором задержки выключения. Когда температура датчика воздуха окружающей среды окажется вне температурного диапазона, заданного верхним и нижним значением регулятора температуры, прибор выключит подогрев датчика осадков. Измерение состояния датчика осадков прекращается.

Для возможности проверки работоспособности антиобледенительной системы предусмотрен Ручной режим управления.

При срабатывании включения системы электрообогрева предусмотрено по этапное включение отходящих линий с интервалом в 2 минуты.

Порядок работы системы при автоматическом и ручном режимах – см. инструкцию по эксплуатации на каждый Шкаф Управления (ЩЭО-ЭА-КАТ).

8. Монтаж системы обогрева на объекте

Работы должны выполняться с соблюдением требований инструкции по монтажу нагревательных секций (предоставляется производителем), требованиями ПУЭ, местных инструкций по ТБ и ПБ.

Монтаж системы электрического обогрева может выполняться только монтажной организацией, имеющей лицензию на выполнение подобных работ.

Монтаж силового кабеля проводить при температуре воздуха не ниже -20°С, в противном случае применять местный наружный подогрев кабеля или использовать силовой кабель другой марки с медными жилами такого же сечения с более морозостойкой изоляцией и оболочкой.

Монтаж нагревательной секции проводить при температуре воздуха не ниже -40°С.

После транспортировки или хранения системы при температуре ниже указанной монтаж допускается проводить после выдержки системы в теплом помещении не менее 3-х часов.

Перед монтажом следует проверить сопротивление изоляции греющего кабеля. Результаты измерений оформить протоколами и актами испытаний.

Монтаж системы обогрева на объекте проводится только после окончательного монтажа, закрепления обогреваемого оборудования и очистки желобов и труб от грязи, листвы и пр.

Следует избегать проведения сварочных работ в зоне с установленными нагревательными секциями. При необходимости проведения сварочных работ необходимо соблюдать следующие обязательные требования:

- перед проведением сварочных работ (электродуговая сварка) необходимо отключать оплетку греющего кабеля от цепи защитного заземления системы электрообогрева (в соединительной коробке или в щите);
- в случае проведения сварочных работ (электродуговая сварка) непосредственно на самом обогреваемом объекте сварочный кабель устанавливать только на данный объект и в непосредственной близости от места сварки. Если сварка проводится на других металлоконструкциях (сваи, опоры, площадки обслуживания и пр.), то в этом случае сварочный кабель устанавливать непосредственно на эти элементы;
- на участке между местом крепления сварочного кабеля и местом сварки, нагревательную секцию необходимо открепить и отодвинуть от обогреваемого объекта во избежание прохождения по нагревательной секции сварочного тока;
- обеспечить надежное крепление и контакт сварочного кабеля;
- не допускается проводить сварку в непосредственной близости от нагревательной секции, во избежание его повреждения от воздействия высоких температур. При необходимости проведения сварки именно в этой зоне, кабель следует открепить от трубопровода на расстоянии не менее 2-х метров с обеих сторон от места сварки и отодвинуть от обогреваемого объекта, обеспечив при этом защиту нагревательной секции от механических повреждений и попадания на кабель искр и брызг от сварки.

Перед монтажом системы необходимо проверить готовность объекта к монтажу по следующим требованиям:

- обогреваемая поверхность должна быть ровной, без острых кромок, очищена от ржавчины и окрашена;
- должно быть подготовлено место для установки щитов управления согласно технической документации;
- должны быть подготовлены трассы для прокладки кабелей силового электропитания к щитам, кабелей силового электропитания от щитов управления до места установки соединительных коробок в соответствии с проектом и требованиями ПУЭ.

Последовательность монтажа системы зависит от её состава, наличия ранее установленных элементов и прочих факторов. В общем случае монтаж должен содержать следующие этапы:

- монтаж нагревательной секции (нагревателя) с одновременной расстановкой и монтажом коробок;
- монтаж датчиков температуры с одновременной расстановкой и монтажом коробок;
- монтаж щитов управления;
- монтаж кабелей электропитания и управления с одновременной расстановкой и монтажом коробок для перехода сечения кабелей;
- пуско-наладочные работы.

Нагревательную секцию (греющий кабель) монтировать согласно инструкции по монтажу с использованием стандартного набора концевых заделок.

Максимальная длина для нагревательной секции с греющим кабелем НСКс30-ВР не должна превышать максимально допустимую. Не допускается наступать на нагревательную секцию, ставить на него инструмент, оснастку или другие тяжелые предметы, а также прилагать растягивающее усилие более 50Н. При монтаже радиус изгиба греющего кабеля не должен быть менее 35 мм.

После монтажа нагревательной секции на обогреваемых объектах все работы необходимо подтвердить актами и протоколами испытаний.

Коробки для подключения нагревательной секции к силовому монтировать согласно инструкции по монтажу.

Коробки для перехода сечения кабелей монтировать на элементах конструкции кабельной эстакады посредством кронштейна.

Монтаж всех коробок должен выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ.

По окончании монтажа следует проверить сопротивление изоляции и прозвонить все токоведущие цепи.

Шкафы управления 1ЩЭО1-ЭА-КАТ и 1ЩЭО2-ЭА-КАТ устанавливаются в необогреваемых помещениях с температурой эксплуатации от -24°С до +37°С.

Шкаф управления 1ЩЭО3-ЭА-КАТ устанавливается в обогреваемых помещениях с температурой эксплуатации от +5°С до +40°С.

Монтаж кабелей силового электропитания и контрольных кабелей должен выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ. Кабели силового электропитания и контрольные вести раздельно.

9. Монтаж системы обогрева на объекте

Первоначальное включение системы производить следующим образом: включить ручной режим, при этом произойдет автоматическое включение отходящих линий с интервалом в 3 минуты, чтобы не превысить уровень номинальной мощности.

Перед включением системы после длительного (более 1 месяца) перерыва в работе необходимо провести проверку в соответствии с разделом 10 «Техническое обслуживание» данных общих указаний.

Перед включением убедитесь что крышки и кабельные вводы соединительных коробок плотно завинчены!

Для того чтобы включить систему в автоматическом режиме, необходимо перевести вводные автоматы, диф. автоматы, защитные автоматы в положение “ON”.

10. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание системы электрического обогрева водостоков должно выполнятся квалифицированным электриком, имеющим соответствующий допуск на работы с электроустановками до 1000 В в соответствие с ПТЭЭП и ПТБ при эксплуатации ЭУ, а так же изучившим оборудование системы.

Виды и периодичность проведения ТО:

- ТО-1 - 1 раз в месяц;
- ТО-2 – 1(2*) раз в год.

Перечень работ при проведении ТО:

При проведении ТО-1 выполняются проверка внешнего вида оборудования системы:

- состояния силовых и контрольных кабелей;
- состояния соединительных коробок;
- состояния аппаратуры, установленной в щитах управления.

При проведении ТО-2 выполняются:

- все виды работ согласно ТО-1;

- проверка состояния контактных соединений и их затяжка: подтяжка винтов клеммных зажимов в щитах.
- проверка исправности заземления;
- проверка сопротивления изоляции силовых и контрольных кабелей: замер сопротивления жил силовых и контрольных кабелей, замер сопротивления изоляции силовых и контрольных кабелей, оформление протокола состояния силовых и контрольных кабелей.

  *ТО-1 – систем электрообогрева, предназначенных для защиты от замерзания должно проводиться ежегодно до начала отопительного периода,

  ТО-2 – систем электрообогрева, предназначенных для поддержания технологической температуры должна проводиться регулярно и не менее двух раз в год.

11. Меры безопасности

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

- защитное заземление;
- защитное зануление;
- автоматическое отключение питания (устанавливаются автоматические выключатели), время отключения которых соответствует требованиям ПУЭ);
- система уравнивания потенциалов;
- подключение групповых линий, где это требуется, через УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА в соответствии с ПУЭ.

Эксплуатация электрооборудования производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП-2003) обслуживающим персоналом предприятия.

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен основными и дополнительными средствами защиты согласно требованиям инструкции СО153-34.03.603-2003.

Эксплуатация производится согласно инструкциям, разработанным ответственным за электрохозяйство с учетом специфики электроустановки. К эксплуатации электроустановки допускаются работники, прошедшие специальную подготовку, имеющие допуск к работе и необходимую квалификационную группу по действующим ПТЭЭП.

Все работы, связанные с ремонтом и профилактикой системы, проводить только при отключенном напряжении.

Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию системы.

Запрещается включать греющий кабель в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению, указанному в документации на систему.

Запрещается включать не смонтированный на обогреваемом объекте греющий кабель.

Запрещается включать систему при неплотно закрытых крышках соединительных коробок.

12. Транспортирование и хранение

Транспортирование системы допускается проводить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - по группе “С” ГОСТ 23216-78, условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69.

Условия хранения системы - по группе I (Л) ГОСТ 15150-69.

Срок хранения системы - не более 6 месяцев со дня поставки ее потребителю.

План кровли М 1:200

Таблица оборудования электрообогрева

Соединительные коробки		Нагревательные секции		
Позиция	Марка	Позиция	Марка	Кол-во, шт
ВК1	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1	КС=10	1
ВК2	Соединительная коробка ЭА-КО2	ДОУ1	КС=2	1
ВК3	Соединительная коробка ЭА-КО2	ДТ3.1	КС=10	1
ВК4	Соединительная коробка ЭА-КО2	ДОУ1	КС=2	1

Таблица оборудования электрообогрева

Соединительные коробки		Нагревательные секции		
Позиция	Марка	Позиция	Марка	Кол-во, шт
В1	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.1	КС=10	1
В2	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.2	КС=10	1
В3	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.3	КС=10	1
В4	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.4	КС=10	1
В5	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.5	КС=10	1
В6	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.6	КС=10	1
В7	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.7	КС=10	1
В8	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.8	КС=10	1
В9	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.9	КС=10	1
В10	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.10	КС=10	1
В11	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.11	КС=10	1
В12	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.12	КС=10	1
В13	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.13	КС=10	1
В14	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.14	КС=10	1
В15	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.15	КС=10	1
В16	Соединительная коробка ЭА-КО2	НК1.16	КС=10	1

Ж-1 (1:50)

Схема обогрева водосточного трубопровода



2-2 (1:10)



Условные обозначения и изображения

	Трассировка греющего кабеля с концевой заделкой (нагревательной секции)
ВК	Коробка соединительная силовая
ВК	Коробка соединительная для датчиков
	Датчики температуры окр. среды/ осадков ДТ3.1 – датчик температуры окружающего воздуха ДОУ1 – датчик осадков
	Щит электроснабжения и управления

1. Размеры взяты со чертежей, предоставленных Заказчиком.
2. Коробки для подключения нагревательных секций и для подключения датчиков управления крепить на ограждении кровли при помощи комплекс скоба ЭА-КЗ.1. При отсутствии ограждения на кровле соединительные коробки крепить на стене зданий под козырьком с помощью скоба ЭА-КЗ.1.
3. Греющий кабель укладывать:
- В водосточное желоба змейкой в две нитки;
- В водосточные трубы змейкой в одну нитку;
В желоба крепить нагревательные секции при помощи монтажных лент КСТ-ПМ.25 с шагом 250мм. Минимальный радиус изгиба греющего кабеля НОКс30-ВР 25мм. Монтаж греющего кабеля НОКх производить при температуре воздуха не ниже минус 20°С
4. Датчики температуры ДТ3.1 размещается в полости кабельного ввода соединительных коробок ВОХ (в соответствии с таблицей оборудования)
5. Датчики осадков ДОУ.1 монтировать внутри водосточного желоба при помощи дуб монтажных лент КСТ-ПМ.25.
6. Соединительные коробки монтировать на ограждении кровли при помощи скоба ЭА-КЗ.1 и комплект (4шт.). Одинаковая полоса нарезается по месту в соответствии с геометрическими размерами ограждения. Для обеспечения механической защиты греющего кабеля от соединительной коробки до желоба или кровли используется гофрированная труба ПП1.
Для исключения попадания воды внутрь гофрированной трубы ПП1 часть трубы ПП1 размещенной в желобе или на кровле герметизируется при помощи силикона и силиконового герметика.
7. Не допускается наступать на нагревательные секции, стелить на него инструмент или оснастку, а также прикасаться охлаждающее усилие более 50Н.
8. После окончания монтажных работ на поверхность соединительной коробки нанести маркировку ЭЛЕКТРООБОГРЕВ.

						1632-2021-3.2-СЭО	
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Юдинцев			04.23	Крытый склад № 2	Стадия: Р; Лист: 2.1; Листов: 2
Проверил		Беспалов			04.23		
Нач. отд.		Воронков			04.23		
Н. контр.		Плешкова			04.23	План расстановки соединительных коробок и раскладки нагревательных секций	МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

1632-2021-3.2-СЭО_3_0_RU_IFC.dwg

ФОРМАТ



Таблица оборудования электрооборудования

Соединительные коробки		Разветвительные секции		
Позиция	Марка	Позиция	Марка	Кол-во, шт
В6	Соединительная коробка ЭА-КС4-3р	СЭ6.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	42
		СЭ6.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
		СЭ6.3	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В14	Соединительная коробка ЭА-КС4-3р	СЭ14.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	42
		СЭ14.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
		СЭ14.3	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В17	Соединительная коробка ЭА-КС4-3р	СЭ17.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
		СЭ17.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	42
		СЭ17.3	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В18	Соединительная коробка ЭА-КС4-3р	СЭ18.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
		СЭ18.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	42
		СЭ18.3	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В19	Соединительная коробка ЭА-КС4-3р	СЭ19.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	41
		СЭ19.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	29
		СЭ19.3	ИЭКС-ХЛ-ПР	42
В20	Соединительная коробка ЭА-КС4-3р	СЭ20.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
		СЭ20.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
		СЭ20.3	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В21	Соединительная коробка ЭА-КС4-3р	СЭ21.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
		СЭ21.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	42
		СЭ21.3	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В22	Соединительная коробка ЭА-КС4-3р	СЭ22.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
		СЭ22.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	42
		СЭ22.3	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В23	Соединительная коробка ЭА-КС4-3р	СЭ23.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	41
		СЭ23.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	29
		СЭ23.3	ИЭКС-ХЛ-ПР	42
В24	Соединительная коробка ЭА-КС4-3р	СЭ24.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
		СЭ24.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
		СЭ24.3	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В25	Соединительная коробка ЭА-КС3	СЭ25.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	42
		СЭ25.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В26	Соединительная коробка ЭА-КС2	СЭ26.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	42
В27	Соединительная коробка ЭА-КС2	СЭ27.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В28	Соединительная коробка ЭА-КС3	СЭ28.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	66
		СЭ28.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
В29	Соединительная коробка ЭА-КС1	СЭ29.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	66
		СЭ29.2	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
К30	Соединительная коробка ЭА-КС2	СЭ30.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	53
К31	Соединительная коробка ЭА-КС2	СЭ31.1	ИЭКС-ХЛ-ПР	29

Таблица оборудования электрооборудования

Соединительные коробки		Разветвительные секции		
Позиция	Марка	Позиция	Марка	Кол-во, шт
ВП7	Соединительная коробка ЭА-КП2	ЩП.1	ЩС-10	1
ВП8	Соединительная коробка ЭА-КП2	ЩО.1	ЩС-7	1

								1632-2021-3.2-СЭО	Лист
									2.2
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				

1632-2021-3.2-СЭО_3_0_RU_IFC.dwg Формат А2х3

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

План кровли М 1:200



Общая информация				
Распределительные коробки		Линейки и контрольный кабель		
Позиция	Марка	Позиция	Марка	Длина, м
Щ1001	Распределительная коробка ЭА-ХУ4-Э	М7	ВВГнг(А)-LS 5х4	10
		М8	ВВГнг(А)-LS 5х4	45
Щ1002	Распределительная коробка ЭА-ХУ4-Э	М15	ВВГнг(А)-LS 5х4	5
		М16	ВВГнг(А)-LS 5х4	10



Условные обозначения и изображения

	Проводка кабеля в полке
	Проводка кабеля в металлорукаве
ВХХХХ	Коробка распределительная силовая
80.0хх	Коробка распределительная для датчиков
	Щит электроснабжения и управления

Общие указания
1. Силовые и контрольные кабели прокладываются от соединительных и до распределительных коробок в металлорукаве и в кабельных полках лестничного типа по кабельным конструкциям предусмотренным в документации 1632-2021-3.2-ЭОМ. Контрольный кабель проложить отдельно от силовых в металлорукаве. Для целей управления применить контрольный кабель с общим экраном.
2. Длины силовых и контрольных кабелей уточнить по месту при монтаже перед нарезкой.
3. Кабели от кабельных полок до соединительных или распределительных коробок проложить в металлорукаве. Для крепления металлорукава применить уголок стальной 40х40х4 мм и хомуты 438(Х438). После проведения сборочных работ уголок стальной окрасить грунтовкой ГФ-021 в два слоя.
4. Все электромонтажные работы вести в соответствии с ПУЭ.

							1632-2021-3.2-СЭО	
							Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Юдинцев			04.23		Крытый склад № 2	Стадия: Р; Лист: 3.1; Листов: 2
Проверил		Беспалов			04.23			
Нач. отд.		Воронков			04.23			
Н. контр.		Плешкова			04.23		План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей. М1:200	МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

1632-2021-3.2-СЭО_3_0_RU_IFC.dwg

Формат А0

План кровли М 1:200



Общий вид оборудования				
Распределительные коробки		Кабели и контрольные кабели		
Позиция	Марка	Позиция	Марка	Кол. ед.
11111	Распределительная коробка ЭА-КРЧ-3д	М25	ВВГнгА-LS 3х4	20
		М26	ВВГнгА-LS 3х4	5
		М27	ВВГнгА-LS 3х4	20
11112	Распределительная коробка ЭА-КРЧ-3д	М29	ВВГнгА-LS 5х4	45
		М30	ВВГнгА-LS 3х4	45
		М31	ВВГнгА-LS 3х4	20

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-СЭО	Лист 3.2

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1632-2021-3.2-СЭО_3_0_RU_IFC.dwg Формат А2х3

Типовой узел крепления двух ниток саморегулирующихся нагревательных секций в подвесных лотках



Типовой узел крепления датчика осадков в подвесных лотках



*Греющий кабель условно не показан

Датчик осадков крепить при помощи двух монтажных лент КСТ-ЛМ.25 внутри желоба

Типовой узел крепления датчиков и соединительных коробок на крыше



Крепление распред. коробок на ограждении



** Хомуты (4шт.) изготавливается из оцинкованной полосы 0,5х15

Оцинкованная полоса нарезается по месту в соответствии с геометрическими размерами ограждения

Крепление одной нитки нагревательной секции внизу в/с трубы с тросом



Крепление одной нитки нагревательной секции вверху в/с трубы с тросом



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-СЭО

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Типовые узлы крепления греющего кабеля и электрических сетей

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ



A	B	C	A	B	C	B	C	A	B	C	A	C	A	B	A	B	C	B	C	A	C		Резерв				Датчик тем-ра окр. среды	Датчик осадков		Обогреватель	Управление
CH1.1	CH1.2	CH1.3	CH2.1	CH2.2	CH2.3	CH3.1	CH3.2	CH3.3	CH4.1	CH4.2	CH4.3	CH5.1	CH5.2	CH5.3	CH6.1	CH6.2	CH6.3	CH7.1	CH7.2	CH8.1	CH8.2						ДТ1.1	ДО7.1		0	A
7	17	25	67	63	63	67	63	63	67	63	63	67	63	63	67	63	63	68	67	68	66												
ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР	ПСКУ5-ВР						АС=10	РС2		-	-
0,21	0,5	0,84	1,26	1,59	1,26	1,26	1,59	1,26	1,26	1,59	1,26	1,26	1,59	1,26	1,26	1,59	1,26	1,74	0,5	1,68	0,48									-	-
1,56			4,14			4,14			4,14			4,14			4,14			4,81												-	-
0,35	2,32	0,82	6,73	7,23	6,26	6,73	7,23	6,26	6,73	7,23	6,26	6,73	7,23	6,26	6,73	7,23	6,26	6,16	2,32	7,64	2,16									-	-
3,12	7,24	12,10	16,14	27,90	16,58	16,14	27,90	16,58	16,14	27,90	16,58	16,14	27,90	16,58	16,14	27,90	16,58	15,42	7,24	24,19	5,91									-	-

1. * Цепи управления и сигнализации условно не показаны.
2. Управление контакторами выполняется от соответствующего датчика температуры/осадков указанного на схеме.

HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
Электрические аппараты BA101 Systeme Electric.
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.

						1632-2021-3.2-СЭО	
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Юдинцев			04.23	Крытый склад № 2	Стадия: Р; Лист: 5.1; Листов: 2
Проверил		Беспалов			04.23		
Нач. отд.		Воронков			04.23		
Н. контр.		Плешкова			04.23	1ЩЭО1-ЭА-КАТ . Щит электрообогрева ~400/230В, 50Гц. Схема электрическая принципиальная	МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Согласовано | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

1632-2021-3.2-СЭО_3_0_RU_IFC.dwg

Формат А3х3



1) SF1 - BA101, 1P, 6 A, 220 В, хар. C
2) БП1 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-СЭО	Лист 5.2

Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.


Щит (шкаф) распределительный
Источник питания
Линия, марка и сечение
Кол. фаз Ин. сой φ
Аппарат ввода
Тип, номер, номин. ток, А расцепитель, А
Аппарат отход. линий
Номер, число полюсов, номин. ток, А хар-ка срабатывания
Аппарат отход. линий
Номер, число полюсов, номин. ток, А ток утечки, мА
Контактор отход. линий
Номер, число полюсов, номин. ток, А
Линия до электроприемника
Номер, марка, сечение, ориентировочная длина проводника, кабеля
Номер и марка распределительной коробки
Номер, марка, сечение, ориентировочная длина проводника, кабеля
Номер и марка соединительной коробки
Потребительская секция/Концевая коробка
Электроприемник
Фаза подключения
Номер по плану
Длина приводного кабеля
Тип
Мощность номинальная, кВт
Ток номинальный, А
Ток стартовый, А
Рн
Iном
Iпуск
Ввод изображения 1632-2021-3.2-СЭО-ЭА-КАТ
Ру = 25,71 кВт
Рр = 20,57 кВт
Ip = 31,89 А
cos φ=0,98
Вх.РП: 1632-2021-3.2-ЭА ВВГнг(А)-LS 5х95
Iкз(3)=2,30 кА
Логический контроллер ТР-Метео-01 или аналог
-10 ...+5 °С от В0.1 (управление по температуре окружающего воздуха) и от В0.2 (управление по наличию осадков)*
Резерв
Датчик тем-ры окр. среды
Датчик осадков
Обогреватель
Управление
1. * Цепи управления и сигнализации условно не показаны.
2. Управление контакторами выполняется от соответствующего датчика температуры/осадков указанного на схеме.
HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
Электрические аппараты BA101 Systeme Electric.
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.

| | | |



1) SF1 - BA101, 1P, 6 A, 220 В, хар. C
2) БП1 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	1632-2021-3.2-СЭО	Лист 6.2

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Данные питающей сети

Источник питания

Линия, мезонтроль: Номер, марка и сечение

Расп. Рис Iн. cos φ

Шит (шкаф) распределительный

Аппарат ввода: Тип, номер, номин. ток, А расцепитель, А

Аппарат отход. линии: Номер, число полюсов, номин. ток, А хар-ка срабатывания

Аппарат отход. линии: Номер, число полюсов, номин. ток, А ток утечки, мА

Контактор отход. линии: Номер, число полюсов, номин. ток, А

Линия эл. прогрева: Номер, марка, сечение, ориентировочная длина проводника, кабеля

Номер и марка распределительной коробки

Номер, марка, сечение, ориентировочная длина проводника, кабеля

Номер и марка соединительной коробки

Нагревательная секция/Концевая коробка

Электропрогревание

Фаза подключения

Номер по плану

Длина греющего кабеля

Тип

Мощность номинальная, кВт: $P_н$

Ток номинальный, А: $I_{ном}$

Ток стартовый, А: $I_{ст}$

Щит управления ЩУ00-3К-У1

Pу = 39,47 кВт
Pр = 31,58 кВт
Iр = 48,95 А
cos φ=0,98

Ip РЩ 1ВУ-2И/1-У3-К
5Вне(А)-LS 5кА/3

QF0 III 100А

$I_{кз(3)}$=5,48 кА

QF1 III 25А C — QD1 IV 63А 300мА — KM1 IV 40А
QF2 III 25А C — QD2 IV 63А 300мА — KM2 IV 40А
QF3 III 20А C — QD3 IV 25А 300мА — KM3 IV 25А
QF4 III 16А C — QD4 IV 25А 300мА — KM4 IV 25А
QF5 III 25А C — QD5 IV 63А 300мА — KM5 IV 40А
QF6 III 25А C — QD6 IV 63А 300мА — KM6 IV 40А
QF7 III 20А C — QD7 IV 25А 300мА — KM7 IV 25А
QF8 III 16А C — QD8 IV 25А 300мА — KM8 IV 25А

W17 (17м) 5Вне(А)-LS 5х10 — W17 ВК-КСК-3х
W18 (10м) 5Вне(А)-LS 5х4 — W18 ВК-КСК-3х
W19 (18м) 5Вне(А)-LS 5х4 — W19 ВК-КСК-3х
W20 (15м) 5Вне(А)-LS 5х4 — W20 ВК-КСК-3х
W21 (17м) 5Вне(А)-LS 5х10 — W21 ВК-КСК-3х
W22 (10м) 5Вне(А)-LS 5х4 — W22 ВК-КСК-3х
W23 (18м) 5Вне(А)-LS 5х4 — W23 ВК-КСК-3х
W24 (15м) 5Вне(А)-LS 5х4 — W24 ВК-КСК-3х

A	B	0	0	B	A	0	A	B	B	C	A	A	B	C	A	C	B	A	B	C	A	B	0			
CH17.1	CH17.2	CH17.3	CH18.1	CH18.2	CH18.3	CH19.1	CH19.2	CH19.3	CH20.1	CH20.2	CH20.3	CH21.1	CH21.2	CH21.3	CH22.1	CH22.2	CH22.3	CH23.1	CH23.2	CH23.3	CH24.1	CH24.2	CH24.3			
53	42	43	53	42	43	41	29	42	19	53	19	53	42	43	53	42	43	41	29	42	19	53	19			
НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ			
1,59	1,26	1,29	1,59	1,26	1,29	1,23	0,87	1,26	0,57	0,99	0,57	1,59	1,26	1,29	1,59	1,26	1,29	1,23	0,87	1,26	0,57	0,99	0,57			
6,14			6,14			5,36			6,12			6,14			6,14			5,36			6,12					
7,23	5,73	5,86	7,23	5,73	5,86	6,59	3,95	5,73	2,59	4,50	2,59	7,23	5,73	5,86	7,23	5,73	5,86	6,59	3,95	5,73	2,59	4,50	2,59			
22,90	18,14	18,58	22,90	18,14	18,58	17,71	12,53	18,14	8,21	14,26	8,21	22,90	18,14	18,58	22,90	18,14	18,58	17,71	12,53	18,14	8,21	14,26	8,21			

Данные питающей сети

Источник питания

Линия, мезонтроль: Номер, марка и сечение

Расп. Рис Iн. cos φ

Шит (шкаф) распределительный

Аппарат ввода: Тип, номер, номин. ток, А расцепитель, А

Аппарат отход. линии: Номер, число полюсов, номин. ток, А хар-ка срабатывания

Аппарат отход. линии: Номер, число полюсов, номин. ток, А ток утечки, мА

Контактор отход. линии: Номер, число полюсов, номин. ток, А

Линия эл. прогрева: Номер, марка, сечение, ориентировочная длина проводника, кабеля

Номер и марка распределительной коробки

Номер, марка, сечение, ориентировочная длина проводника, кабеля

Номер и марка соединительной коробки

Нагревательная секция/Концевая коробка

Электропрогревание

Фаза подключения

Номер по плану

Длина греющего кабеля

Тип

Мощность номинальная, кВт: $P_н$

Ток номинальный, А: $I_{ном}$

Ток стартовый, А: $I_{ст}$

QF9 III 25А C — QD9 IV 40А 30мА — KM9 IV 40А
QF10 III 25А C — QD10 IV 40А 30мА — KM10 IV 40А
QF11 III 25А C — QD11 IV 40А 30мА — KM11 IV 40А

Логический контроллер ТР-Метео-01 или аналог

-10 ...+5 °С от B0.1 (управление по температуре окружающего воздуха) и от B0.2 (управление по наличию осадков)*

W1003 (35м) 5Вне(А)-LS 5х6 — W1003 ВК-КСК-5х
W1004 (25м) 5Вне(А)-LS 5х6 — W1004 ВК-КСК-5х

W26 (15м) 5Вне(А)-LS 5х6 — W26 ВК-КСК
W28 (15м) 5Вне(А)-LS 5х6 — W28 ВК-КСК
W27 (20м) 5Вне(А)-LS 5х6 — W27 ВК-КСК
W29 (15м) 5Вне(А)-LS 5х6 — W29 ВК-КСК
W30 (15м) 5Вне(А)-LS 5х6 — W30 ВК-КСК
W31 (20м) 5Вне(А)-LS 5х6 — W31 ВК-КСК

W0.5 (60м) 4ВВЗне(А)-LS 4х1,5 — W0.5 ВК-КСК
W0.6 (60м) 4ВВЗне(А)-LS 7х1,5 — W0.6 ВК-КСК

												Резерв		Управление		Датчик тем-ры окр. среды	Датчик осадков	
A	A	B	B	C	B	A	B	B	C					A		B15.1	B16.1	
CH25.1	CH25.2	CH26.1	CH27.1	CH28.1	CH28.2	CH29.1	CH29.2	CH30.1	CH31.1									
12	19	12	19	66	43	66	43	62	23									
НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ	НОКсЭО=ВВ					-		AS=10	PS2	
0,38	0,57	0,38	0,57	1,88	0,99	1,88	0,99	1,26	0,69					-				
4,93						6,07								-				
1,64	2,59	1,64	2,59	7,64	4,77	7,64	4,77	6,73	3,14					-				
5,18	8,21	5,18	8,21	24,19	15,07	24,19	15,07	18,14	9,94					-				

1. * Цепи управления и сигнализации условно не показаны.
2. Управление контакторами выполняется от соответствующего датчика температуры/осадков указанного на схеме.

HLG - лампа зеленая светодиодная CL2-623G 230V AC (наличие напряжение на щите).
Электрические аппараты BA103 Systeme Electric.
На каждый отходящий автоматический выключатель установить доп. контакт ДК и сигнальный контакт СК.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-СЭО

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	7.1	2

1ЩЭО3-ЭА-КАТ .
Щит электрообогрева ~400/230В, 50Гц.
Схема электрическая принципиальная

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-3.2-СЭО_3_0_RU_IFC.dwg

Формат А1



1) SF1 - BA101, 1P, 6 A, 220 В, хар. C
2) БП1 - блок питания ~220/=24 В, Systeme Electric
3) HM1405 - модуль расширения 14DI 5DO/~220 В, RS485 Modbus RTU BACnet MS/TP, 24 В, 5 Вт, Systeme Electric
4) HD0904 - контроллер программируемый 3DI 6UI 2DO/~220 В 2VO/0-10V/DC, Eth 2RS485 BACnet Modbus, 24 В, 10 Вт, Systeme Electric

Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата

1632-2021-3.2-СЭО

Лист 7.2

1632-2021-3.2-СЭО_3_0_RU_IFC.dwg

Формат А4

Взам.инв.№	Подпись и дата	Инв. № Подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
1ЩЭО1-ЭА-КАТ												
М1	1ЩЭО1-ЭА-КАТ, QF1	Соед. коробка В1	м/р	25	145		ВВнг(А)-LS	5х6	165			
М2	1ЩЭО1-ЭА-КАТ, QF2	Соед. коробка В2	м/р	25	115		ВВнг(А)-LS	5х6	135			
М3	1ЩЭО1-ЭА-КАТ, QF3	Соед. коробка В3	м/р	25	65		ВВнг(А)-LS	5х4	85			
М4	1ЩЭО1-ЭА-КАТ, QF4	Соед. коробка В4	м/р	25	10		ВВнг(А)-LS	5х4	30			
М5	1ЩЭО1-ЭА-КАТ, QF5	Соед. коробка В5	м/р	25	40		ВВнг(А)-LS	5х4	60			
М6	1ЩЭО1-ЭА-КАТ, QF6	Соед. коробка В6	м/р	25	95		ВВнг(А)-LS	5х6	115			
М1001	1ЩЭО1-ЭА-КАТ, QF7	Соед. коробка В1001	м/р	32	165		ВВнг(А)-LS	5х6	185			
М7	Соед. коробка В1001	Соед. коробка В7	м/р	25	45		ВВнг(А)-LS	5х6	45			
М8	Соед. коробка В1001	Соед. коробка В8	м/р	25	10		ВВнг(А)-LS	5х4	10			
М0.1	1ЩЭО1-ЭА-КАТ, контроллер	Соед. коробка В0.1	м/р	20	15		КВВЭнг(А)-LS	4х1,5	35			

Изм.	К.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр.		Плешкова			04.23

1632-2021-3.2-СЭО

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	8.1	4

Кабельный журнал

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
M0.2	1ЩЭО1-ЭА-КАТ, контроллер	Соед. коробка B0.2	м/р	20	15		КВВЭнг(А)-LS	7x1,5	35			
1ЩЭО2-ЭА-КАТ												
M9	1ЩЭО2-ЭА-КАТ, QF1	Соед. коробка B9	м/р	25	145		ВВнг(А)-LS	5x6	165			
M10	1ЩЭО2-ЭА-КАТ, QF2	Соед. коробка B10	м/р	25	115		ВВнг(А)-LS	5x6	135			
M11	1ЩЭО2-ЭА-КАТ, QF3	Соед. коробка B11	м/р	25	65		ВВнг(А)-LS	5x4	85			
M12	1ЩЭО2-ЭА-КАТ, QF4	Соед. коробка B12	м/р	25	10		ВВнг(А)-LS	5x4	30			
M13	1ЩЭО2-ЭА-КАТ, QF5	Соед. коробка B13	м/р	25	40		ВВнг(А)-LS	5x4	60			
M14	1ЩЭО2-ЭА-КАТ, QF6	Соед. коробка B14	м/р	25	95		ВВнг(А)-LS	5x6	115			
M1002	1ЩЭО2-ЭА-КАТ, QF7	Соед. коробка B1002	м/р	32	195		ВВнг(А)-LS	5x10	215			
M15	Соед. коробка B1002	Соед. коробка B15	м/р	25	5		ВВнг(А)-LS	3x6	5			
M16	Соед. коробка B1002	Соед. коробка B16	м/р	25	10		ВВнг(А)-LS	5x6	10			
M0.3	1ЩЭО2-ЭА-КАТ, контроллер	Соед. коробка B0.3	м/р	20	20		КВВЭнг(А)-LS	4x1,5	35			
M0.4	1ЩЭО2-ЭА-КАТ, контроллер	Соед. коробка B0.4	м/р	20	20		КВВЭнг(А)-LS	7x1,5	35			

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
1ЩЭО3-ЭА-КАТ												
M17	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF1	Соед. коробка B17	м/р	32	140		ВВнг(А)-LS	5x10	175			
M18	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF2	Соед. коробка B18	м/р	25	85		ВВнг(А)-LS	5x6	120			
M19	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF3	Соед. коробка B19	м/р	25	45		ВВнг(А)-LS	5x4	80			
M20	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF4	Соед. коробка B20	м/р	25	15		ВВнг(А)-LS	5x4	50			
M21	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF5	Соед. коробка B21	м/р	32	140		ВВнг(А)-LS	5x10	175			
M22	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF6	Соед. коробка B22	м/р	25	85		ВВнг(А)-LS	5x6	120			
M23	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF7	Соед. коробка B23	м/р	25	45		ВВнг(А)-LS	5x4	80			
M24	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF8	Соед. коробка B24	м/р	25	15		ВВнг(А)-LS	5x4	50			
M1003	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF9	Соед. коробка B1003	м/р	32	25		ВВнг(А)-LS	5x6	35			
M25	Соед. коробка B1003	Соед. коробка B25	м/р	25	20		ВВнг(А)-LS	3x6	20			
M26	Соед. коробка B1003	Соед. коробка B26	м/р	25	5		ВВнг(А)-LS	3x6	5			
M27	Соед. коробка B1003	Соед. коробка B27	м/р	25	20		ВВнг(А)-LS	3x6	20			
M28	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF9	Соед. коробка B28	м/р	25	5		ВВнг(А)-LS	5x4	55			
M1004	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, QF10	Соед. коробка B1004	м/р	32	35		ВВнг(А)-LS	5x6	25			

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. число и сечение жил, напряжение кВ	Длина, м
М29	Соед. коробка В1004	Соед. коробка В29	м/р	25	35		ВВнг(А)-LS	5х4	35			
М30	Соед. коробка В1004	Соед. коробка В30	м/р	25	45		ВВнг(А)-LS	3х6	45			
М31	Соед. коробка В1004	Соед. коробка В31	м/р	25	20		ВВнг(А)-LS	3х6	20			
М0.5	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, контроллер	Соед. коробка В0.5	м/р	20	10		КВВЭнг(А)-LS	4х1,5	60			
М0.6	1ЩЭО3-ЭА-КАТ, контроллер	Соед. коробка В0.6	м/р	20	10		КВВЭнг(А)-LS	7х1,5	60			

м/р – металлорукав, остальной кабель проложен в лотках по 1632-2021-3.2-ЭОМ

Изм.	К.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	

1632-2021-3.2-СЭО

Лист 8.4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Подсистема обогрева							
1.1	Греющий кабель саморегулирующийся, ТНБВ.681817.023ТУ, 30 Вт/м	НСКс.30-ВР 1EX eIIC T4 GbX		ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	м	2908		
	2. Подсистема питания							
2.1	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:							
2.1.1	3х6	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	115		
2.1.2	5х4	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	720		
2.1.3	5х6	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	1370		
2.1.4	5х10	ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	565		
2.2	Соединительная коробка ЭА-КС2, кабельные вводы из нерж. стали			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	5		*материал коробки - полиэстер*
2.3	Соединительная коробка ЭА-КС3, кабельные вводы из нерж. стали			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	6		*материал коробки - полиэстер*
2.4	Соединительная коробка ЭА-КС4-3ф, кабельные вводы из нерж. стали	ЭА-КС-П-3/1-П10-С:3В(20)/3-D:НКМ(17-25,9)/1		ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	2		*материал коробки - полиэстер*
2.5	Соединительная коробка ЭА-КС4-3ф, кабельные вводы из нерж. стали	ЭА-КС-П-3/1-П10-С:3В(20)/3-D:НКМ(11,1-19,9)/1		ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	18		*материал коробки - полиэстер*
2.6	Соединительная коробка ЭА-КР4-3ф, кабельные вводы из нерж. стали	ЭА-КР-П-3/1-П16-С:3В(25)/3-D:НКМ(17-25,9)/1		ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	4		*материал коробки - полиэстер*
2.7	Кабельный ввод 25СК120, нержавеющая сталь			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	10		
2.8	Комплекты монтажные КСТ-МК-3СВК ТНБВ.681817.023ТУ			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	77		
2.9	Комплекты монтажные КСТ-МК-СС(н) ТНБВ.681817.023ТУ			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	26		
	3. Подсистема управления							
3.1	Шкаф управления 2ЩЭО1-ЭА-КАТ	1632-2021-3.2-ЭОЭ.ОЛ1		ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	компл.	1		
3.2	Шкаф управления 2ЩЭО2-ЭА-КАТ	1632-2021-3.2-ЭОЭ.ОЛ2		ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	компл.	1		
3.3	Шкаф управления 2ЩЭО3-ЭА-КАТ	1632-2021-3.2-ЭОЭ.ОЛ3		ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	компл.	1		
3.4	Кабель контрольный сечением 4х1,5 мм2	ИнСил-КВВЭнг(А)-LS		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	130		
3.5	Кабель контрольный сечением 7х1,5 мм2	ИнСил-КВВЭнг(А)-LS		ООО НПП "ИНТЕХ"	м	130		
3.6	Соединительная коробка ЭА-КД2, кабельные вводы из нерж. стали	ЭА-КС-П-1/1-П1,5-С:НКМ(3,1-8.6)/1-D:НКМ(6,5-13,9)/1		ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	6		*материал коробки - полиэстер*
3.7	Датчик температуры AS-10			ООО "Эрголайт"	шт.	3		
3.8	Датчик осадков PS-2			ООО "Эрголайт"	шт.	3		
3.9	Наконечник штыревой НШвИ 0,5-8			Россия	шт.	60		

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Юдинцев			04.23
Проверил		Беспалов			04.23
Нач. отд.		Воронков			04.23
Н. контр		Плешкова			04.23
ГИП		Богун			04.23

1632-2021-3.2-ЭОЭ.СО

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Крытый склад № 2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Подсистема крепления							
4.1	Зажим крепежный ТСР/Т.1-25 Ц			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	1392		
4.2	Зажим крепежный ТСР.2-50 Ц			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	110		
4.3	Полоса крепежная 1,5х15 мм Ц			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	м	11		
4.4	Зажим крепежный ТСР.1-25 Ц			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	84		
4.5	Заклепка вытяжная стальная 4,0х10			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	7558		
4.6	Лента монтажная серии "КСТ-ЛМ.25"			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	рул.	29		
4.7	Полоса крепежная 0,5х15 мм Ц			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	м	24		
4.8	Трос стальной D3 в п/э			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	м	712		
4.9	Зажим для троса 3 мм			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	49		
4.10	Коуш для троса 3 мм			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	49		
4.11	Герметик силиконовый Пентэласт 1101(прозрачный) 310 мл			ООО "ПЕНТА ЮНИОР"	шт.	16		
4.12	Скоба ЭА-К9.1 (ТНБВ.745312.004)			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	41		
4.13	Предупредительная табличка "Внимание электрообогрев" "ЭА-НОЭ"			ООО "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ	шт.	41		
4.14	Бирка маркировочная У 134 (квадратная большая)				шт.	37		
4.15	Бирка маркировочная У 136 (треугольная)				шт.	6		
4.16	Бирка маркировочная У 153 (квадратная маленькая)				шт.	77		
4.17	Стяжка 150х3 (черная)				шт.	120		
4.18	Винт М5х40.016 ГОСТ 17473-80				шт.	164		
4.19	Гайка М5.016 ГОСТ 5915-70				шт.	164		
4.20	Шайба 5 65Г 016 ГОСТ 6402-70				шт.	164		
4.21	Шайба 5.016 ГОСТ 6958-78				шт.	328		
4.22	Труба гофрированная ППЛ 20				м	57		
4.23	Трубка термоусаживаемая черная ТУТнг-30/15				м	10		
4.24	Изолента х/б				шт.	20		
4.25	Металлорукав в ПВХ изоляции, морозостойкий, ø20, черный, УХЛ1	МРПИ НГ			м	90		
4.26	Металлорукав в ПВХ изоляции, морозостойкий, ø25, черный, УХЛ1	МРПИ НГ			м	1460		
4.27	Металлорукав в ПВХ изоляции, морозостойкий, ø32, черный, УХЛ1	МРПИ НГ			м	700		
4.28	Трубка термоусаживаемая черная ТУТнг-40/20				м	5		
4.29	Стяжка 150х3 (черная)				шт.	2250		
4.30	Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, У2 IP54	РКН-20			шт.	6		
4.31	Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, У2 IP55	РКН-25			шт.	20		
4.32	Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, У2 IP56	РКН-32			шт.	6		

Оборудование и материалы указанные в спецификации, могут быть заменены на оборудование и материалы с аналогичными техническими характеристиками при согласовании с заказчиком.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
	Тип НКУ: **Щит электрообогрева**		
	Буквенно-цифровое обозначение: **1ЩЭО1-ЭА-КАТ**		
1	**Обязательный стандарт:**		
	ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)	+/-	+
	ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99)	+/-	+
	ГОСТ 32397-2020	+/-	+
2	**Значения ожидаемых токов короткого замыкания:**		
	Ввод (не более)	кА	4,5
3	**Характеристики подключаемых питающих проводников:**		
	Количество жил	5	шт.
	Сечение жилы	70	$мм^2$
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		многопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
4	**Характеристики подключаемых отходящих проводников:**		
	Количество и сечение жил		см. схему
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		однопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
	Наличие клеммников для контрольных кабелей	+/-	+
5	**Температура окружающего воздуха:**		
	Минимальная	^0C	-25
	Максимальная	^0C	+30
6	**Особые условия эксплуатации:**		
	Высота более 1000 м над уровнем моря	+/-	-
	Частые изменения температуры и давления	+/-	-
	Сильное загрязнение воздуха	+/-	-
	Химически активная среда	+/-	-
	Сильная вибрация или удары	+/-	-
	Установка в пожароопасных помещениях	+/-	+ (П-IIа)
	Встраивание в ниши	+/-	-

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	1632-2021-3.2-СЭО.ОЛ1		
Разраб.		Юдинцев			04.23	Опросный лист на 1ЩЭО1-ЭА-КАТ	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Беспалов			04.23		Р	1.1	3
Нач. отд.		Воронков			04.23		МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ		
Н. контр.		Плешкова			04.23				

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
	Установка во взрывоопасных помещениях	+/-	-
	Установка в помещении с влажной средой	+/-	-
7	**Степень защиты:**		
	Для предполагаемых условий установки	IP	44
	Мультифланец для кабелей диаметром до 30 мм	+/-	+
	Сальники MG для кабелей диаметром более 30 мм	+/-	+
9	**Требования к корпусу:**		
	Стороны ввода кабелей		сверху
	Стороны вывода кабелей		сверху
	Широко открывающиеся двери (>90°)	+/-	+
	Пластроны из листовой стали или полистирола	+/-	+
	Карман для документации, А4, 250х230х20 мм	+/-	+
	Резерв свободного пространства (под установку доп. оборудования)	min	10 %
	Габаритные размеры, ВхШхГ, не более	м	1,2х0,8х0,3
10	**Дополнительные требования по защите от прямого прикосновения к токоведущим частям:**		
	Материал оболочек (корпуса)		металл
	Способ крепления оболочек и ограждений (навесное, напольное, встроенное)		настенное
	Наличие замков	+/-	+
11	**Принципиальная электрическая схема**	+/-	+
	Номера схем, листов		1632-2021-3.2-СЭО лист 5.1
12	**Дополнительные параметры**		
	Напряжение питающей сети	В	400 / 230
	Устройство управления системой обогрева	+/-	+
	Протокол (интерфейс) передачи данных	+/-	-
	Панель оператора на двери	+/-	-
	Индикатор наличия напряжения на вводе	+/-	+
	Индикатор включения на каждую линию	+/-	+
	Индикатор включения общий на все линии	+/-	+
	Индикатор аварии общий	+/-	+
	Доп. контакты на АВ отходящих линий	+/-	+
	Доп. контакты на УЗО отходящих линий	+/-	+
	Доп. контакты на контакторах отходящих линий	+/-	+
	Наличие прибора учета	+/-	-
	Обогреватель	+/-	+

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение

Дополнительные указания:

1. Предусмотреть режимы ручного и автоматического управления электрообогревом. Переключение между режимами осуществить при помощи ручного переключателя на двери корпуса шкафа.

2. Первоначальное включение системы производить следующим образом: включить ручной режим при этом произойдет автоматическое включение отходящих линий с интервалом в 3 минуты.

3. При срабатывании включения системы электрообогрева предусмотреть поэтапное включение отходящих линий с интервалом в 2 минуты.

3. Щит 2ЩЭО1-ЭА-КАТ не предназначен для самостоятельной сборки. Сборка шкафа выполняется только заводом-изготовителем.

4. Данный опросный лист рассматривать совместно со схемой электрической принципиальной.

5. Предусмотреть включение системы обогрева по разрешающему сигналу от системы АСУИ (BMS).

6. Предусмотреть передачу следующих сигналов по средством "сухих контактов" в АСУИ (BMS) Заказчика (вывести на отдельный клеммник):

- Общая авария;
- Система обогрева "Включена/Отключена"
- Наличие напряжения на вводе.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
	Тип НКУ: **Щит электрообогрева**		
	Буквенно-цифровое обозначение: **1ЩЭО2-ЭА-КАТ**		
1	**Обязательный стандарт:**		
	ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)	+/-	+
	ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99)	+/-	+
	ГОСТ 32397-2020	+/-	+
2	**Значения ожидаемых токов короткого замыкания:**		
	Ввод (не более)	кА	4,5
3	**Характеристики подключаемых питающих проводников:**		
	Количество жил	5	шт.
	Сечение жилы	70	$мм^2$
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		многопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
4	**Характеристики подключаемых отходящих проводников:**		
	Количество и сечение жил		см. схему
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		однопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
	Наличие клеммников для контрольных кабелей	+/-	+
5	**Температура окружающего воздуха:**		
	Минимальная	^0C	-25
	Максимальная	^0C	+30
6	**Особые условия эксплуатации:**		
	Высота более 1000 м над уровнем моря	+/-	-
	Частые изменения температуры и давления	+/-	-
	Сильное загрязнение воздуха	+/-	-
	Химически активная среда	+/-	-
	Сильная вибрация или удары	+/-	-
	Установка в пожароопасных помещениях	+/-	+ (П-IIа)
	Встраивание в ниши	+/-	-

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	1632-2021-3.2-СЭО.ОЛ2		
Разраб.		Юдинцев			04.23	Опросный лист на 1ЩЭО2-ЭА-КАТ	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Беспалов			04.23		Р	1.1	3
Нач. отд.		Воронков			04.23		МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ		
Н. контр.		Плешкова			04.23				

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
	Установка во взрывоопасных помещениях	+/-	-
	Установка в помещении с влажной средой	+/-	-
7	**Степень защиты:**		
	Для предполагаемых условий установки	IP	44
	Мультифланец для кабелей диаметром до 30 мм	+/-	+
	Сальники MG для кабелей диаметром более 30 мм	+/-	+
9	**Требования к корпусу:**		
	Стороны ввода кабелей		сверху
	Стороны вывода кабелей		сверху
	Широко открывающиеся двери (>90°)	+/-	+
	Пластроны из листовой стали или полистирола	+/-	+
	Карман для документации, А4, 250х230х20 мм	+/-	+
	Резерв свободного пространства (под установку доп. оборудования)	min	10 %
	Габаритные размеры, ВхШхГ, не более	м	1,2х0,8х0,3
10	**Дополнительные требования по защите от прямого прикосновения к токоведущим частям:**		
	Материал оболочек (корпуса)		металл
	Способ крепления оболочек и ограждений (навесное, напольное, встроенное)		настенное
	Наличие замков	+/-	+
11	**Принципиальная электрическая схема**	+/-	+
	Номера схем, листов		1632-2021-3.2-СЭО лист 6.1
12	**Дополнительные параметры**		
	Напряжение питающей сети	В	400 / 230
	Устройство управления системой обогрева	+/-	+
	Протокол (интерфейс) передачи данных	+/-	-
	Панель оператора на двери	+/-	-
	Индикатор наличия напряжения на вводе	+/-	+
	Индикатор включения на каждую линию	+/-	+
	Индикатор включения общий на все линии	+/-	+
	Индикатор аварии общий	+/-	+
	Доп. контакты на АВ отходящих линий	+/-	+
	Доп. контакты на УЗО отходящих линий	+/-	+
	Доп. контакты на контакторах отходящих линий	+/-	+
	Наличие прибора учета	+/-	-
	Обогреватель	+/-	+

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение

Дополнительные указания:

1. Предусмотреть режимы ручного и автоматического управления электрообогревом. Переключение между режимами осуществить при помощи ручного переключателя на двери корпуса шкафа.

2. Первоначальное включение системы производить следующим образом: включить ручной режим при этом произойдет автоматическое включение отходящих линий с интервалом в 3 минуты.

3. При срабатывании включения системы электрообогрева предусмотреть поэтапное включение отходящих линий с интервалом в 2 минуты.

3. Щит 2ЩЭО2-ЭА-КАТ не предназначен для самостоятельной сборки. Сборка шкафа выполняется только заводом-изготовителем.

4. Данный опросный лист рассматривать совместно со схемой электрической принципиальной.

5. Предусмотреть включение системы обогрева по разрешающему сигналу от системы АСУИ (BMS).

6. Предусмотреть передачу следующих сигналов по средством "сухих контактов" в АСУИ (BMS) Заказчика (вывести на отдельный клеммник):

- Общая авария;
- Система обогрева "Включена/Отключена"
- Наличие напряжения на вводе.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип НКУ: **Щит электрообогрева**

Буквенно-цифровое обозначение: **2ЩЭО3-ЭА-КАТ**

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	**Обязательный стандарт:**		
	ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)	+/-	+
	ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99)	+/-	+
	ГОСТ 32397-2020	+/-	+
2	**Значения ожидаемых токов короткого замыкания:**		
	Ввод (не более)	кА	6,0
3	**Характеристики подключаемых питающих проводников:**		
	Количество жил	5	шт.
	Сечение жилы	25	$мм^2$
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		многопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
4	**Характеристики подключаемых отходящих проводников:**		
	Количество и сечение жил		см. схему
	Тип жилы (одно- или многопроволочная)		однопро-волочная
	Материал жилы (медь, алюминий, сталь)		медь
	Наличие клеммников для контрольных кабелей	+/-	+
5	**Температура окружающего воздуха:**		
	Минимальная	^0C	+5
	Максимальная	^0C	+30
6	**Особые условия эксплуатации:**		
	Высота более 1000 м над уровнем моря	+/-	-
	Частые изменения температуры и давления	+/-	-
	Сильное загрязнение воздуха	+/-	-
	Химически активная среда	+/-	-
	Сильная вибрация или удары	+/-	-
	Установка в пожароопасных помещениях	+/-	+ (П-IIа)
	Встраивание в ниши	+/-	-

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
	Установка во взрывоопасных помещениях	+/-	-
	Установка в помещении с влажной средой	+/-	-
7	**Степень защиты:**		
	Для предполагаемых условий установки	IP	44
	Мультифланец для кабелей диаметром до 30 мм	+/-	+
	Сальники MG для кабелей диаметром более 30 мм	+/-	+
9	**Требования к корпусу:**		
	Стороны ввода кабелей		сверху
	Стороны вывода кабелей		сверху
	Широко открывающиеся двери (>90°)	+/-	+
	Пластроны из листовой стали или полистирола	+/-	+
	Карман для документации, А4, 250х230х20 мм	+/-	+
	Резерв свободного пространства (под установку доп. оборудования)	min	10 %
	Габаритные размеры, ВхШхГ, не более	м	2,0х0,6х0,4
10	**Дополнительные требования по защите от прямого прикосновения к токоведущим частям:**		
	Материал оболочек (корпуса)		металл
	Способ крепления оболочек и ограждений (навесное, напольное, встроенное)		напольное
	Наличие замков	+/-	+
11	**Принципиальная электрическая схема**	+/-	+
	Номера схем, листов		1632-2021-3.2-СЭО лист 7.1
12	**Дополнительные параметры**		
	Напряжение питающей сети	В	400 / 230
	Устройство управления системой обогрева	+/-	+
	Протокол (интерфейс) передачи данных	+/-	-
	Панель оператора на двери	+/-	-
	Индикатор наличия напряжения на вводе	+/-	+
	Индикатор включения на каждую линию	+/-	+
	Индикатор включения общий на все линии	+/-	+
	Индикатор аварии общий	+/-	+
	Доп. контакты на АВ отходящих линий	+/-	+
	Доп. контакты на УЗО отходящих линий	+/-	+
	Доп. контакты на контакторах отходящих линий	+/-	+
	Наличие прибора учета	+/-	-
	Обогреватель	+/-	-

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение

Дополнительные указания:

1. Предусмотреть режимы ручного и автоматического управления электрообогревом. Переключение между режимами осуществить при помощи ручного переключателя на двери корпуса шкафа.

2. Первоначальное включение системы производить следующим образом: включить ручной режим при этом произойдет автоматическое включение отходящих линий с интервалом в 3 минуты.

3. При срабатывании включения системы электрообогрева предусмотреть поэтапное включение отходящих линий с интервалом в 2 минуты.

3. Щит 2ЩЭО3-ЭА-КАТ не предназначен для самостоятельной сборки. Сборка шкафа выполняется только заводом-изготовителем.

4. Данный опросный лист рассматривать совместно со схемой электрической принципиальной.

5. Предусмотреть включение системы обогрева по разрешающему сигналу от системы АСУИ (BMS).

6. Предусмотреть передачу следующих сигналов по средством "сухих контактов" в АСУИ (BMS) Заказчика (вывести на отдельный клеммник):

- Общая авария;
- Система обогрева "Включена/Отключена"
- Наличие напряжения на вводе.