


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ЭН1-117	576	6	-4x60	1040	2.0	12.0		С235	
	583	1	-4x60	980	1.8	1.8		С235	
	1409	1	РиФ5*1140	5470	259.4	259.4		С245	
Масса напл. металла (1.0%), кг: 2.7								275.9	

Требуется изготовить			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ЭН1-117	1	275.9	275.9
Итого:		275.9	

Выборка металла			
Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С235	-4	ГОСТ 19903-2015	13.8
С245	РиФ5	ГОСТ 8568-77	259.4
Масса напл. металла:			2.7
Итого:			275.9

1. Общие данные см. л.1
2. Катеты сварных швов 4 мм, кроме оговоренных;
3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
-БС - с ближней стороны детали;
-ДС - с дальней стороны детали;
-БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

1632-2021-2.1.3-КМД4					
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Конвейерная галерея №3				Стадия	Лист
				Р	296
				Листов	1
Проверил				000 СОЗКС	
Разраб.				ИНЖИНИРИНГ	