


УТВЕРЖДАЮ:
 Директора по ДЭиБПД

 Шувалов С.А.
 « ____ » _____ 2026г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И НАМЕЧАЕМЫХ РАБОТ №2-ДМЗ

Ремонт коридора и административных помещений в здании ИЛК(инв.№45) 3 этажа на территории АО «ДМЗ»

Наименование объекта	Намечаемые работы по устранению дефектов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И НАМЕЧАЕМЫХ РАБОТ №2-ДМЗ Ремонт коридора и административных помещений в здании ИЛК(инв.№45) 3 этажа на территории АО «ДМЗ»	Коридор			
	Демонтажные работы			
	1. Демонтаж подоконника ПВХ (1350х400мм)	шт.	1	
	2. Демонтаж откосов (370х1150мм)	шт.	2	
	3. Демонтаж откосов (370х2138мм)	шт.	1	
	4. Демонтаж подоконника ПВХ (2150х500мм)	шт.	1	
	5. Демонтаж оконного блока трехстворчатого (1970х1160мм)	шт	1	
	6. Демонтаж откосов (450х1140мм)	шт.	2	
	7. Демонтаж откосов (450х1960)	шт.	1	
	8. Демонтаж решетки радиатора ()	шт.	4	
	9. Демонтаж радиатора (1500х700мм)	шт.	2	
	10. Демонтаж стояков отопления d 32мм	п/м	8	
	11. Демонтаж светильников встраиваемых Армстронг	шт.	22	
	12. Демонтаж потолка Армстронг	м2	160,25	

	13. Демонтаж стен ГКЛ (11918х260мм)	м2	309,87	
	14. Демонтаж металло-каркаса (11918х280мм)	м2	333,70	
	15. Демонтаж плитки ПВХ	п/м	119,18	
	16. Демонтаж напольного покрытия: ламинат	м2	160,25	
	17. Демонтаж подложки	м2	160,25	
	18. Демонтаж стяжки 30мм	м2	160,25	
	19. Демонтаж фанеры 15мм	м2	160,25	
	20. Демонтаж дверных блоков	шт.	10	
	21. Демонтаж дверных полотен	шт.	10	
	22. Демонтаж дверных доборов в комплекте	шт.	6	
	23. Демонтаж наличников в комплекте	шт.	16	
	24. Демонтаж порогов	п/м	12	
	25. Демонтаж выключателей	шт.	4	
	26. Демонтаж розеток	шт.	4	
	27. Демонтаж противопожарного ящика	шт.	2	
	28. Демонтаж электрощитов	шт.	2	
	29. Очистка потолочного покрытия от старых лакокрасочных материалов	м2	160,25	
	30. обеспыливание поверхности	м2	488,77	
СМР	31. Затаривание строительного мусора	м3		
	32. Вывоз строительного мусора	м3		
	33. Монтаж откосов из ГКЛ (450х1140мм)	шт.	4	
	34. Монтаж откосов из ГКЛ (450х1960)	шт.	2	
	35. Монтаж подоконников 500х2150 Данке Комфорт мрамор серый (глянцевый)	шт.	2	
	36. Монтаж оконного блока 1970х1160мм Двухстворчатого (поворотно-откидные)	шт.	1	

37. Монтаж стояков центрального отопления d 32мм, полипропилен с подсоединением на переходные муфты (2х4м)	п/м	8	
38. Установка радиаторов стальных	шт.	2	
39. Монтаж решетки радиаторов	шт.	2	
40. Грунтовка поверхности потолка	м2	203,45	
41. Шпатлевание поверхности потолка в 2 слоя	м2	203,45	
42. Окрас потолка в RAL 9005 в 2 слоя	м2	203,45	
43. Установка лотков под электропроводки	п/м	98	
44. Установка гофры для электропроводки: черной	п/м	98	
45. Затягивание провода в гофру	п/м	500	
46. Устройство потолка Грильято ячейкой 50х50мм	м2	203,45	
47. Монтаж светильников страиваемых 100х100мм	шт.	150	
48. Устройство короба из листов ГКЛ по каркасу 1150х1650х3000мм	м2	8,4	
49. Устройство пола из ГВЛ (6000х1260мм)	м2	43,2	
50. Устройство стяжки пола 40мм (6000х1260мм)	м2	43,2	
51. Устройство наливного пола от 15 до 40мм по ранее подготовленной поверхности	м2	203,45	
52. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600х600 или 800х800мм с последующей затиркой швов	м2	203,45	
53. Монтаж электроштитов встроенных : 1 шт на 39 модулей/1 шт на 10модулей /1 шт на 20 модулей	шт.	3	
54. Монтаж выключателей двухклавишных	шт.	2	
55. Монтаж розеток	шт.	6	
56. Монтаж стен из ГКЛ 12мм влагостойкий по каркасу	м2	343,76	
57. Грунтовка стен ГКЛ в 3 слоя	м2	343,76	
58. Шпатлевка стен ГКЛ с заделкой межпанельных швов в 2 слоя	м2	343,76	
59. Оклейка стен обоями: стеклохолст	м2	343,76	

	60. Шпатлевка стен по подготовленной поверхности в 2 слоя	м2	343,76	
	61. Окраска поверхностей стен: водоэмульсионной краской в 2 слоя	м2	343,76	
	62. Окраска поверхностей стен: лаком (матовым) в 2 слоя	м2	343,76	
	63. Монтаж плинтуса полиуретан 20х110х2000мм	п/м	112,74	
	64. Окрас плинтуса водоэмульсионной краской в 2 слоя	п/м	112,74	
	65. Окрас плинтуса лаком (матовым) в 2 слоя	п/м	112,74	
	66. Монтаж дверной коробки	шт.	12	
	67. Устройство дверного полотна	шт.	12	
	68. Монтаж комплекта доборов	шт.	12	
	69. Монтаж комплекта наличников	шт.	24	
	Подсобное помещение секретарей			
	Демонтажные работы			
	70. Демонтаж потолка Армстронг	м2	9	
	71. Демонтаж светильников встраиваемых Армстронг	шт.	4	
	72. Очистка потолочного покрытия от старых лакокрасочных материалов	м2	9	
	73. Снятие плинтуса ПВХ	п/м	10,2	
	74. Снятие напольного покрытия: линолеум	м2	9	
	75. Снятие обоев с поверхности стен	м2	31,62	
	76. Демонтаж стяжки пола от 15 до 40мм	м2	9	
	77. Демонтаж выключателей	шт.	1	
	78. Демонтаж розеток	шт.	2	
	СМР			
	79. Грунтовка потолка	м2	9	
	80. Шпатлевание поверхности потолка в 2 слоя	м2	9	

	81. Окрас потолка водоземельсионной краской в 2 слоя	м2	9	
	82. Установка лотков под электропроводки	п/м	18	
	83. Установка гофры для электропроводки: черной	п/м	18	
	84. Затягивание провода в гофру	п/м	36	
	85. Устройство потолка Гримальто ячейкой 50х50мм	м2	9	
	86. Монтаж светильников встраиваемых 100х100мм	шт.	12	
	87. Устройство наливного пола от 15 до 40мм по ранее подготовленной поверхности	м2	9	
	88. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600х600 или с последующей затиркой швов	м2	9	
	89. Грунтовка поверхности стен 3 слоя	м2	31,62	
	90. Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя	м2	31,62	
	91. Оклейка поверхности стен обоями: стеклохолст	м2	31,62	
	92. Окрас поверхности стен по подготовленной поверхности водоземельсионной краской в 2 слоя	м2	31,62	
	93. Окрас поверхности стен лаком в 2 слоя (Матовый)	м2	31,62	
	94. Монтаж плинтуса полиуретан 20х10х2000мм	п/м	10,2	
	95. Окрас плинтуса водоземельсионной краской в 2 слоя	п/м	10,2	
	96. Окрас плинтуса лаком (матовым) в 2 слоя	п/м	10,2	
	97. Монтаж выключателей двухклавишных	шт.	1	
	98. Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	
Приемная ГД				
Демонтаж				
	99. Демонтаж дверного полотна	шт.	2	
	100. Демонтаж дверной коробки	шт.	2	
	101. Демонтаж наличников (в комплекте)	шт.	3	

102. Демонтаж Доборов (в комплекте)	шт	3	
103. Демонтаж потолка Армстронг ячейкой 50х50мм	м2	36	
104. Демонтаж светильников встраиваемых Армстронг 100х100мм	шт.	6	
105. Демонтаж плинтуса ПВХ	п/м	24	
106. Снятие покрытия стен: обои	м2	65,94	
107. Демонтаж напольного покрытия: ламинат	м2	36	
108. Демонтаж подложки ламината	м2	36	
109. Демонтаж фанеры 15мм	м2	36	
110. Демонтаж стяжки пола от 15 до 40мм	м2	36	
111. Демонтаж выключателей	шт.	1	
112. Демонтаж розеток	шт.	2	
СМР			
113. Монтаж дверного блока	шт.	2	
114. Монтаж Доборов в комплекте	шт.	3	
115. Монтаж наличников в комплекте	шт.	3	
116. Грунтовка потолка в 3 слоя	м2	36	
117. Шпатлевка потолка в 2 слоя	м2	36	
118. Окрас потолка вододисперсионной краской в 2 слоя	м2	36	
119. Устройство лотков под электропроводку	п/м	18	
120. Устройство гофры под электропроводки	п/м	18	
121. Затягивание провода в гофру	п/м	100	
122. Устройство потолка Грильато ячейкой 50х50мм	м2	36	
123. Устройство светильников встраиваемых 100х100мм	м2	30	
124. Устройство наливного пола от 15 до 40мм	м2	36	

125. Монтаж керамогранитной плитки 600х600мм с последующей заделкой швов	м2	36	
126. Монтаж плинтуса полиуретан 20х110х2000мм	п/м	24	
127. Окрас плинтуса водоземельсионной краской в 2слоя	п/м	24	
128. Окрас плинтуса лаком в 2 слоя (матовый)	п/м	24	
129. Грунтовка поверхности стен в 3 слоя	м2	63,9	
130. Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя	м2	63,9	
131. Оклейка стен обоями по подготовленной поверхности: стехлохолст	м2	63,9	
132. Окрас стен по подготовленной поверхности водоземельсионной краской в 2 слоя	м2	63,9	
133. Окрас стен лаком в 2 слоя (матовый)	м2	63,9	
Переговорная			
Демонтаж			
134. Демонтаж подоконников (374х2180мм)	шт.	2	
135. Демонтаж откосов ГКЛ (370х1105мм)	шт.	4	
136. Демонтаж откосов ГКЛ (370х2050мм)	шт.	2	
137. Демонтаж решетки радиаторов	шт.	3	
138. Демонтаж радиаторов()	шт.	2	
139. Демонтаж потолка Армстронг	м2	38,75	
140. Демонтаж светильников встраиваемых Армстронг	шт	9	
141. Снятие обоев	м2	63,25	
142. Демонтаж плинтуса ПВХ	п/м	22,76	С сохранением материала
143. Демонтаж напольного покрытия: ламината	м2	38,75	С сохранением материала
144. Демонтаж подложки	м2	38,75	
145. Демонтаж стяжки от 15 до 40мм	м2	38,75	

	146. Демонтаж фанеры	м2	38,75	
	147. Демонтаж дверного полотна	шт.	1	
	148. Демонтаж дверной коробки	шт.	1	
	149. Демонтаж Доборов в комплекте	шт.	1	
	150. Демонтаж наличников в комплекте	шт.	3	
	151. Демонтаж выключателей	шт.	2	
	152. Демонтаж электрокоробов розеточной группы 5п/м	шт.	14	
	СМР			
	Монтажные работы			
	153. Монтаж откосов (370х1105мм)	шт.	4	
	154. Монтаж откосов (37х2050мм)	шт.	2	
	155. Монтаж подоконников 500х2150 Danke Комфорт мрамор серый (глянцевый)	шт.	2	
	156. Устройство радиаторов	шт.	2	
	157. Устройство решеток радиаторов	шт.	3	
	158. Грунтовка потолка в 3 слоя	м2	38,75	
	159. Шпатлевка потолка в 2 слоя	м2	38,75	
	160. Окрас потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя	м2	38,75	
	161. Устройство лотков под электропроводку	п/м	12	
	162. Устройство гофры для электропроводки: черная	п/м	12	
	163. Затягивание проводов в гофру	п/м	120	
	164. Устройство потолка Г-рильато ячейкой 50х50мм	м2	38,75	
	165. Монтаж светильников встраиваемых 100х100мм	м2	24	
	166. Грунтовка поверхности стен в 2 слоя	м2	63,25	
	167. Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя	м2	63,25	
	168. Оклейка поверхности стен обоями: стеклохолст	м2	63,25	
	169. Шпатлевка стен по подготовленной поверхности в 2 слоя	м2	63,25	

170. Окрас стен водоземельсионной краской по подготовленной поверхности в RAL в 2 слоя	171. Окрас стен лаком в 2 слоя (матовый)	м2	63,25	
	172. Устройство наливного пола от 15 до 40 мм	м2	38,75	
	173. Монтаж керамогранитной плитки 600х600мм с последующей затиркой швов	м2	38,75	
	174. Монтаж плинтуса полиуретан 20х110х2000мм	п/м	22,76	
	175. Окрас плинтуса водоземельсионной краской в RAL в 2 слоя	п/м	22,76	
	176. Окрас плинтуса лаком в 2 слоя (матовый)	п/м	22,76	
	177. Монтаж Дверного блока	шт.	1	
	178. Монтаж Доборов в комплекте	шт.	2	
	179. Монтаж наличников в комплекте	шт.	3	
	180. Монтаж выключателей	шт.	1	
	181. Монтаж розеточной группы	шт.	14	
	Конференц-зал			
	Демонтаж			
	182. Демонтаж карниза для вертикальных жалюзи (ламельей)	шт.	5	С сохранением материала
	183. Демонтаж потолка Армстронг	м2	88,2	
	184. Демонтаж светильников встраиваемых Армстронг	шт.	22	
	185. Демонтаж откосов ГКЛ (370х1104мм)	шт.	10	
	186. Демонтаж откосов ГКЛ (370х2050мм)	шт.	5	
	187. Демонтаж подоконника (373х2180мм_	шт.	5	
	188. Демонтаж решетки радиатора	шт.	5	
	189. Демонтаж радиатора	шт.	5	
	190. Демонтаж выключателей	шт.	1	
	191. Демонтаж электрокоробов розеточной группы	шт.	14	

192. Демонтаж плинтуса ПВХ	п/м	41,34	
193. Демонтаж стен ГКЛ по каркасу	м2	107,49	
194. Демонтаж покрытия напольного: ламинат	м2	88,02	С сохранением материала
195. Демонтаж подложки	м2	88,02	
196. Демонтаж стяжки от 15 до 40 мм	м2	88,02	
197. Демонтаж фанеры	м2	88,02	
198. Демонтаж кондиционера	шт.	1	
СМР			
199. Монтаж откосов из сэндвич панелей (400х1103мм)	шт.	10	
200. Монтаж откосов из сэндвич панелей (400х2050)	шт.	5	
201. Монтаж подоконников 500х2150 Данке Комфорт мрамор серый (глянцевый)	шт.	5	
202. Устройство наливного пола от 15 до 40мм	м2	90	
203. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 600х600 или 800х800мм с последующей затиркой швов	м2	110	
204. Монтаж стен из ГКЛ 12мм влагостойкий по каркасу	м2	107,49	
205. Грунтовка поверхности стен ГКЛ в 3 слоя	м2	107,49	
206. Шпателька стен ГКЛ с заделкой межпанельных швов в 2 слоя	м2	107,49	
207. Оклейка стен обоями: стеклохолст	м2	107,49	
208. Шпателька стен по подготовленной поверхности в 2 слоя	м2	107,49	
209. Окраска поверхностей стен: водоземельсионной краской в 2 слоя	м2	107,49	
210. Окрас поверхности стен: лаков в 2 слоя (матовым)	м2	107,49	
211. Монтаж плинтуса полиуретан 20х110х2000мм	м2	40,2	
212. Окрас плинтуса водоземельсионной краской в 2 слоя	м2	40,2	
213. Окрас плинтуса: лаков в 2 слоя (матовый)	м2	40,2	
214. Грунтовка потолка в 3 слоя	м2	90	

215. Шпатлевание потолка в 2 слоя	м2	90	
216. Окраска потолка: водоземельсионной краской в 2 слоя	м2	90	
217. Устройство лотков под электропроводку	п/м	75	
218. Устройство гофры под электропроводку	п/м	75	
219. Затягивание провода в гофру	п/м	200	
220. Устройство подвесного потолка под Акустическую панель остров K&R Design OST Шестиугольник 600х40 мм	м2	90	
221. Монтаж светильников: «Светильник ЕАЕ YODA»	шт.		
222. Устройство сплит системы	шт.	2	
Кабинет начальника отдела УИТ			
Демонтаж			
223. Демонтаж напольного покрытия: ламинат	м2	16,94	
224. Демонтаж плинтуса ПВХ	п/м	17,82	
225. Демонтаж стяжки цементной до 30мм	м2	16,94	
226. Демонтаж дверного полотна	шт.	1	
227. Демонтаж дверной коробки	шт.	1	
228. Демонтаж добора в комплекте	шт.	1	
229. Демонтаж наличников в комплекте	шт.	2	
230. Демонтаж потолка Армстронг	м2	16,94	
231. Демонтаж светильников встраиваемых Армстронг	шт.	4	
СМР			
232. Устройство наливного пола до 30мм	м2	16,94	
233. Устройство подложки под ламинат	п/м	17,82	

	234. Монтаж ранее снятого ламината	м2	16,94	
	235. Монтаж ранее снятого плинтуса	п/м	17,82	
	236. Грунтовка стен	м2	55,25	
	237. Окрас покрытия стен водоземulsionной краской в 2 слоя	м2	55,25	
	238. Окрас покрытия стен лаком в 2 слоя (матовый)	м2	55,25	
	239. Устройство потолка Армстронг металлический	м2	16,94	
	240. Устройство встраиваемых светильников Армстронг	шт.	4	
	241. Устройство ранее снятого дверного блока	шт.	1	
	242. Устройство доборов в комплекте	шт.	1	
	243. Устройство наличников в комплекте	шт.	2	
	Тамбур УИТ			
	244. Демонтаж напольного покрытия: линолеум	м2	7,41	
	245. Демонтаж плинтуса ПВХ	п/м	11,19	
	246. Демонтаж потолка Армстронг	м2	7,41	
	247. Демонтаж светильников встраиваемых Армстронг	п/м	2	
	248. Демонтаж стяжки пола цементной до 30мм	м2	7,41	
	СМР			
	249. Устройство наливного пола до 30мм	м2	7,41	
	250. Устройство подложки под ламинат	м2	7,41	
	251. Устройство ранее снятого ламината	м2	7,41	
	252. Монтаж ранее снятого плинтуса	п/м	11,19	
	253. Грунтовка стен	м2	34,13	
	254. Окрас покрытия стен водоземulsionной краской в 2 слоя	м2	34,13	

	255. Окрас покрытия стен лаком в 2 слоя (матовый)	м2	34,13	
	256. Устройство потолка Армстронг (металлический, перфорированный)	м2	34,13	
	257. Монтаж светильников встраиваемых Армстронг	м2	2	

Предоставить визуализацию проекта.

Работы проводить согласно соответствующим СП и строительным нормам. Все материалы в письменном виде согласовывать с Заказчиком.

Примечание: работы по ремонту коридора 3 этажа в здании ИЛК на территории АО «ДМЗ» ведутся в стесненных условиях.

Члены комиссии:

Заместитель ДЭБЛД АО «ДМЗ»

Д.В. Жураков

Главный энергетик АО «ДМЗ»

А.А. Лапин

Начальник СЭРЗИС АО «ДМЗ»

А.В. Бессонов