

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного энергетика

"_____" 2026 г. Е.В. Маркелов

Дефектная ведомость №
Капитальный ремонт отопления ЗКЦ инв.№ 730000169 код 4096418

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечания
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж 1-й пролет участок КС колонны 22-32				
1	Труба стальная ДУ32	м	120	
2	Регистр отопления ДУ50	шт	11	Один регистр состоит из 6 секций по 5м трубы стальной ДУ50
3	Резка трубы по 3м	шт	39	
4	Перевозка демонтированной трубы по территории предприятия	кг	258	вес 1м трубы = 2.15кг
Раздел 2. Монтаж 1-й пролет участок КС колонны 22-32				
1	Монтаж регистра отопления РЗЭ-6х57х2.5-3000	шт	11	
2	Изготовление и монтаж кронштейнов из уголка 50х50	кг	200	
3	Привара резьбы стальной ДУ32	шт	30	22шт на регистры, 2шт - врезки, 2шт - воздушники, 2шт - спускники
4	Монтаж крана шарового латунного ДУ32	шт	30	
5	Монтаж мыфты комбинированной разборной РР-Р ДУ32	шт	44	
6	Монтаж трубы РР-Р ДУ32	м	120	
7	Монтаж тройника РР-Р ДУ32	шт	20	
8	Монтаж угла 90град РР-Р ДУ32	шт	40	
9	Монтаж мутф соединительной на трубу РР-Р ДУ32	шт	20	
10	Врезка в существующую сеть ДУ32	шт	2	
11	Гидравлические испытания	компл	1	
Раздел 3. Демонтаж от теплового узла до 1 пролета (со стороны р. Москва) участок КС				
1	Демонтаж трубы стальной ДУ50	м	33	
2	Демонтаж трубы стальной ДН76	м	58	
3	Демонтаж задвижки стальной ДУ100	шт	1	
4	Демонтаж фланца стального ДУ100	шт	2	
5	Резка демонтированной трубы по 3м	шт	29	
6	Перевозка демонтированной трубы и задвижек по территории предприятия	кг	485,66	Вес трубы 76 1м = 5.4кг, трубы 57 1 м = 4.62
Раздел 4. Монтаж от теплового узла до 1 пролета (со стороны р. Москва) участок КС				
1	Приварка фланца стального плоского ДУ100 РУ16	шт	2	
2	Монтаж задвижки с обрезиненным клином ДУ100 РУ16	шт	1	
3	Приварка перехода стального ДН76	шт	2	
4	Приварка резьбы стальной ДН76	шт	4	
5	Приварка резьбы стальной ДН57	шт	4	

6	Приварка резьбы стальной ДУ20	шт	2	
7	Монтаж трубы PP-R ДУ50	м	33	
8	Монтаж трубы PP-R ДУ70	м	56	
9	Монтаж крана шарового латунного ДУ20	шт	2	
10	Врезка в существующую сеть ДУ70	шт	1	
11	Врезка в существующую сеть ДУ50	шт	1	
12	Гидравлические испытания	компл	1	
Раздел 5. Демонтаж 1-й пролет участок крыш, колонны 4-21 (работы производятся на высоте 5м)				
1	Демонтаж трубы стальной ДУ50	м	45	
2	Демонтаж трубы стальной ДУ40	м	44	
3	Демонтаж трубы стальной ДУ32	м	40	
4	Демонтаж трубы стальной ДУ25	м	43	
5	Демонтаж регистра отопления ДУ50	шт	10	один регистр 6 секций по 4м трубы ДУ50
6	Резка демонтированной трубы по 3м	шт	57	
7	Перевозка демонтированной трубы и задвижек по территории предприятия	кг	500,19	вес трубы 1м: ДУ50=4.62кг; ДУ40=3.33кг; ДУ32=2.15кг; ДУ25=1.39
Раздел 6. Монтаж 1-й пролет участок крыш, колонны 4-21 (работы производятся на высоте 5м)				
1	Монтаж регистра отопления РЗП-6х57х2.5-4000	шт	10	
2	Монтаж трубы PP-R ДУ50	м	45	
3	Монтаж трубы PP-R ДУ40	м	44	
4	Монтаж трубы PP-R ДУ32	м	83	
5	Монтаж тройника PP-R ДУ32	шт	20	
6	Монтаж тройника PP-R ДУ57-32	шт	20	
7	Монтаж тройника PP-R ДУ40-32	шт	10	
8	Монтаж угла PP-R ДУ50	шт	24	
9	Монтаж угла PP-R ДУ40	шт	30	
10	Монтаж угла PP-R ДУ32	шт	40	
11	Монтаж муфты комбинированной PP-R ДУ50 НР	шт	4	
12	Монтаж муфты комбинированной PP-R ДУ40 НР	шт	8	
13	Монтаж муфты комбинированной PP-R ДУ32 НР	шт	25	
14	Приварка резьбы стальной ДУ50	шт	4	
15	Приварка резьбы стальной ДУ40	шт	4	
16	Приварка резьбы стальной ДУ32	шт	22	
17	Монтаж крана шарового латунного ДУ32 ВР	шт	20	
18	Изготовление и монтаж кронштейнов из уголка стального 50х50	кг	100	
19	Врезка в существующую сеть ДУ50	шт	2	
20	Гидравлические испытания	компл	1	
Раздел 7. Демонтаж 1-й пролет колонны 2-5 сторона р. Москва (работы производятся на высоте 5м)				
1	Демонтаж трубы стальной ДУ50	м	140	
2	Демонтаж регистра отопления ДУ50	шт	3	один регистр 6 секций по 4м трубы ДУ50
3	Резка демонтированной трубы по 3м	шт	46	
4	Перевозка демонтированной трубы по территории предприятия	кг	646,8	Вес трубы трубы 57 1 м = 4.62
Раздел 8. Монтаж 1-й пролет колонны 2-5 сторона р. Москва (работы производятся на высоте 5м)				

1	Монтаж регистра отопления РЗП-6х57х2.5-4000	шт	3	
2	Монтаж трубы PP-R ДУ63	м	140	
3	Монтаж трубы PP-R ДУ32	м	30	
4	Монтаж тройника PP-R ДУ63-32	шт	6	
5	Монтаж тройника PP-R ДУ32	шт	6	
6	Монтаж муфты комбинированной PP-R ДУ32 ВР	шт	16	
7	Приварка резьбы стальной ДУ32	шт	12	
8	Приварка резьбы стальной ДУ63	шт	4	
9	Кран шаровый латунный ДУ32 НР	шт	12	
10	Монтаж угла PP-R ДУ63	шт	40	
11	Монтаж угла PP-R ДУ32	шт	20	
12	Изготовление и монтаж кронштейнов из уголка стального 50х50	кг	400	
13	Врезка в существующую сеть ДУ63	шт	2	
14	Гидравлические испытания	компл	1	

И.о. начальника энергосилового цеха



О.А. Глебов