



ЕВРОХИМ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 210426/01

на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкции Крытого склада №2 объекта строительства «Терминала по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала».

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	
1.1	Заказчик – ООО «ЕТУ».
1.2	Подрядчик – Исполнитель по данному техническому заданию
2. ОСНОВАНИЕ	
2.1	Инвестиционная деятельность
3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА	
3.1	Новое строительство
4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА	
4.1	Российская Федерация, 188477, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1. Координаты 59.723498, 28.438170.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	
5.1	Терминал расположен в Лужской губе (непосредственно на побережье Финского залива Балтийского моря). Терминал предназначен для приемки, кратковременного хранения (накопления судовых партий) и отправки минеральных удобрений (азотно-фосфорные удобрения (далее АФУ), калийных удобрений, фосфатов, сжиженного аммиака. Экспортные грузы поступают на Терминал ж/д транспортом со станции Лужская – Генеральная, а также морем в судах-навалочниках и перегружаются по следующим маршрутам: вагон – склад – судно, вагон – судно, склад – склад. Режим работы: круглосуточный, круглогодичный; Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23 °С; Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца -15 °С; Абсолютная максимальная температура воздуха +37 °С; Абсолютная минимальная температура воздуха -36 °С; Средняя годовая относительная влажность воздуха 78 %; Средняя годовая скорость ветра 4,7 м/с; Сейсмичность района – 5 баллов.
6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ	
6.1	Выбор Подрядчика на выполнение комплекса работ по монтажу металлических конструкций Крытого склада №2 объекта строительства «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты Терминала».
7. СОСТАВ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ	

7.1	Настоящее Техническое задание предусматривает выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкции Крытого склада №2 объекта строительства «Терминала по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала» в соответствии с рабочей документацией: шифр 02.25.15-КМ1. Все металлоконструкции и метизы, указанные в рабочей документации, поставляются силами Заказчика в объеме 100%. Монтаж профлиста не входит в объем данного ТЗ. Все вспомогательные и расходные материалы поставляются силами Подрядчика. При возникновении дополнительных работ, а также для приобретения дополнительных материалов, не указанных в данном техническом задании, Стороны заключают дополнительное соглашение.
7.2	Заказчик выдает «в производство работ» Рабочую документацию раздела КМ по Акту приема-передачи в течении 3 (трех) дней со дня подписания Договора ответственному лицу Подрядчика. Чертежи стадии КМД Заказчик выдает после получения чертежей от завода-изготовителя металлоконструкций и согласования их в установленном порядке.
7.3	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием и рабочей документацией, определяющими содержание работ, их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования в соответствии с установленными нормами и стандартами (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и т.п.) Российской Федерации.
7.4	В объем работ входит погрузка, транспортировка и хранение вспомогательных и расходных материалов (включая погрузочно-разгрузочные работы) на площадку строительства объекта.
7.5	В объем работ входит транспортировка МК и метизов (включая погрузочно-разгрузочные работы) с площадки временного складирования МТР Заказчика к месту производства работ, хранение всех материалов, необходимых для выполнения работ. Получение давальческих МТР со склада Заказчика - обязательство Подрядчика. Подрядчик должен предусмотреть наличие достаточного количества необходимой техники для получения и перевозки МТР со склада Заказчика.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1	До начала производства работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком Детализированный календарно-сетевой график и календарный график производства работ. Требования к графикам: 1. Детализированный календарно-сетевой график разрабатывается в соответствии с требованиями к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию (Приложение №14 к Договору) и должен соответствовать требованиям, установленным Договором и иным согласованным Сторонами требованиям, включая требования к информационному обмену, и содержать следующие параметры Работ: - длительность (календарные дни); - физический объем; - стоимость; - ресурсы (человеческие, материальные, машины и механизмы); - отклонение в днях от Календарного графика производства работ (с еженедельной актуализацией); - процент освоения по физическим объемам (с еженедельной актуализацией); - процент освоения по стоимости (с еженедельной актуализацией). ДКСГ подписывается ответственными лицами Сторон, назначенными приказами, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения/ 2. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора Подрядчик обязан направить на утверждение Заказчику подписанный уполномоченным представителем Подрядчика Календарный график производства работ. Документы предоставляются Заказчику в электронном виде в формате pdf и редактируемом формате. При условии отсутствия замечаний Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и подписывает предоставленный Календарный график производства работ.. При наличии замечаний Заказчик вносит изменения в Календарный график производства работ и направляет в электронном виде на подписание Подрядчику. Подрядчик в срок до 3 (трех) календарных дней с момента получения подписывает скорректированный Заказчиком
-----	--

	Календарный график производства работ на бумажном носителе и в 2 экземплярах передает Заказчику на подписание. В случае если Подрядчик откажется от подписания и/или не представит в указанный срок Заказчику подписанный со своей стороны Календарный график производства работ, график считается принятым Подрядчиком без замечаний, а Заказчик вправе подписать график в одностороннем порядке. При этом, Стороны соглашаются с тем, что Календарный график производства работ, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу и становится обязательным для Сторон. В остальных случаях Календарный график производства работ будет считаться утвержденным после подписания уполномоченными представителями Сторон.
8.2	До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) на выполнение работ. Согласовывает с Заказчиком график производства работ, сроки доставки ТМЦ в зоне своей ответственности. Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденным Проектом производства работ (ППР) и рабочей документацией проектной организации. При производстве работ с помощью подъемных сооружений иметь аттестованных в соответствии с Федеральными Нормами и Правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» работников – специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, машинисты крана, стропальщики. Обеспечить присутствие данных специалистов на площадке на весь период производства работ с применением подъемных сооружений. Специалисты, принимающие участие в выполнении работ должны иметь опыт работы с указанным видом работ на подобном оборудовании, быть обученными и аттестованными по промышленной безопасности и иметь соответствующие удостоверения Ответственные за безопасное производство работ, назначенные приказом подрядной организации для осуществления производственного контроля на территории Предприятия, должны быть аттестованы в соответствии с Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (утв. Постановлением Правительства РФ № 1365 от 25.10.2019) по областям аттестации по промышленной безопасности в соответствии с видом деятельности (Приказа Ростехнадзора от 09.08.2023 N 285). Области аттестации: Б.9.31 (при выполнении работ с применением подъемных сооружений, предназначенные для подъема и перемещения грузов), Б.9.32 (при выполнении работ с применением подъемных сооружений, предназначенные для подъема и транспортировки людей). Производственный контроль качества работ, выполняемый исполнителем работ должен включать в себя: - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; - пооперационный контроль осуществляет ИТР Исполнителя, ответственный за выполнение работ и по контролю качества выполненных работ (согласно приказу организации-подрядчика); Перед началом работ Подрядчик, согласовывает с Заказчиком: - места складирования ТМЦ.
8.3	При необходимости применения строительных лесов для выполнения работ Подрядчик должен обеспечить их поставку, монтаж-демонтаж и техническое содержание. Строительные леса должны быть в исправном состоянии и иметь паспорт.
8.4	Подрядчик своими силами и средствами возводит все необходимые временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения работ и до сдачи работ самостоятельно осуществляет их демонтаж и вывоз с территории объекта. Подрядчик самостоятельно предусматривает и обеспечивает снабжение работ энергоресурсами на основе нормативных расходов. При наличии технической возможности Заказчик указывает подрядчику точки подключения к инженерным сетям. Точки подключения предоставляются по

	письменному запросу Подрядчика с указанием требуемых нагрузок, объемов потребления и ответственного со стороны Подрядчика
8.5	Подрядчик должен обеспечить: - контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности; - руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субподряд, включая получение разрешений, согласований и т.п.; - оказание всех услуг, обеспечение сил и средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ по данному ТЗ в указанный срок; - выполнение требований соответствующих контролирующих органов и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства; - выполнение погрузочно-разгрузочных работ и наличие на период разгрузки, оснастки специальных монтажных приспособлений; - по требованию Заказчика организовать производство работ по данному техническому заданию в ночную смену, выходные и праздничные дни; - безопасные условия труда, выполнение мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде.
8.6	При организации, производстве, контроле качества и приемке выполненных монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться: Строительными нормами и правилами (Актуализированными редакциями): СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 6.13130.2021, СП 30.13330.2020; ГОСТ 21.513-2024; СП 48.13330.2019; СП 60.13330.2020; СП 126.13330.2017; СП 70.13330.2012; СП 72.13330.2016; СНиП 12-03-2001; СП 45.13330.2017; СП 40-102-2000; СП 73.13330.2016, СП 75.13330.2011, СП 76.13330-2016, СП 129.13330.2019, РД 34.45-51.300-97, СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 72.13330.2016; И1.13-2007, <u>СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011</u>, ПУЭ требованиями рабочей и проектной документации, требованиями проекта производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком и представителем Авторского надзора.
8.7	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, транспортировку и правильность хранения приобретенных им материалов. Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима на объекте, при въезде/выезде автотранспорта, ввозе/вывозе МТЦ.
8.8	В процессе выполнения работ, для подписания актов выполненных работ, предоставлять Заказчику текущую приемо-сдаточную и исполнительную документацию (включая исполнительные схемы и протоколы испытаний), в соответствии с требованиями действующих нормативов. По завершении работ подготовить и сдать Подрядчику полный комплект исполнительной документации согласно утвержденному и согласованному с Заказчиком перечню.
8.9	Подрядчик самостоятельно несет ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора – требованиям нормативно-технической документации РФ.
9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	
9.1	Срок выполнения работ: - не более 240 календарных дней с даты заключения договора.

10. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ И МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	
10.1	Все материалы и оборудование, входящие в объем поставки Подрядчика, должны иметь необходимые сопроводительные и разрешительные документы: паспорт, руководство по эксплуатации, инструкции, сертификат качества, документ о качестве, сертификаты соответствия требованиям промышленной, сертификаты соответствия требованиям ТР ТС, экологической и противопожарной безопасности, необходимые экспертизы, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и другие документы.
10.3	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, изготовленными не ранее 2025 года (которые не были в употреблении, в ремонте, в консервации, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были осуществлены замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочными образцами, должны быть свободными от прав третьих лиц, в целом готовыми к установке и эксплуатации.
10.4	В случае замены Подрядчиком проектных материалов, оборудования или его составных частей на аналогичные, данная замена должна быть согласована с Заказчиком.
10.5	Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия, и допущены к применению на территории РФ.
11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ	
11.1	Должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора. Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Подрядчика, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных Подрядчиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
11.2	Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ. Должен иметь устойчивое финансовое положение. Степень загруженности Подрядчика должна обеспечивать ему возможность выполнения работ по данному техническому заданию.
11.3	Должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, машинами, механизмами, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ по данному тех. Заданию, а именно: Автомобильный кран г\п 25-60 т – не менее 4 шт; Бортовая машина – не менее 2 шт; Вышки/подъемники – не менее 4шт; Такелажная оснастка – не менее 10 комплектов. Общее количество рабочих занятых на работах не менее 40 человек в смену, в том числе: линейный ИТР не менее 4 человека; специалист ПТО на строительной площадке не менее 1 человека; специалист по охране труда и промышленной безопасности на строительной площадке не менее 1 человека; электрогазосварщик - не менее 5 человек; монтажник по монтажу металлических конструкций – не менее 20 человек; стропальщик не менее 3 человек, возможно совмещение профессий; Машинист автокрана – не менее 4 человек; Водитель автомобиля – не менее 2 человек; Квалификационные требования к линейным ИТР: Ответственные за безопасное производство работ, назначенные приказом подрядной организации для осуществления производственного контроля на территории Предприятия, должны быть аттестованы по областям аттестации по промышленной безопасности в

соответствии с видом деятельности (Приказ Ростехнадзора № 334 от 04.09.2020). Области аттестации: Б.9.31/Б.9.3 (при выполнении работ с применением подъемных сооружений, предназначенные для подъема и перемещения грузов),

- удостоверения по электробезопасности группа допуска не ниже группы, подчиненного персонала;
- удостоверения по охране труда;
- удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума
- удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
- удостоверение по обучению по высоте 3 или 2 группа (при выполнении работ на высоте).

квалифицированным рабочим:

- квалификационные удостоверения по профессии;
- удостоверения по охране труда;
- удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума (талон по технике пожарной безопасности) / журнала противопожарного инструктажа;
- удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
- удостоверения по электробезопасности (группа допуска не ниже 2 группы при работе с электроинструментом);
- удостоверение по обучению по высоте 1 или 2 группа (при выполнении работ на высоте).
- удостоверение стропальщика;
- удостоверение аттестации НАКС «Строительные конструкции» для сварщика по необходимым видам работ 2 уровня.

специалисту ПТО:

- удостоверение по охране труда;

специалисту по охране труда и промышленной безопасности:

- удостоверения по охране труда;
- удостоверение по обучению по высоте 3 группа.
- удостоверения по электробезопасности группа допуска не ниже 3 группы;
- удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
- удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума.

Свидетельство НАКС о готовности организации-исполнителя работ к использованию аттестованной технологии сварки на группы технических устройств.

Свидетельства об аттестации и/или аккредитации собственной или арендованной ЛНМК (Заверенная копия Договора с аттестованной ЛНМК).

Квалификационные удостоверения специалистов НК на необходимые виды/методы и объекты контроля.

Производственный контроль качества работ, выполняемый исполнителем работ должен включать в себя:

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
- пооперационный контроль осуществляет ИТР Подрядчика, ответственный за проведение СМР и по контролю качества выполненных работ (согласно приказу организации-подрядчика);
- подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию по НК, специалистов и средства контроля, либо договор, заключенный с аттестованной лабораторией (при выполнении работ).
- со стороны Заказчика осуществляется инспекционный контроль специалистами по направлению, встречный контроль качества сварных стыков.

Уведомления НОСТРОЙ о включении сведений и о присвоении идентификационного номера в Национальном реестре специалистов в области строительства, подтверждающие наличие в штате Претендента не менее 2 работников.

Подрядчик имеет право привлекать к выполнению отдельного вида работ субподрядные организации только по предварительному согласованию с Заказчиком, но не более 30 % от общего объема работ. В случае намерения привлечения Участником открытого тендера субподрядной организации, необходимо к предложению представить необходимые документы, подтверждающие квалификацию субподрядчика (выписку из реестра СРО субподрядчика, сведения о профессиональной и деловой репутации субподрядчика).

	Кандидатуры субподрядчиков подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. На момент подведения итогов тендера Подрядчик обязан предоставить перечень субподрядных организаций и подтверждающие документы на персонал субподрядчика. Подрядчик обязан применять сквозные условия в договорах с субподрядчиками.
11.4	Уведомления НОСТРОЙ о включении сведений и о присвоении идентификационного номера в Национальном реестре специалистов в области строительства, подтверждающие наличие в штате Претендента не менее 2 работников.
11.5	Организация, претендующая на выполнение работ: - должна являться действующим членом СРО с правом выполнять работы по строительству, объектов капитального строительства по договору строительного подряда: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); - уровень ответственности Подрядчика (субподрядчика), как члена зарегистрированной саморегулируемой организацией (СРО) по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее заявленной стоимости работ (для резидентов Российской Федерации).
12. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	
12.1	Форма оплаты – безналичная. Валюта – Российский рубль (RUB).
12.2	В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, учитывая усложняющие условия, зимнее удорожание, затраты, связанные с разработкой ППР и технологических карт, прочие затраты, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи т.д. Подрядчиком предоставляется расчёт договорной цены работ по монтажу металлоконструкций за единицу измерения 1тн. В стоимости единичной расценки учтено следующее: – Оплата труда рабочих (с учётом коэффициентов на условия труда); – Оплата строительной техники, машин и механизмов (в том числе оплата труда машинистов и механизаторов) с учётом её мобилизации/демобилизации; – Стоимость основных и вспомогательных материалов с доставкой на объект; – Монтаж и демонтаж строительных лесов; – Накладные расходы; – Прибыль; – Все лимитированные затраты: – Временные здания и сооружения; – Вахтовые расходы, включая проживание и проезд; – Перевозка работников от места проживания до объекта. – Укрытие (защита) смежных конструкций и оборудования от выкрасов и пыли лакокрасочных и огнезащитных материалов при производстве работ. Цена за единицу работ является предельной и не подлежит увеличению в период производства Работ (в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств). Основанием изменения стоимости цены договора может служить изменение объёма поручаемых работ либо случаи, предусмотренные законодательством РФ Расчет Договорной цены работ предоставляется на каждый шифр РД отдельно, с разделением объемов по единичным расценкам.
12.3	Допускается авансирование работ в объеме до 50% стоимости договора. Если сумма аванса превышает 5 000 000 руб. авансирование осуществляется при предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса. Текст банковской гарантии и банк согласовывается с Заказчиком заранее. Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Покупателя.

	Гарантийное удержание в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных и принятых за месяц Работ удерживается Заказчиком с каждого платежа за выполненные Работы.
12.4	Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов Субподрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, журналы унифицированной формы КС-6, КС-6а, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами.
12.5	Окончательная Приемка Работ в полном объеме по Акту приема-передачи результата выполненных работ по Объекту осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика о выполнении всего объема Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах с удержанием денежных средств в размере 5 % от стоимости выполненных Работ (гарантийное удержание) и за вычетом авансового платежа в размере пропорциональном сумме выданного аванса (% от цены Договора) к стоимости каждого акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2). Подрядчику необходимо оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по утвержденному Заказчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в 4-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (сканированный оригинал ИД на флэш-носителе). Исполнительная документация, предоставляемая Заказчику, должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.11.2022 № 929/ПР. Подписание Заказчиком Акта приема-передачи результата выполненных работ по Объекту не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после.
13. ГАРАНТИЯ	
13.1	Гарантийный срок на результат Работы Подрядчика устанавливается 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи результата выполненных работ по Объекту. Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками. В случае выхода из строя в течение гарантийного срока ТМЦ, поставленных Подрядчиком, вследствие нарушений условий транспортировки и хранения, Подрядчик производит их замену своими силами и за свой счет в течении срока, согласованного с Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, дефектов и их последствий, выполняются за счет Подрядчика.

1. Рабочая документация (передается на электронном носителе для проведения закупочной процедуры):
- шифр 02.25.15-КМ1