

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ДЭиБПД
АО «Коломенский Завод»
Степанкевич В.С.
2026г.

Ведомость объемов работ

Объект: «Устройство плиты пола цеха М-3 на территории АО "Коломенский завод", расположенного по адресу: Московская область, г.Коломна, ул.Партизан, 42

№	Вид работ	Ед. измер	Формула расчета	Объем	Примечание
	Демонтажные работы				
1	Демонтаж полов пролета в осях В/2-Ж				
2	Тип пола 1				
3	Разборка металлических плит на растворе	м2		116,82	ЮК1 М-3 26.12.25 лист 2
4	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ 60мм	м3	116,82*0,06	7,01	
5	Разборка асфальтобетонной стяжки толщ 40мм	м3	116,82*0,04	4,67	
6	Тип пола 3				
7	Разборка покрытий полов: из плиток керамических, уложенных на растворе	м2		208,87	ЮК1 М-3 26.12.25 лист 2
8	Разборка бетонной стяжки толщ 75мм	м3	208,87*0,075	15,67	
9	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ 25мм	м3	208,87*0,025	5,22	
10	Тип пола 4				
11	Разборка металлических плит на растворе	м2		1257,98	ЮК1 М-3 26.12.25 лист 2
12	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ 60 мм	м3	1257,98*0,06	75,48	
13	Разборка асфальтобетонной стяжки толщ 40мм	м3	1257,98*0,04	50,31	
14	Демонтаж полов пролета в осях А0-Б/1				
15	Тип пола 7				
16	Разборка деревянной плитки на мастике	м2		211,27	ЮК1 М-3 26.12.25 лист 2
17	Разборка бетонной стяжки толщ 100 мм	м3	211,27*0,1	21,127	
18	Тип пола 8				
19	Разборка металлических плит на растворе	м2		571,44	
20	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ 100 мм	м3	571,44*0,1	57,14	
21	Тип пола 9				
22	Разборка покрытий полов: из плиток керамических, уложенных на растворе	м2		204,15	ЮК1 М-3 26.12.25 лист 2
23	Разборка бетонной стяжки толщ 60 мм (замасленной)	м3	204,15*0,06	12,25	
24	Разборка бетонной стяжки толщ 40 мм	м3	204,15*0,04	8,166	
25	Тип пола 10				
26	Разборка покрытий полов: из плиток керамических, уложенных на растворе	м2		870,14	ЮК1 М-3 26.12.25 лист 2
27	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ 40 мм	м3	870,14*0,04	34,81	
28	Разборка бетонной стяжки толщ 60 мм	м3	870,14*0,06	52,21	
29	Демонтаж полов пролета в осях Б/1-В/2				
30	Тип пола 6				
31	Разборка покрытий полов: из плиток керамических, уложенных на растворе	м2		757,95	ЮК1 М-3 26.12.25 лист 2
32	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ 50 мм	м3	757,95*0,05	37,9	
33	Разборка бетонной стяжки толщ 50 мм	м3	757,95*0,05	37,9	
34	Тип пола 4				
35	Разборка металлических плит на растворе	м2		112,84	ЮК1 М-3 26.12.25 лист 2
36	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ 100 мм	м3	112,84*0,06	11,28	
37	Мусор				
38	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза		728,58	
39	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км	1 т груза		2583,49	
40	Устройство полов				
41	Тип пола 1н				
42	Обеспыливание	м2		1571,26	
43	Создания адгезионного слоя между между затвердевшим и свежееуложенным бетоном	м2		1571,26	Sikafloor®-500. Расход материала: 2 кг/1м2
44	Армирование плиты пола сетка дорожная 100X100X4мм	т		2,752	
45	Устройство полов бетонных толщ 100 мм с устройством температурно-усадочных швов	м3	1571,26*0,1	157,13	Смеси бетонные бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	м2	820,4+54,69	1571,26	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей Sikafloor SynTop-450 (аналог MASTERTOP 450) для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный
	Пол в осях А-Б/1				
48	Тип пола 4н				
49	Обеспыливание	м2		1881,22	ЮК1 М-3 26.12.25 лист 8
50	Создания адгезионного слоя между между затвердевшим и свежееуложенным бетоном	м2		1881,22	Sikafloor®-500. Расход материала: 2 кг/1м2
51	Армирование плиты пола сетка дорожная 100X100X4мм	т		3,293	
52	Устройство полов бетонных толщ 100мм с устройством температурно-усадочных швов	м3		188,1	Смеси бетонные бетона (БСТ), класс В25 (М350)

53	Устройство упрочненных (топлинговых) покрытий бетонных полов	м2		1881,22	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей Sikafloor SynTop-450 (аналог MASTERTOP 450) для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный
54	Пол в осях И-Жх8а-11а				
55	Тип пола 5н				
56	Обеспыливание	м2		97,19	ЮК1 М-3 26.12.25 лист 8
57	Создания адгезионного слоя между между затвердевшим и свежесутоложенным бетоном	м2		97,19	Sikafloor®-500. Расход материала: 2 кг/1м2
58	Армирование плиты пола сетка дорожная 100X100X4мм	т		0,171	
59	Устройство полов бетонных толщ 100мм с устройством температурно-усадочных швов	м3	97,19*0,1	9,72	Смеси бетонные бетона (БСТ), класс В25 (М350)
60	Устройство упрочненных (топлинговых) покрытий бетонных полов	м2		97,19	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей Sikafloor SynTop-450 (аналог MASTERTOP 450) для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный
61	Устройство температурно-усадочных швов во вновь монтируемом полу-2424,773м				
62	Устройство температурно-усадочных швов во вновь монтируемом полу	м		2424,773	Смесь ремонтная Monopol BR 400 (расход 0.00005 м3/мп)-206,11кг; Пено-полиэтиленовый шнур Вилатерм А Climafill Neutral (расход 1 м/мп)-2424,733м; Экструзионный пенополистирол (расход 0.00042 м3/мп)-1,018м3
63	Устройство деформационных швов примыкания колодцев, прямков и лотков -100м				
64	Устройство прокладочной гидроизоляции в местах примыкания пола и существующих конструкций	м2		44,7	Самоклеющаяся лента Техноэласт БАРЬЕР (БО) мини (расход 0,447м2/м)
65	Устройсто деформационных швов	м		100	Пенополистирол экструдированный (расход 0,0034м3/м); Пено-полиэтиленовый шнур Вилатерм А Climafill Neutral (расход 1м/м); Сухая ремонтная смесь Monopol BR 400 (расход 0,204г/м)
66	Устройство деформационных швов вдоль стен, фундаментов, колонн, встроенных конструкций и т.п.-2997,656м				
67	Устройство прокладочной гидроизоляции в местах примыкания пола и сущ. конструкций	м2	2997,656*0,21	629,51	Самоклеющаяся лента Техноэласт БАРЬЕР (БО) мини (расход 0,21м2/м)
68	Устройсто деформационных швов	м		2997,656	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт (расход 0,00336 м3/м)-10,07м3; Пено-полиэтиленовый шнур Вилатерм А Climafill Neutral-2997,656м; Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (расход 0,00012л/мп)-0,36л
69	Нанесение разметки полов				
70	Устройство сигнальной разметки из краски напольной износостойкой	м2	95,3+42,89+3,61+10	151,8	Краска для бетонных полов, износостойкая

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

Составил:

Губанов П. В.
Нач. ОПС

(должность)

"__" июня 2026 г.

Проверил:

Губанов П. В.
Нач. ОПС

(должность)

"__" июня 2026 г.


(подпись)
(ФИО)


(подпись)
(ФИО)