

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности АО "Коломенский завод" В.С. Степанкевич

"УТВЕРЖДЕНО"

" " 2026 года

" " 2026 года

Наименование стройки: Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М3 на территории АО "Коломенский завод", расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42.

Объект №

Локальный сметный расчет (смета) при капитальном ремонте № 02-01-02
(Локальная смета)

Наименование объекта: Устройство плиты пола цеха М3 на территории АО "Коломенский завод", расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42.

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	1 270,26	27 624,98 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	8 464,44	8 464,44 чел.-ч.
Средства на оплату труда	75,30	5 474,57 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на май 2026 СИП

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000 г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
Демонтаж полов пролета в осях В/2-Ж										
Тип пола 1										
1	ФЕР46-04-010-06	Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороны квадрата 300 мм/Разборка плитки на растворе Объем=116,82 / 100 1 ЗП 2 ЭМ 3 в т.ч. ЗПМ	100 м2	1,1682	1 359,01			ФЕР46-04-010-06		
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	491,51 867,50 (96,98)		574,18 1 013,41 (113,29)	72,7 38,14 72,7	41 742,89 38 651,46 (8 236,18)	
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			357,48		25 989,12	
		ЗТР	чел-ч	66,6	66,60					77,80
		ЗТМ	чел-ч	9,64	9,64					11,26
		Всего по позиции					2 570,67		151 864,42	77,8
2	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии/Разборка ц.п. стяжки толщ 60мм Объем=116,82*0,06 1 ЗП 2 ЭМ	м3	7,01	187,07			ФЕР46-04-009-01		
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	69,84 117,23		489,58 821,78	72,7 4,81	35 592,47 3 952,76	
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			254,58		18 508,08	
		ЗТР	чел-ч	7,7	7,70					53,98
		Всего по позиции					2 011,46		90 442,46	53,98
3	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/ Разборка асфальтобетонной стяжки Объем=(116,82*0,04) / 100 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м3	0,0467	5 786,87			ФЕР27-03-008-04		
		1 ЗП			1 494,14	1,2	83,73	72,7	6 087,17	
		2 ЭМ			4 292,73	1,2	240,56	11,8	2 838,61	
		3 в т.ч. ЗПМ			(464,37)	1,2	(26,02)	72,7	(1 891,65)	
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147			161,33		11 728,87	
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги	%	134			125,01		9 087,88	
		ЗТР	чел-ч	179,8	179,80	1,2				10,08
		ЗТМ	чел-ч	45,63	45,63	1,2				2,56
		Всего по позиции					610,63		29 742,53	10,08
Тип пола 3										
4	ФЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе Объем=208,87 / 100 1 ЗП 2 ЭМ	100 м2	2,0887	308,21			ФЕР46-04-011-02		
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	284,35 23,86		593,92 49,84	72,7 4,81	43 177,98 239,73	
							540,47		39 291,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			308,84		22 452,55	
		ЗТР	чел-ч	31,7	31,70					66,21
		Всего по позиции					1 493,07		105 162,22	66,21
5	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов/Разборка бетонной стяжки толщ 75мм	м3	15,67	220,58			ФЕР46-04-001-02		
		Объем=208,87*0,075								
	1 ЗП				73,27		1 148,14	72,7	83 469,78	
	2 ЭМ				147,31		2 308,35	4,81	11 103,16	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			1 044,81		75 957,50	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			597,03		43 404,29	
		ЗТР	чел-ч	8,27	8,27					129,59
		Всего по позиции					5 098,33		213 934,73	129,59
6	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии/Разборка ц.п. стяжки толщ 25 мм	м3	5,22	187,07			ФЕР46-04-009-01		
		Объем=208,87*0,025								
	1 ЗП				69,84		364,56	72,7	26 503,51	
	2 ЭМ				117,23		611,94	4,81	2 943,43	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			331,75		24 118,19	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			189,57		13 781,83	
		ЗТР	чел-ч	7,7	7,70					40,19
		Всего по позиции					1 497,82		67 346,96	40,19
Тип пола 4										
7	ФЕР46-04-010-06	Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 300 мм/Разборка плитки на растворе	100 м2	12,5798	1 359,01			ФЕР46-04-010-06		
		Объем=1257,98 / 100								
	1 ЗП				491,51		6 183,10	72,7	449 511,37	
	2 ЭМ				867,50		10 912,98	38,14	416 221,06	
	3 в т.ч. ЗПМ				(96,98)		(1 219,99)	72,7	(88 693,27)	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			6 736,81		489 766,22	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			3 849,61		279 866,41	
		ЗТР	чел-ч	66,6	66,60					837,81
		ЗТМ	чел-ч	9,64	9,64					121,27
		Всего по позиции					27 682,50		1 635 365,06	837,81
8	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии/Разборка ц.п. стяжки толщ 60 мм	м3	75,48	187,07			ФЕР46-04-009-01		
		Объем=1257,98*0,06								
	1 ЗП				69,84		5 271,52	72,7	383 239,50	
	2 ЭМ				117,23		8 848,52	4,81	42 561,38	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			4 797,08		348 747,95	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			2 741,19		199 284,54	
		ЗТР	чел-ч	7,7	7,70					581,20
		Всего по позиции					21 658,31		973 833,37	581,2
9	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/ Разборка асфальтобетонной стяжки	100 м3	0,5031	5 786,87			ФЕР27-03-008-04		
		Объем=50,31 / 100								
	1 ЗП				1 494,14	1,2	902,04	72,7	65 578,31	
	2 ЭМ				4 292,73	1,2	2 591,61	11,8	30 581,00	
	3 в т.ч. ЗПМ				(464,37)	1,2	(280,35)	72,7	(20 381,45)	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147			1 738,11		126 360,85	
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134			1 346,74		97 908,17	
		ЗТР	чел-ч	179,8	179,80	1,2				108,55
		ЗТМ	чел-ч	45,63	45,63	1,2				27,55
		Всего по позиции					6 578,50		320 428,33	108,55
Демонтаж полов пролета в осях А0-Б/1										
Тип пола 7										
10	ФЕРп57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит/Разборка деревянной плитки на мастике	100 м2	2,1127	90,25			ФЕРп57-2-7		
		Объем=211,27 / 100								
	1 ЗП				86,50		182,75	72,7	13 285,93	
	2 ЭМ				3,75		7,92	56,99	451,36	
	3 в т.ч. ЗПМ				(1,62)		(3,42)	72,7	(248,63)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89			165,69		12 045,76	
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49			91,22		6 631,93	
		ЗТР	чел-ч	11,09	11,09					23,43
		ЗТМ	чел-ч	0,12	0,12					0,25
		Всего по позиции					447,58		32 414,98	23,43
11	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов/Разборка бетонной стяжки тощ 100 мм	м3	21,127	220,58			ФЕР46-04-001-02		
		Объем=211,27*0,1								
	1	ЗП			73,27		1 547,98	72,7	112 538,15	
	2	ЭМ			147,31		3 112,22	4,81	14 969,78	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			1 408,66		102 409,72	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			804,95		58 519,84	
		ЗТР	чел-ч	8,27	8,27					174,72
		Всего по позиции					6 873,81		288 437,49	174,72
Тип пола 8										
12	ФЕР46-04-010-06	Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороны квадрата 300 мм/Разборка плитки на растворе	100 м2	5,7144	1 359,01			ФЕР46-04-010-06		
		Объем=571,44 / 100								
	1	ЗП			491,51		2 808,68	72,7	204 191,04	
	2	ЭМ			867,50		4 957,24	38,14	189 069,13	
	3	в т.ч. ЗПМ			(96,98)		(554,18)	72,7	(40 288,89)	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			3 060,20		222 476,74	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			1 748,69		127 129,56	
		ЗТР	чел-ч	66,6	66,60					380,58
		ЗТМ	чел-ч	9,64	9,64					55,09
		Всего по позиции					12 574,81		742 866,47	380,58
13	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии/Разборка ц.п. стяжки тощ 100 мм	м3	57,14	187,07			ФЕР46-04-009-01		
		Объем=571,44*0,1								
	1	ЗП			69,84		3 990,66	72,7	290 120,98	
	2	ЭМ			117,23		6 698,52	4,81	32 219,88	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			3 631,50		264 010,09	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			2 075,14		150 862,91	
		ЗТР	чел-ч	7,7	7,70					439,98
		Всего по позиции					16 395,82		737 213,86	439,98
Тип пола 9										
14	ФЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2	2,0415	308,21			ФЕР46-04-011-02		
		Объем=204,15 / 100								
	1	ЗП			284,35		580,50	72,7	42 202,35	
	2	ЭМ			23,86		48,71	4,81	234,30	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			528,26		38 404,14	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			301,86		21 945,22	
		ЗТР	чел-ч	31,7	31,70					64,72
		Всего по позиции					1 459,33		102 786,01	64,72
15	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов/Разборка бетонной стяжки тощ 60 мм (замасленной)	м3	12,25	220,58			ФЕР46-04-001-02		
		Объем=204,15*0,06								
	1	ЗП			73,27		897,56	72,7	65 252,61	
	2	ЭМ			147,31		1 804,55	4,81	8 679,89	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			816,78		59 379,88	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			466,73		33 931,36	
		ЗТР	чел-ч	8,27	8,27					101,31
		Всего по позиции					3 985,62		167 243,74	101,31
16	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов/Разборка бетонной стяжки тощ 40мм	м3	8,166	220,58			ФЕР46-04-001-02		
		Объем=204,15*0,04								
	1	ЗП			73,27		598,32	72,7	43 497,86	
	2	ЭМ			147,31		1 202,93	4,81	5 786,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			544,47		39 583,05	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			311,13		22 618,89	
	ЗТР		чел-ч	8,27	8,27					67,53
	Всего по позиции						2 656,85		111 485,89	67,53
Тип пола 10										
17	ФЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2	8,7014	308,21			ФЕР46-04-011-02		
		Объем=870,14 / 100								
	1 ЗП				284,35		2 474,24	72,7	179 877,25	
	2 ЭМ				23,86		207,62	4,81	998,65	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			2 251,56		163 688,30	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			1 286,60		93 536,17	
	ЗТР		чел-ч	31,7	31,70					275,83
	Всего по позиции						6 220,02		438 100,37	275,83
18	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии/Разборка ц.п. стяжки толщ 40 мм	м3	34,81	187,07			ФЕР46-04-009-01		
		Объем=870,14*0,04								
	1 ЗП				69,84		2 431,13	72,7	176 743,15	
	2 ЭМ				117,23		4 080,78	4,81	19 628,55	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			2 212,33		160 836,27	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			1 264,19		91 906,44	
	ЗТР		чел-ч	7,7	7,70					268,04
	Всего по позиции						9 988,43		449 114,41	268,04
19	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов/Разборка бетонной стяжки толщ 60 мм	м3	52,21	220,58			ФЕР46-04-001-02		
		Объем=870,14*0,06								
	1 ЗП				73,27		3 825,43	72,7	278 108,76	
	2 ЭМ				147,31		7 691,06	4,81	36 994,00	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			3 481,14		253 078,97	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			1 989,22		144 616,56	
	ЗТР		чел-ч	8,27	8,27					431,78
	Всего по позиции						16 986,85		712 798,29	431,78
Демонтаж полов пролета в осях Б/1-В/2										
Тип пола 6										
20	ФЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2	7,5795	308,21			ФЕР46-04-011-02		
		Объем=757,95 / 100								
	1 ЗП				284,35		2 155,23	72,7	156 685,22	
	2 ЭМ				23,86		180,85	4,81	869,89	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			1 961,26		142 583,55	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			1 120,72		81 476,31	
	ЗТР		чел-ч	31,7	31,70					240,27
	Всего по позиции						5 418,06		381 614,97	240,27
21	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии/Разборка ц.п. стяжки толщ 50 мм	м3	37,9	187,07			ФЕР46-04-009-01		
		Объем=757,95*0,05								
	1 ЗП				69,84		2 646,94	72,7	192 432,54	
	2 ЭМ				117,23		4 443,02	4,81	21 370,93	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			2 408,72		175 113,61	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			1 376,41		100 064,92	
	ЗТР		чел-ч	7,7	7,70					291,83
	Всего по позиции						10 875,09		488 982,00	291,83
22	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов/Разборка бетонной стяжки толщ 50 мм	м3	37,9	220,58			ФЕР46-04-001-02		
		Объем=757,95*0,05								
	1 ЗП				73,27		2 776,93	72,7	201 882,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 ЭМ				147,31		5 583,05	4,81	26 854,47	
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91				2 527,01		183 713,36	
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52				1 444,00		104 979,06	
	ЗТР	чел-ч	8,27		8,27					313,43
	Всего по позиции						12 330,99		517 429,70	313,43
Тип пола 4										
23	ФЕР46-04-010-06	Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороны квадрата 300 мм/Разборка плитки на растворе	100 м2	1,1284	1 359,01				ФЕР46-04-010-06	
	Объем=112,84 / 100									
	1 ЗП				491,51		554,62	72,7	40 320,87	
	2 ЭМ				867,50		978,89	38,14	37 334,86	
	3 в т.ч. ЗПМ				(96,98)		(109,43)	72,7	(7 955,56)	
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91				604,29		43 931,55	
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52				345,31		25 103,74	
	ЗТР	чел-ч	66,6		66,60					75,15
	ЗТМ	чел-ч	9,64		9,64					10,88
	Всего по позиции						2 483,11		146 691,02	75,15
24	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии/Разборка ц.п. стяжки толщ 10 0мм	м3	11,28	187,07				ФЕР46-04-009-01	
	Объем=112,84*0,1									
	1 ЗП				69,84		787,80	72,7	57 273,06	
	2 ЭМ				117,23		1 322,35	4,81	6 360,50	
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91				716,90		52 118,48	
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52				409,66		29 781,99	
	ЗТР	чел-ч	7,7		7,70					86,86
	Всего по позиции						3 236,71		145 534,03	86,86
Мусор										
25	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/на склад Заказчика	1 т груза	728,58	2,91		2 120,17	17,34	36 763,75	
	Всего по позиции						2 120,17		36 763,75	0
26	ФССЦпр-03-21-01-047	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км	1 т груза	2583,49	25,98		67 119,07	17,34	1 163 844,67	
	Всего по позиции						67 119,07		1 163 844,67	0
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы						250 373,61		10 251 441,73	
Раздел 2. Устройство полов										
Пол в осях В/2-Ж										
Тип пола 1н										
27	ФЕР08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	15,7126	103,97				ФЕР08-01-005-01	
	Объем=1571,26 / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расж.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
	1 ЗП				86,70	1,2	1 634,74	72,7	118 845,60	
	2 ЭМ				16,61	1,2	313,18	25,92	8 117,63	
	4 МР				0,66		10,37	17,66	183,13	
	3 в т.ч. ЗПМ				(2,93)	1,2	(55,25)	72,7	(4 016,68)	
	Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110				1 858,99		135 148,51	
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69			991,18		72 058,73	
	ЗТР	чел-ч	10,92		10,92	1,2				205,90
	ЗТМ	чел-ч	0,27		0,27	1,2				5,09
	Всего по позиции						4 808,46		334 353,60	205,9
28	ФССЦ-04.3.02.09-0701	Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "Sikafloor 2 Syntop"	кг	3142,52	26,11		82 051,20	5,05	414 358,56	
	Объем=1571,26*2									
	Всего по позиции						82 051,20		414 358,56	0
29	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	2,752	418,83				ФЕР06-03-004-12	
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расж.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
	1 ЗП				102,78	1,2	339,42	72,7	24 675,83	
	2 ЭМ				30,45	1,2	100,56	28,1	2 825,74	
	4 МР				285,60		785,97	10,4	8 174,09	
	3 в т.ч. ЗПМ				(4,35)	1,2	(14,37)	72,7	(1 044,70)	
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102				360,87		26 234,94	
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58			174,42		12 680,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	11,6	11,60	1,2				38,31
		ЗТМ	чел-ч	0,35	0,35	1,2				1,16
		Всего по позиции					1 761,24		74 590,82	38,31
30	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	1571,26	14,06		22 091,92	6,71	148 236,78	
		Всего по позиции					22 091,92		148 236,78	0
31	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных/толщ 100 мм с устройством температурно-усадочных швов Объем=1571,26*0,1	м3	157,13	38,44		ФЕР11-01-002-09			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
	1 ЗП				30,67	1,2	5 783,01	72,7	420 424,83	
	2 ЭМ				0,24	1,2	45,25	26,3	1 190,08	
	4 МР				7,53		1 183,19	14,32	16 943,28	
	Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112				6 476,97		470 875,81	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65			3 195,11		232 284,72	
	ЗТР	чел-ч	3,66	3,66	1,2					690,11
	Всего по позиции						16 683,53		1 141 718,72	690,11
32	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	160,2726	725,69		116 308,22	9	1 046 773,98	
	Всего по позиции						116 308,22		1 046 773,98	0
33	ФЕР11-01-055-01	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов Объем=1571,26 / 100	100 м2	15,7126	4 018,51		ФЕР11-01-055-01			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
	1 ЗП				196,84	1,2	3 711,44	72,7	269 821,69	
	2 ЭМ				259,60	1,2	4 894,79	17,16	83 994,60	
	4 МР				3 562,07		55 969,38	15,64	875 361,10	
	Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112				4 156,81		302 200,29	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65			2 050,57		149 076,48	
	ЗТР	чел-ч	20,94	20,94	1,2					394,83
	Всего по позиции						70 782,99		1 680 454,16	394,83
34	ФССЦ-04.3.02.09-0828	Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	-8091,989	3,67		-29 697,60	23,57	-699 972,43	
	Всего по позиции						-29 697,60		-699 972,43	0
35	ФССЦ-04.3.02.09-0833	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный Объем=1571,26*5	кг	7856,3	5,16		40 538,51	22,81	924 683,41	
	Всего по позиции						40 538,51		924 683,41	0
Пол в осях А-Б/1										
Тип пола 4н										
36	ФЕР08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм Объем=1881,22 / 100	100 м2	18,8122	103,97		ФЕР08-01-005-01			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
	1 ЗП				86,70	1,2	1 957,22	72,7	142 289,89	
	2 ЭМ				16,61	1,2	374,96	25,92	9 718,96	
	4 МР				0,66		12,42	17,66	219,34	
	3 в т.ч. ЗПМ				(2,93)	1,2	(66,14)	72,7	(4 808,38)	
	Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110				2 225,70		161 808,10	
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69			1 186,70		86 273,14	
	ЗТР	чел-ч	10,92	10,92	1,2					246,52
	ЗТМ	чел-ч	0,27	0,27	1,2					6,10
	Всего по позиции						5 757,00		400 309,43	246,52
37	ФССЦ-04.3.02.09-0701	Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "Sikafloor 2 Syntop" Объем=1881,22*2	кг	3762,44	26,11		98 237,31	5,05	496 098,42	
	Всего по позиции						98 237,31		496 098,42	0
38	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1	т	3,293	418,83		ФЕР06-03-004-12			
	1 ЗП				102,78	1,2	406,15	72,7	29 527,11	
	2 ЭМ				30,45	1,2	120,33	28,1	3 381,27	
	4 МР				285,60		940,48	10,4	9 780,99	
	3 в т.ч. ЗПМ				(4,35)	1,2	(17,19)	72,7	(1 249,71)	
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102				431,81		31 392,36	
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58			208,71		15 172,97	
	ЗТР	чел-ч	11,6	11,60	1,2					45,84
	ЗТМ	чел-ч	0,35	0,35	1,2					1,38
	Всего по позиции						2 107,48		89 254,70	45,84
39	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	1881,22	14,06		26 449,95	6,71	177 479,16	
	Всего по позиции						26 449,95		177 479,16	0


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных/толщ 100 мм с устройством деформационных швов Объем=1881,22*0,1	м3	188,1	38,44			ФЕР11-01-002-09		
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ЗП				30,67	1,2	6 922,83	72,7	503 289,74	
	2 ЭМ				0,24	1,2	54,17	26,3	1 424,67	
	4 МР				7,53		1 416,39	14,32	20 282,70	
	Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112				7 753,57		563 684,51	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65				3 824,86		278 067,58	
	ЗТР	чел-ч	3,66	3,66	1,2					826,14
	Всего по позиции						19 971,82		1 366 749,20	826,14
41	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	191,862	725,69		139 232,33	9	1 253 090,97	
	Всего по позиции						139 232,33		1 253 090,97	0
42	ФЕР11-01-055-01	Устройство упороченных (топлинговых) покрытий бетонных полов Объем=1881,22 / 100	100 м2	18,8122	4 018,51			ФЕР11-01-055-01		
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ЗП				196,84	1,2	4 443,59	72,7	323 048,99	
	2 ЭМ				259,60	1,2	5 860,38	17,16	100 564,12	
	4 МР				3 562,07		67 010,37	15,64	1 048 042,19	
	Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112				4 976,82		361 814,87	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65				2 455,08		178 484,57	
	ЗТР	чел-ч	20,94	20,94	1,2					472,71
	Всего по позиции						84 746,24		2 011 954,74	472,71
43	ФССЦ-04.3.02.09-0828	Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	-9688,283	3,67		-35 556,00	23,57	-838 054,92	
	Всего по позиции						-35 556,00		-838 054,92	0
44	ФССЦ-04.3.02.09-0833	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	9406,1	5,16		48 535,48	22,81	1 107 094,30	
	Объем=1881,22*5									
	Всего по позиции						48 535,48		1 107 094,30	0
Пол в осях И-Жхвв-11а										
Тип пола Бн										
45	ФЕР08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм Объем=97,19 / 100	100 м2	0,9719	103,97			ФЕР08-01-005-01		
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ЗП				86,70	1,2	101,12	72,7	7 351,42	
	2 ЭМ				16,61	1,2	19,37	25,92	502,07	
	4 МР				0,66		0,64	17,66	11,30	
	3 в т.ч. ЗПМ				(2,93)	1,2	(3,42)	72,7	(248,63)	
	Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110				114,99		8 360,06	
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69				61,31		4 457,43	
	ЗТР	чел-ч	10,92	10,92	1,2					12,74
	ЗТМ	чел-ч	0,27	0,27	1,2					0,31
	Всего по позиции						297,43		20 682,28	12,74
46	ФССЦ-04.3.02.09-0701	Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "Sikafloor 2 Syntop" Объем=97,19*2	кг	194,38	26,11		5 075,26	5,05	25 630,06	
	Всего по позиции						5 075,26		25 630,06	0
47	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонкок Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	т	0,171	418,83			ФЕР06-03-004-12		
	1 ЗП				102,78	1,2	21,09	72,7	1 533,24	
	2 ЭМ				30,45	1,2	6,25	28,1	175,63	
	4 МР				285,60		48,84	10,4	507,94	
	3 в т.ч. ЗПМ				(4,35)	1,2	(0,89)	72,7	(64,70)	
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102				22,42		1 629,90	
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58				10,84		787,78	
	ЗТР	чел-ч	11,6	11,60	1,2					2,38
	ЗТМ	чел-ч	0,35	0,35	1,2					0,07
	Всего по позиции						109,44		4 634,49	2,38
48	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	97,19	14,06		1 366,49	6,71	9 169,15	
	Всего по позиции						1 366,49		9 169,15	0
49	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных/толщ 100 мм с устройством деформационных швов Объем=97,19*0,1	м3	9,72	38,44			ФЕР11-01-002-09		
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ЗП				30,67	1,2	357,73	72,7	26 006,97	
	2 ЭМ				0,24	1,2	2,80	26,3	73,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 МР				7,53		73,19	14,32	1 048,08	
	Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112				400,66		29 127,81	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65				197,65		14 368,85	
	ЗТР	чел-ч	3,66	3,66	1,2					42,69
	Всего по позиции						1 032,03		70 625,35	42,69
50	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	9,9144	725,69		7 194,78	9	64 753,02	
	Всего по позиции						7 194,78		64 753,02	0
51	ФЕР11-01-055-01	Устройство упругих (топлинговых) покрытий бетонных полов	100 м2	0,9719	4 018,51			ФЕР11-01-055-01		
	Объем=97,19 / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
	1 ЗП			196,84	1,2		229,57	72,7	16 689,74	
	2 ЭМ			259,60	1,2		302,77	17,16	5 195,53	
	4 МР			3 562,07			3 461,98	15,64	54 145,37	
	Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112				257,12		18 692,51	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65				126,84		9 221,08	
	ЗТР	чел-ч	20,94	20,94	1,2					24,42
	Всего по позиции						4 378,28		103 944,23	24,42
52	ФССЦ-04.3.02.09-0828	Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для укрепления поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	-500,5285	3,67		-1 836,94	23,57	-43 296,68	
	Всего по позиции						-1 836,94		-43 296,68	0
53	ФССЦ-04.3.02.09-0833	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для укрепления поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	485,95	5,16		2 507,50	22,81	57 196,08	
	Объем=97,19*5									
	Всего по позиции						2 507,50		57 196,08	0
Устройство температурно-усадочных швов во вновь монтируемом полу-2424,773м (материал)										
54	ФССЦ-12.2.05.09-0004	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт/Материал для заполнения температурно-усадочных швов (п.7)	м3	1,018	1 418,41		1 443,94	4,7	6 786,52	
	Объем=0,00042*2424,773									
	Всего по позиции						1 443,94		6 786,52	0
55	ФССЦ-01.7.07.26-0023	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм/Пенополиэтиленовый шнур Вилатерм А Climafill Neutral/Материал для заполнения температурно-усадочных швов (п.7)	100 м	24,24773	163,00		3 952,38	3,21	12 687,14	
	Объем=2424,773 / 100									
	Всего по позиции						3 952,38		12 687,14	0
56	ФССЦ-04.3.02.09-1534	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая для ремонта бетонных конструкций, тиксотропного типа, прочность на сжатие 40 МПа/сухая ремонтная смесь Monoporl BR 400/Материал для заполнения температурно-усадочных швов (п.7)	кг	206,11	11,93		2 458,89	9,64	23 703,70	
	Всего по позиции						2 458,89		23 703,70	0
Устройство деформационных швов примыкания колодцев, приемков и лотков (п.5)-100м										
57	ФЕР08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0,447	28,13			ФЕР08-01-007-01		
	Объем=(0,447*100) / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
	1 ЗП			26,06	1,2		13,98	72,7	1 016,35	
	2 ЭМ			0,07	1,2		0,04	22,76	0,91	
	3 в т.ч. ЗПМ			(0,01)	1,2		(0,01)	72,7	(0,73)	
	Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110				15,39		1 118,79	
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69				8,21		596,52	
	ЗТР	чел-ч	3,19	3,19	1,2					1,71
	Всего по позиции						37,62		2 732,57	1,71
58	ФССЦ-12.1.02.03-0162	Технозаст: Барьер ЭПС/прим Самоклеющаяся лента Технозаст БАРЕЕР (БО) мини	м2	44,7	28,51		1 274,40	11,67	14 872,25	
	Объем=0,447*100									
	Всего по позиции						1 274,40		14 872,25	0
59	ФЕР46-08-022-03	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	1	92,48			ФЕР46-08-022-03		
	Объем=100 / 100									
	1 ЗП			89,85			89,85	72,7	6 532,10	
	2 ЭМ			2,63			2,63	22,76	59,86	
	3 в т.ч. ЗПМ			(0,46)			(0,46)	72,7	(33,44)	
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103				93,02		6 762,51	
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59				53,28		3 873,67	
	ЗТР	чел-ч	9,34	9,34						9,34
	ЗТМ	чел-ч	0,04	0,04						0,04
	Всего по позиции						238,78		17 228,14	9,34
60	ФССЦ-12.2.05.09-0004	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт	м3	0,34	1 418,41		482,26	4,7	2 266,62	
	Объем=0,0034*100									
	Всего по позиции						482,26		2 266,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ФССЦ-01.7.07.26-0023	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм/Пено-полиэтиленовый шнур Вилатерм А Climafill Neutral Объем=(1*100) / 100	100 м	1	163,00		163,00	3,21	523,23	
		Всего по позиции					163,00		523,23	0
62	ФССЦ-04.3.02.09-1534	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая кг для ремонта бетонных конструкций, тиксотропного типа, прочность на сжатие 40 МПа/сухая ремонтная смесь Monopore BR 400 Объем=0,204*100		20,4	11,93		243,37	9,64	2 346,09	
		Всего по позиции					243,37		2 346,09	0
Устройство деформационных швов вдоль стен, фундаментов, колонн, встроенных конструкций и т.п. -2997,656 м										
63	ФЕР08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо Объем=(2997,656*0,21) / 100	100 м2	6,2951	28,13			ФЕР08-01-007-01		
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ЗП			26,06	1,2	196,86	72,7	14 311,72	
		2 ЭМ			0,07	1,2	0,53	22,76	12,06	
		3 в т.ч. ЗПМ			(0,01)	1,2	(0,08)	72,7	(5,82)	
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110			216,63		15 749,29	
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69			115,51		8 397,24	
		ЗТР	чел-ч	3,19	3,19	1,2				24,10
		Всего по позиции					529,53		38 470,31	24,1
64	ФССЦ-12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС/прим Самоклеющаяся лента Техноэласт БАРЬЕР (БО) мини Объем=2997,656*0,21	м2	629,51	28,51		17 947,33	11,67	209 445,34	
		Всего по позиции					17 947,33		209 445,34	0
65	ФЕР46-08-022-03	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов Объем=2997,656 / 100	100 м	29,97656	92,48			ФЕР46-08-022-03		
		1 ЗП			89,85		2 693,39	72,7	195 809,45	
		2 ЭМ			2,63		78,84	22,76	1 794,40	
		3 в т.ч. ЗПМ			(0,46)		(13,79)	72,7	(1 002,53)	
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103			2 788,40		202 716,34	
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59			1 597,24		116 119,07	
		ЗТР	чел-ч	9,34	9,34					279,98
		ЗТМ	чел-ч	0,04	0,04					1,20
		Всего по позиции					7 157,87		516 439,26	279,98
66	ФССЦ-12.2.05.09-0004	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт Объем=0,00336*2997,656	м3	10,07	1 418,41		14 283,39	4,7	67 131,93	
		Всего по позиции					14 283,39		67 131,93	0
67	ФССЦ-01.7.07.26-0023	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм/Пено-полиэтиленовый шнур Вилатерм А Climafill Neutral Объем=2997,656 / 100	100 м	29,97656	163,00		4 886,18	3,21	15 684,64	
		Всего по позиции					4 886,18		15 684,64	0
68	ФССЦ-14.5.01.06-0103	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (600 мл) Объем=0,00012*2997,656/0,6	шт	0,6	82,56		49,54	11,13	551,38	
		Всего по позиции					49,54		551,38	0
Нанесение разметки полов										
69	ФЕР13-03-003-05	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 /прим Устройство сигнальной разметки из краски напольной износостойкой Объем=151,8 / 100	100 м2	1,518	651,27			ФЕР13-03-003-05		
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ЗП			29,21	1,2	53,21	72,7	3 868,37	
		2 ЭМ			6,66	1,2	12,13	13,08	158,66	
		4 МР			615,40		934,18	13,13	12 265,78	
		3 в т.ч. ЗПМ			(0,33)	1,2	(0,60)	72,7	(43,62)	
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94			50,58		3 677,27	
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51			23,33		1 695,85	
		ЗТР	чел-ч	3,22	3,22	1,2				5,87
		ЗТМ	чел-ч	0,03	0,03	1,2				0,05
		Всего по позиции					1 073,43		21 685,93	5,87
70	ФССЦ-14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785, белая	т	-0,033396	24 119,00		-805,48	10,12	-8 151,46	
		Всего по позиции					-805,48		-8 151,46	0
71	ФССЦ-14.4.04.02-0002	Эмаль акриловая АК-15 для бетонных полов, износостойкая Объем=0,0033396*1000	кг	33,4	14,10		470,94	10,8	5 086,15	
		Всего по позиции					470,94		5 086,15	0
		Итого по разделу 2 Устройство полов					790 821,72		12 391 981,32	
		Итого по смете:								
		Итого прямые затраты (справочно)					925 167,61		14 208 210,40	
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих					72 824,74		5 294 358,60	
		Эксплуатация машин					81 907,68		1 170 104,70	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					2 478,88		180 214,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы					701 195,95		6 543 138,68	
		Перевозка					69 239,24		1 200 608,42	
		Строительные работы					1 041 195,33		22 643 423,05	
		Строительные работы					971 956,09		21 442 814,63	
		в том числе:								
		оплата труда					72 824,74		5 294 358,60	
		эксплуатация машин и механизмов					81 907,68		1 170 104,70	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					2 478,88		180 214,57	
		материалы					701 195,95		6 543 138,68	
		накладные расходы					74 941,00		5 448 208,98	
		сметная прибыль					41 086,72		2 987 003,67	
		Перевозка					69 239,24		1 200 608,42	
		Итого ФОТ (справочно)					75 303,62		5 474 573,17	
		Итого накладные расходы (справочно)					74 941,00		5 448 208,98	
		Итого сметная прибыль (справочно)					41 086,72		2 987 003,67	
		НДС 22%					229 062,97		4 981 553,07	
		ВСЕГО по смете					1 270 258,30		27 624 976,12	
		справочно:								
		Затраты труда рабочих				8464,4353866				
		Затраты труда машинистов				244,259046				

Составил:

 Губанов В.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]