

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного энергетика

Е.В. Маркелов

" " 2026 г.

Дефектная ведомостьКапитальный ремонт тепловой сети от ЭСУ до Заводоуправления инв. №330009200 код 4095404

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечания
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы внутри электросилового цеха				
1	Демонтаж бетонного фундамента	м3	1,8	2000х3000х300
2	Выемка грунта экскаватором	м3	24	3000х4000х2000
3	Выемка грунта вручную	м3	2,4	
4	Демонтаж стальной пристройки (тамбур)	кг	400	
5	Демонтаж трубы стальной ДУ150	м	16	
6	Перевозка демонтированного бетона по территории предприятия	м3	1,8	
7	Резка демонтированных труб по 3м	шт	4	
8	Перевозка грунта по территории предприятия	м3	6,28	
Раздел 2. Монтажные работы внутри электросилового цеха				
1	Алмазное бурение отверстия ДУ300 в ж/б кольце	шт	2	
2	Монтаж ж/б кольца КСД 20-10	шт	1	
3	Монтаж ж/б кольца КС 20-10	шт	1	
4	Монтаж трубы РЕ-РТ ДУ160 в ППУ изоляции 50мм	м	12	
5	Монтаж отвода РЕ-РТ ДУ160 в ППУ изоляции 50мм	шт	2	
6	Приварка перехода сталь пластик ДУ 160	шт	2	
7	Заделка стыка на трубе РЕ-РТ ДН260	шт	4	
8	Монтаж крышки ж/б 2ПП20-1	шт	1	
9	Обратная засыпка местным грунтом	м3	20,12	
10	Монтаж втулки под фланец ДУ150	шт	2	
11	Монтаж задвижки с обрезиненным клином ДУ150 Ру16	шт	2	
12	Монтаж стальной пристройки ранее демонтированной	кг	400	
Раздел 3. Демонтажные работы перед заводууправлением				
1	Выемка грунта экскаватором под приемный котлован	м3	30	3000х5000х2000
2	Выемка грунта экскаватором (траншея)	м3	4	10000х1000х400
3	Демонтаж асфальта толщиной 120мм	м2	8	
3	Демонтаж трубы стальной ДУ150	м	26	
4	Демонтаж муфты МРН с трубы РЕ-РТ ДУ160	шт	1	
5	Резка демонтированных труб по 3м	шт	4	
6	Перевозка грунта и асфальта по территории предприятия	м3	14,28	
7				
Раздел 4. Монтажные работы перед заводууправлением				
1	Монтаж трубы РЕ-РТ ДУ160 в ППУ изоляции 50мм	м	26	
2	Монтаж отвода РЕ-РТ ДУ160 в ППУ изоляции 50мм	шт	4	

3	Монтаж втулки под фланец ДУ150	шт	2	
4	Алмазное бурение отверстия ДУ300 в ж/б кольце	шт	2	
5	Монтаж ж/б кольца КСД 20-10	шт	1	
6	Монтаж ж/б кольца КС 20-10	шт	1	
7	Заделка стыка на трубе РЕ-RT ДН260	шт	10	
8	Монтаж крышки ж/б 2ПП20-1	шт	1	
9	Обратная засыпка местным грунтом	м3	27,72	
10	Восстановление газона	м2	25	
11	Восстановление асфальта толщиной 120мм	м2	8	
Раздел 5. Устройство ГНБ				
1	Доставка буровой машины на низкотрале	услуга	1	
1	Устройство закрытого перехода. Диаметр скважины 500 мм	м	360	
2	Стыковая сварка трубопроводов ПЭ100 SDR11 Ø 400x36,3 мм	м	360	
3	Протаскивание трубопровода ПЭ100 SDR11 Ø400x36,3 мм	м	360	
4	Работа илососа	м/ч	48	
5	Протаскивание трубопровода РЕ-RT ДУ160 в ППУ изоляции 50мм в гильзу ПЭ100 SDR11 Ø400x36,3 мм	м	360	
6	Монтаж муфты электросварной РЕ-RT ДУ160	шт	26	
7	Заделка стыка на трубе РЕ-RT ДН260	шт	26	
8				
9				
10				

И.о. начальника энергосилового цеха

 О.А. Глебов