

По объекту: «Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2
(1-ый пролет)»
расположенный на территории АО "Коломенский завод",
по адресу: Московская область, г.Коломна, ул.Партизан, 42

[illegible]

20	20	Монтаж крышки лотка	тн	0,05618						Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1000х1500 Ст3сп - 0,0483т; Уголок 50х3 С245 L=1100 мм - 0,0051т; Уголок 50х3 С245 L=600 мм -0,00278т
21	21	Огрунтовка металлоконструкций в 2 слоя	м2	3,7						Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 . 0,25кг/м2*3,7м2=0,93кг
		<i>Прочие</i>								
22	22	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 2 км	тн	24,5						11,1*1,75=19,425т +2,9*1,75=5,075т=24,5т
		Архитектурные решения								
		Демонтажные работы								
		Тип 1								
23	23	Демонтаж чугунных плит, толщ. 30 мм	м2	1094,4						
24	24	Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм	м3	328,32						1094,4*0,3
25	25	Разборка грунта вручную, h=0,15 м	м3	164,16						1094,4*0,15
		Тип 1.1								
26	26	Демонтаж чугунных плит, толщ. 30 мм	м2	440,6						
		Тип 2								
27	27	Демонтаж керамической плитки, толщ. 10 мм (в лом)	м2	80,3						
		Тип 3								
28	28	Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм	м3	307,8						1026*0,3
29	29	Разборка грунта вручную, h=0,15 м	м3	153,9						1026*0,15
		Тип 4								
30	30	Демонтаж покрытия из цементно-песчаного раствора, толщ. 100 мм	м2	3,7						
31	31	Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм	м3	1,11						3,7*0,3
32	32	Разборка грунта вручную, h=0,15 м	м3	0,555						3,7*0,15
		Прямки								
33	33	Разборка ж/б конструкций	м3	3,53						0,32+3,21
34	34	Демонтаж крышек прямиков из металлического листа, толщ. 4 мм	т	6,4622						
		Демонтаж металлических конструкций								
35	35	Демонтаж металлических закладных	т	7,4162						
36	36	Разборка рельсов РП50	т	10,369						
		Мусор								
37	37	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1932,904						229,824+820,8+92,526+1,526+769,5+0,666+2,775+8,825+6,462
38	38	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17,786						7,417+10,369
39	39	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 118 км	1 т груза	1932,904						229,824+820,8+92,526+1,526+769,5+0,666+2,775+8,825+6,462
40	40	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	592,338						7,417+10,369+287,28+269,325+0,972+16,975
		Устройство полов								
		Фундаментная плита								
41	41	Устройство подстилающего слоя из песка, толщ. 100 мм	м3	210,52						(2100,2+5)*0,1 Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
42	42	Устройство прокладочной гидроизоляции в один слой	м2	2105,2						2100,2+5 Полимерная профилированная мембрана PLANTER standard – 8,5 мм
43	43	Устройство бетонной подготовки толщ. 50 мм	м3	105,26						(2100,2+5)*0,05 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

63	63	Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя	м2	639,6						Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП
		Устройство усадочных швов для пола Тип 3								
64	64	Устройство усадочных швов	м	149,9						Грунтовка MasterSeal P 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м)-0,0026982т; Герметик MasterSeal CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов 20х40 мм-2,6982кг.
		Восстановление рельсовых путей								
65	65	Укладка рельсовых путей	т	5,1946						Рельс РП50 (повторное использование)-72,56м
		Окраска пола								
		Разметка проездов, RAL 1016								
66	66	Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм	км	0,186						Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,3м2
		Разметка пешеходной зоны на проездах, RAL 6032								
67	67	Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм	км	0,526						Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-26,3м2
		Зона "Красных ярлыков", RAL 3020								
68	68	Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм	км	0,028						Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,4м2
		Зоны стоянки, погрузки-разгрузки автотранспорта, RAL 1016								
69	69	Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм	км	0,02						Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,0м2
		Разметка расположения не стационарно установленных крупногабаритных стендов верстаков, столов, кантователей и т.п. Зоны сбора отходов, мусора, металлоотходов, RAL 1016								
70	70	Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм	км	0,058						Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-2,9м2
		Зоны хранения входящих материалов, металла, деталей, компонентов и готовой продукции (на подкладках, в стеллажах) на производственных участках и складах, RAL 5010								
71	71	Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм	км	0,188						Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,4м2
		Зоны установки расположенных стационарно: шкафов, верстаков, разметочных столов, правочных и поверочных плит, контейнеров с отходами производства и бытовыми отходами, урн, уборочных инструментов зон сбора и хранения пустых контейнеров, поддонов, подкладок, рам для хранения баллонов, стульев и табуретов, бочек с жидкими материалами, RAL 1016								
72	72	Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм	км	0,102						Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-5,1м2
		Места прохода к средствам противопожарной защиты и тревоги, пожарным лестницам, эвакуационным выходам и т.д., которые должны быть постоянно свободными, RAL 1016, RAL 9004								
73	73	Разметка пола сложной конфигурации	м2	17,2						Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-17,2м2
		Крышки лотков								
		КЛ-1 - 138 шт.								
74	74	Установка крышек лотков	т	1,60356						(9,02+2,6) *138= 1603,56 кг В том числе материалов: Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 9,02 кг Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=1,12 м – 2,60 кг
75	75	Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя	м2	108,2						Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)
		КЛ-2 - 6 шт.								

76	76	Установка крышек лотков	т	0,05274						(2,02+6,77) *6=52,74 кг В том числе материалов: Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х750 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 6,77 кг Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=0,87 м – 2,02 кг
77	77	Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя	м2	3,6						Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)
		КЛ-3 - 22 шт.								
78	78	Установка крышек лотков	т	0,96888						(37,68+6,36) *22=968,88 кг В том числе материалов: Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 37,68 кг Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,74 м – 6,36 кг
79	79	Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя	м2	63,6						Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)
		КЛ-4 - 16 шт.								
80	80	Установка крышек лотков	т	0,6634						(35,42+6,04) *16=663,4 кг В том числе материалов: Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,42 кг Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,6 м – 6,04 кг
81	81	Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя	м2	43,6						Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)
		КЛ-5 - 48 шт.								
82	82	Установка крышек лотков	т	2,0256						(36,07+6,13) *48=2025,6 кг В том числе материалов: Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,07 кг Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг
83	83	Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя	м2	132,9						Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)
		КЛ-6 - 48 шт.								
84	84	Установка крышек лотков	т	2,06064						(36,71+6,22) *48=2060,64 кг В том числе материалов: Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,71 кг Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,68 м – 6,22 кг
85	85	Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя	м2	135,2						Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)
		КЛ-7 - 16 шт.								
86	86	Установка крышек лотков	т	0,72224						(38,64+6,50) *16=722,24 кг В том числе материалов: Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 38,64 кг Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,8 м – 6,50 кг
87	87	Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя	м2	47,4						Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)
		КЛ-8 - 1 шт.								
88	88	Установка крышек лотков	т	0,04066						(34,67+5,99) *1=40,66 кг В том числе материалов: Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1170 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 34,67 кг Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,58 м – 5,99 кг
89	89	Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя	м2	2,7						Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)
		КЛ-9 - 5 шт.								
90	90	Установка крышек лотков	т	0,1913						(32,59+5,67) *5=191,3 кг В том числе материалов: Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 32,59 кг Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,44 м – 5,67 кг

106	106	Установка крышек лотков	т	0,21625							(35,17+8,08) *5=216,25 кг В том числе материалов: Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1300х840 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,17 кг Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,48 м – 8,08 кг
107	107	Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя	м2	14,5							Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)
		ИТОГО по объекту					-				
		НДС-20%					-				
		ВСЕГО с НДС					-				