

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество		Примечание	
10 этаж (отм. +40.330):											
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1)											
1.		Установка смесителя для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м)				шт.		4			
2.		Установка крана шаровой муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм)				шт.		8			
3.		Установка крана шаровой муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)				шт.		4			
4.		Установка крана шаровой муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		20			
5.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		1			
6.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		1			
7.		Установка счётчика холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч				шт.		1			
8.		Установка клапана обратного муфтового никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		1			
9.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм				м.п.		7			
10.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м.п.		82			
11.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м.п.		82			
12.		Монтаж тройника-латунь никель переходной Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР				шт.		1			
13.		Монтаж ниппеля стальной Н-Н, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		2			
14.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.		13			
15.		Монтаж тройника PPR Ø20x20x20 мм				шт.		12			
16.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм				шт.		3			
17.		Монтаж обвода PPR с муфтами Ø20 мм				шт.		3			
18.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм				шт.		4			
19.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР				шт.		12			
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1					
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подпись		Дата	

Пози-ция		Наименование			Ед. изм.	Коли-чество	Примечание
20.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм ВР			шт.	8	
21.		Монтаж муфты комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР			шт.	10	
22.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР			шт.	10	
23.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм			компл.	1	
24.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм			компл.	1	
Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)							
25.		Установка крана шаровго муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)			шт.	20	
26.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)			шт.	1	
27.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)			шт.	1	
28.		Установка счётчика горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч			шт.	1	
29.		Установка клапана обратного муфтового никелированного, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)			шт.	1	
30.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм			м.п.	7	
31.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм			м.п.	86	
32.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляцииной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)			м.п.	86	
33.		Монтаж тройника латунь-никель переходной Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР			шт.	1	
34.		Монтаж ниппеля стального Н-Н, Ø3/4” (DN20 мм)			шт.	2	
35.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм			шт.	17	
36.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм			шт.	3	
37.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм			шт.	4	
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
343G/2024-ТД-ВК.ВОР1							Лист
							2

